



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Base: SINAPI 09/2025, ANP 08/2025

Descrição: COMPOSIÇÕES 04 E 05 - ATA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA 2025

CPU 04 - M. VIÁRIA	CÓDIGO	IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA	UN	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO				TOTAL	TOTAL
					MDO	MAT	EQUIP	TOTAL		
INSUMO	ANP + IMPOSTOS (adm 11)	EMULSAO ASFALTICA CM 30	L	1,050	0,00	6,45	0,00	6,45	6,77	
COMPOSICAO	83362 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0004	22,67	162,16	98,09	282,92	0,11	
COMPOSICAO	89035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	H	0,0021	38,06	73,33	37,52	148,91	0,31	
COMPOSICAO	89036 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	H	0,0041	38,06	4,87	20,14	63,08	0,26	
COMPOSICAO	91486 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	H	0,0057	22,67	4,87	47,10	74,65	0,43	
COMPOSICAO	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0060	13,34	5,97	0,00	19,31	0,12	
Total de Materiais e equipamentos:									7,54	
Total de Mão de Obra:									0,45	
TOTAL:									RS 8,00	

CPU 05 - M. VIÁRIA	CÓDIGO	PINTURA DE LIGAÇÃO	UN	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO				TOTAL	TOTAL
					MDO	MAT	EQUIP	TOTAL		
INSUMO	ANP+ IMPOSTOS (adm 08)	EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C	L	0,45	0,00	4,03	0,00	4,03	1,81	
COMPOSICAO	5839 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	0,00	0,00	13,55	13,55	0,03	
COMPOSICAO	5841 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	0,00	0,00	6,81	6,81	0,03	
COMPOSICAO	83362 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0004	22,67	162,16	98,09	282,92	0,11	
COMPOSICAO	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055	18,34	5,97	0,00	24,31	0,13	
COMPOSICAO	89035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	38,06	73,33	37,52	148,91	0,25	
COMPOSICAO	89036 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0038	38,06	4,87	20,14	63,08	0,24	
COMPOSICAO	91486 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0051	22,67	4,87	47,10	74,65	0,38	
Total de Materiais e equipamentos:									2,55	
Total de Mão de Obra:									0,43	
TOTAL:									RS 2,98	

Documento assinado digitalmente



MIRELA MIORIM
Data: 14/10/2025 13:29:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MIRELA MIORIM
Engenheira Civil
Maricula 16803-2

Documento assinado digitalmente



FERNANDA MAGNUS MEDEIROS
Data: 15/10/2025 14:43:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDA MAGNUS MEDEIROS
Engenheira Civil
Maricula 17488-1