

Município:

São Sebastião do Caí / RS

local da obra:

Bairros: Centro, Blauth, Vila Rica, Quilombo, Navegantes e Várzea do Rio Branco

Item	Banco de composições	Código da composição	Descrição dos serviços	Memória de Cálculo	quantidade	unidade
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4 horas semanais x 4 semanas x 12 meses	192	H
1.2	SICRO	5213344	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO CONTÍNUA - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	(20m p/dia de bloqueio) x (5 dias p/ semana) x (4 semanas) x (12 meses)	4800	M.DIA
1.3	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	3m x 1,5m	4,5	M²
1.4	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO	Extensão prevista:	69321	M
2			COLETORES			
2.1	SEINFRA	C2724	DESOBSTRUÇÃO EM REDE ENTRE PV's DN 200,01 a 400mm, C/EQUIP. A JATO	comprimento total da rede / 50m (54.587m / 50m)	1092	un.
2.2	SEINFRA	C2725	DESOBSTRUÇÃO EM REDE ENTRE PV's DN ATE 200mm, C/EQUIP.A JATO	comprimento total da rede / 50m (14.734m / 50m)	295	un.
3			LIMPEZA DE COLETORES			
3.1	SICRO	4915634	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m	comprimento total da rede	1500	un.
3.2	SICRO	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	comprimento total da rede	67821	un.
4			LIMPEZA DE POÇO DE VISITA			
4.1	SEINFRA	C2866	LIMPEZA DE PV PROF. ATÉ 2.00m C/EQUIPAMENTO A VÁCUO	quantidade de poços de visita H<2m	129	un.
4.2	SEINFRA	C2871	LIMPEZA DE PV PROF. 2,01 a 3,00m C/EQUIPAMENTO A VACUO	quantidade de poços de visita H de 2 a 3 m	61	un.
4.3	SEINFRA	C2867	LIMPEZA DE PV PROF. MAIOR QUE 3.00m C/EQUIPAMENTO A VÁCUO	quantidade de poços de visita H>3m	0	un.
5			LIMPEZA DE CAIXA DE LIGAÇÃO			
5.1	SEINFRA	C2722	DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100 C/LIMPEZA DA CAIXA	quantidade de caixas de ligação DN100	58	un.
5.2	SEINFRA	C2723	DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN>100 C/LIMPEZA DA CAIXA	quantidade de caixas de ligação DN>100	29	un.
5			LIMPEZA DE BOCA DE LOBO			
5.1	ORSE	9068	Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo	quantidade de bocas de lobo ou comprimento total / 50	817	un.

Observação: Todas as quantidades foram atribuídas conforme o levantamento municipal anexo a este orçamento.

São Sebastião do Caí, 16 de outubro de 2025

Sâmia P. da S. Oliveira
Eng.ª Civil - CREA RS - 248.304