

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEI PADRE LUIS DE NADAL	Nº TransfereGOV 00	Nº OPERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
--	------------------------------	---	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	ESCOLA PADRE LUIJO
ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS, COBERTURA, PINTURA E LIMPEZA GERAL							
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							57.276,59
1.	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS, COBERTURA, PINTURA E LIMPEZA GERAL		-				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-				
1.1.0.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	8,00	1 UNIDADE (MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME % DE ANDAMENTO DA OBRA)	1. Ad	Administração Local	8,00
1.1.0.0.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	1,20 X 2,40	1. Ad	Administração Local	48,00
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-	1 MOBILIZAÇÃO			
1.2.0.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	1,20 X 2,40	2. SE	SERVIÇOS INICIAIS	2,88
1.3.	ALVENARIAS		-				
1.3.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,20	1 X 2,10 = 2,10 X 2 = 4,20	3. AL	ALVENARIAS	4,20
1.3.0.0.2.	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,50	REPAROS DIVERSOS	3. AL	ALVENARIAS	0,50
1.3.0.0.3.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,50	REPAROS DIVERSOS	3. AL	ALVENARIAS	0,50
1.4.	REVESTIMENTOS		-				
1.4.0.0.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	108,00	67,5 X 1,6M	4. RE	REVESTIMENTOS	108,00
1.4.0.0.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	5,75	3,60 X 1,6M	4. RE	REVESTIMENTOS	5,75
1.4.0.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	125,00	21 X 3 =	4. RE	REVESTIMENTOS	125,00
1.4.0.0.4.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	64,00	6,50 X 4,90 X 2	4. RE	REVESTIMENTOS	64,00
1.5.	ESQUADRIAS		-				
1.5.0.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,84	2,1 X 2 X 0,20M	5. ES	ESQUADRIAS	0,84
1.5.0.0.2.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,40	1,00 x 1,2 x 2 = 2,40 m²	5. ES	ESQUADRIAS	2,40
1.5.0.0.3.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	2,40	1.20 X 1 X 2 M	5. ES	ESQUADRIAS	2,40
1.6.	COBERTURA		-				
1.6.0.0.1.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	41,00	12 + 8 + 21 M	6. CC	COBERTURA	41,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEI PADRE LUIS DE NADAL	Nº TransfereGOV 00	Nº OPERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
--	------------------------------	---	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	ESCOLA PADRE LUIJO
ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS, COBERTURA, PINTURA E LIMPEZA GERAL							
					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):		57.276,59
1.6.0.0.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	41,00	12 + 8 + 21 M	6. CC	COBERTURA	41,00
1.6.0.0.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	20,50	41 M / 2 = 20,50 M	6. CC	COBERTURA	20,50
1.6.0.0.4.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	20,50	41 M / 2 = 20,50 M	6. CC	COBERTURA	20,50
1.6.0.0.5.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	11,97	-	6. CC	COBERTURA	11,97
1.7.	PINTURA GERAL		-				
1.7.1.	INTERNA		-				
1.7.1.1.	PAREDES		-				
1.7.1.1.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	400,00	66 + 66 + 45 + 42 + 70 + 35 + 45 + 31	7. PII	PINTURA GERAL	400,00
1.7.1.2.	ABERTURAS		-				
1.7.1.2.1.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	36,00	36,00	7. PII	PINTURA GERAL	36,00
1.7.1.2.2.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	36,00	36,00	7. PII	PINTURA GERAL	36,00
1.7.2.	EXTERNA		-				
1.7.2.1.	PAREDES		-				
1.7.2.1.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	430,35	151 X 2.85 = 430,35 M²	7. PII	PINTURA GERAL	430,35
1.7.2.2.	ABERTURAS		-				
1.7.2.2.1.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	32,00	32,00 M²	7. PII	PINTURA GERAL	32,00
1.7.2.2.2.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	27,96	27,96 M²	7. PII	PINTURA GERAL	27,96
1.8.	CARGA E TRANSPORTE		-				
1.8.0.0.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,07	-	8. CA	CARGA E TRANSPORTE	8,07
1.8.0.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	121,10	-	8. CA	CARGA E TRANSPORTE	121,10
1.9.	SERVIÇOS FINAIS		-				
1.9.0.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	397,93	-	9. SE	SERVIÇOS FINAIS	397,93
1.9.0.0.2.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	350,00	-	9. SE	SERVIÇOS FINAIS	350,00
1.10.	COBERTURA AUXILIAR		-				
1.10.0.0.1.	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	UN	3,00	-	10. C	COBERTURA AUXILIAR	3,00
1.10.0.0.2.	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	UN	4,00	-	10. C	COBERTURA AUXILIAR	4,00
1.10.0.0.3.	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	13,17	-	10. C	COBERTURA AUXILIAR	13,17

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEI PADRE LUIS DE NADAL	Nº TransfereGOV 00	Nº OPERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
--	------------------------------	---	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	FRENTE DE OBRA:	
						AGRUPADOR DE EVENTOS	ESCOLA PADRE LUIJO
ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS, COBERTURA, PINTURA E LIMPEZA GERAL						1	57.276,59
1.10.0.0.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,51	0,35X0,35X0,7X6=0,514	10. C	COBERTURA AUXILIAR	0,51
1.10.0.0.5.	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	12,00	-	10. C	COBERTURA AUXILIAR	12,00
1.10.0.0.6.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,51	0,35X0,35X0,7X6=0,514	10. C	COBERTURA AUXILIAR	0,51
1.10.0.0.7.	VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	30,00	-	10. C	COBERTURA AUXILIAR	30,00
1.10.0.0.8.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	13,17	-	10. C	COBERTURA AUXILIAR	13,17
1.10.0.0.9.	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	30,00	-	10. C	COBERTURA AUXILIAR	30,00
1.10.0.0.10.	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)	KG	5,00	-	10. C	COBERTURA AUXILIAR	5,00
1.10.0.0.11.	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO	UN	100,00	-	10. C	COBERTURA AUXILIAR	100,00
1.10.0.0.12.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	,50 x ,50 x 200m = 50 m³	10. C	COBERTURA AUXILIAR	40,00
1.10.0.0.13.	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	-	10. C	COBERTURA AUXILIAR	40,00
1.10.0.0.14.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	3,00	-	10. C	COBERTURA AUXILIAR	3,00
1.10.0.0.15.	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,25	-	10. C	COBERTURA AUXILIAR	0,25
1.10.0.0.16.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28,39	-	10. C	COBERTURA AUXILIAR	28,39

SÃO JERÔNIMO

Local

quarta-feira, 19 de novembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: GILBERTO PRADELLA

CREA/CAU: CAU A14.344-8

ART/RRT: 16165758

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

DJQ

8YJ

VYY

QYX