



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

COMPOSIÇÕES

EMPREENHIMENTO: CALÇAMENTO POLIEDRICO EM PEDRAS IRREGULARES EM BASALTO
 LOCAL: RUA PRUDENTE DE MORAES, INDEPENDÊNCIA - RS
 PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA
 BASE: SINAPI 09-2025, NÃO DESONERADO- SICRO 07-2025

COMPOSIÇÕES					
Código		Unidade	Coefficiente	Custo	Custo Total R\$
COMP1	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE INTERRUPÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA, COM PLACA, CAVALETE, FITA ZEBRADA E CONES, DURANTE PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	UND			488,94
99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	2,0000	119,67	239,34
13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	4,0000	55,90	223,60
SICRO 5213842	Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada	m	200,0000	0,13	26,00
COMP2	LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, ESTAQUEAMENTO A CADA 20M AMBOS OS LADOS	M			2,70
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833	29,39	2,45
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1020	2,49	0,25
COMP3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X30CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA)	M			50,20
41683	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)	UN	1,2500	26,78	33,48
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2860	29,39	8,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2860	24,31	6,95
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0018	754,30	1,36
COMP4	BASE EM PÓ DE PEDRA, CAMADA DE 10 CM, PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE CALÇAMENTO	M2			15,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	29,39	1,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	24,31	1,22
M1135	PO DE PEDRA	m ³	0,1000	123,23	12,32
COMP5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO, EXCLUSO BASE	M2			33,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	24,31	4,86
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	25,79	5,16
13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,1190	102,49	12,20
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0839	77,40	6,49
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031	175,57	0,54
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0440	89,26	3,93
COMP6	LIMPEZA DE RESTO DE MATERIAIS DESCARTADOS E LIBERAÇÃO PARA TRAFEGO	M2			0,34
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030	29,39	0,09

102361	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	0,0060	41,08	0,25
COMP7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400MM - INCLUSO CARGA, MANOBRA E DESCARGA E ESCAVAÇÃO DE VALA, LONA PLASTICA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M			164,08
37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	1,00	69,72	69,72
101014	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	TUBO	1,00	44,58	44,58
90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1,30	10,55	13,72
3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	3,768	1,96	7,39
93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M	M3	1,20	23,89	28,67

Independência, dezembro de 2025

Felipe Feron Kirschner
Eng Cvil CREA-RS 228770