



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

EMPREENDIMENTO: CALÇAMENTO POLIEDRICO EM PEDRAS IRREGULARES EM BASALTO  
LOCAL: RUA PRUDENTE DE MORAES, INDEPENDÊNCIA - RS  
PROponente: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA  
BASE: SINAPI 09-2025, NÃO DESONERADO- SICRO 07-2025  
BDI 20,73%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário sem BDI (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
1			MOBILIZAÇÃO						590,30
1.1	COMPOSIÇÃO	COMP1	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE INTERRUPÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA, COM PLACA, CAVALETE, FITA ZEBRADA E CONES. DURANTE PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	UND	1,00	488,94	20,73%	590,30	590,30
2			CALÇAMENTO						193.277,43
2.1	COMPOSIÇÃO	COMP2	LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, ESTAQUEMENTO A CADA 20M AMBOS OS LADOS	M	215,00	2,70	20,73%	3,26	700,90
2.2	COMPOSIÇÃO	COMP3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X30CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA)	M	430,00	50,20	20,73%	60,61	26.062,30
2.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	M2	2.580,00	3,14	20,73%	3,79	9.778,20
2.4	COMPOSIÇÃO	COMP4	BASE EM PÓ DE PEDRA, CAMADA DE 10 CM, PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE CALÇAMENTO	M2	2.580,00	15,01	20,73%	18,12	46.749,60
2.5	COMPOSIÇÃO	COMP5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO, EXCLUSO BASE	M2	2.580,00	33,18	20,73%	40,06	103.354,80
2.6	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	1.625,40	3,38	20,73%	4,08	6.631,63
3			LIMPEZA						1.057,80
3.1	COMPOSIÇÃO	COMP6	LIMPEZA DE RESTO DE MATERIAIS DESCARTADOS E LIBERAÇÃO PARA TRAFEGO	M2	2.580,00	0,34	20,73%	0,41	1.057,80
4			DRENAGEM						5.259,59
4.1	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	1916,06	20,73%	2.313,26	2.313,26
4.2	SINAPI	94994	TAMPA EM CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,40	102,39	20,73%	123,62	173,07
4.3	COMPOSIÇÃO	COMP7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400MM - INCLUSO CARGA, MANOBRA E DESCARGA E ESCAVAÇÃO DE VALA, LONA PLASTICA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	14,00	164,078	20,73%	198,09	2.773,26
<b>TOTAL</b>									<b>200.185,12</b>
MATERIAL									130.120,33
MAO DE OBRA									70.064,79

Independência, dezembro de 2025

\_\_\_\_\_  
Felipe Feron Kirschner  
Eng. Civil – CREA RS228770  
Responsável Técnico

\_\_\_\_\_  
Eduardo Marasca  
Prefeito Municipal