ORÇAMENTO DISCRIMINADO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SANTA MARIA

TRECHO: ENTRE AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI E RUA SANTA HELENA

EXECUTOR: Licitação Pública

TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias / Pavimentação

ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO: 2.384,84 m²

BDI NÃO DESONERADO: 22,80%

Item	Discriminação dos Serviços	SINAPI	Unid.	Quantidade	Material	Mão-de-obra	Valor Unitário	Somatório Material	Somatório Mão-de-Obra	Total por Item
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**							**R$ 7.769,44**	**R$ 4.728,72**	**R$ 12.498,16**
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTR	103689	M2	2,88	441,18	189,07	630,25	1270,60	544,52	1.815,12
1.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DMT 34 KM E VEL. MÉDIA 60 KM/H	COMP. 01	UND	1,00	1740,20	745,81	2486,01	1740,20	745,81	2.486,01
1.4	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	COMP. 08	M	100,00	4,64	1,99	6,63	464,00	199,00	663,00
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	COMP. 40	MÊS	1,00	4294,64	1840,56	7534,03	4294,64	3239,39	7.534,03
2.0	**CAPEAMENTO ASFÁLTICO**									**R$ 339.972,52**
2.1	**DRENAGEM**							**49.354,49**	**21.154,58**	**70.509,07**
2.1.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 7 CM ALTURA	COMP. 03	M	504,96	35,65	15,28	50,93	18001,82	7715,79	25.717,61
2.1.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	COMP. 02	M	100,00	46,36	19,88	66,24	4636,00	1988,00	6.624,00
2.1.3	CAIXA COLETORA 1,40X1,40X1,50M COM GRELHA METÁLICA	COMP. 18	und	4,00	2925,26	1253,69	4178,95	11701,04	5014,76	16.715,80
2.1.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	92212	M	33,00	271,21	116,24	387,45	8949,93	3835,92	12.785,85
2.1.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	92216	M	10,00	520,76	223,19	743,95	5207,60	2231,90	7.439,50
2.1.5	Escavação Mecanizada de Valas de Drenagem	90092	M³	39,60	5,74	2,46	8,20	227,30	97,42	324,72
2.1.6	Reaterro Mecanizado de Valas	93379	M³	34,32	18,38	7,89	26,27	630,80	270,79	901,59
2.2	**PAVIMENTAÇÃO**							**181.908,75**	**77.980,68**	**259.889,43**
2.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	COMP. 11	M2	2233,89	2,37	1,02	3,39	5294,31	2278,58	7.572,89
2.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	COMP. 14	M3	67,02	1125,14	482,21	1607,35	75403,16	32316,13	107.719,29
2.2.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	COMP. 11	M2	2233,89	2,37	1,02	3,39	5294,31	2278,58	7.572,89
2.2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	COMP. 15	M3	67,02	1255,82	538,21	1794,03	84160,91	36069,06	120.229,97
2.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	COMP. (95303)	M³xKM	4798,40	2,45	1,05	3,50	11756,06	5038,33	16.794,39
2.3	**OBRAS COMPLEMENTARES**							**1.277,08**	**547,32**	**1.824,40**
2.3.1	Rampa de Acessibilidade - Inclusive pintura e piso tátil de alerta	COMP. 07	UND	4,00	319,27	136,83	456,10	1277,08	547,32	1.824,40
2.4	**SINALIZAÇÃO**							**5.424,44**	**2.325,18**	**7.749,62**
2.4.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO NUM 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	SICRO 5213420	m²	2,660	413,25	177,12	590,37	1099,24	471,14	1.570,38
2.4.2	SUPORTE METÁLICO D = 3", PAREDE 3,35MM, H=3,0M, GALVANIZADO A FOGO	COMP. 09	unid.	9,00	286,48	122,78	409,26	2578,32	1105,02	3.683,34
2.4.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	COMP. (72947)	m²	82,40	21,20	9,09	30,29	1746,88	749,02	2.495,90
3.0	**SERVIÇOS FINAIS**							**1.740,20**	**745,81**	**R$ 2.486,01**
3.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DMT 34 KM E VEL. MÉDIA 60 KM/H	COMP. 01	unid.	1,00	1740,20	745,81	2486,01	1740,20	745,81	2.486,01
TOTAL GERAL								**R$ 247.474,40**	**R$ 107.482,29**	**R$ 354.956,69**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 08/25 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 112,77% E MENSALISTA 69,88%

Três de Maio/RS

terça-feira, 14 de outubro de 2025

VITOR MOTA
ENG CIVIL - CREA_RS208014

Documento assinado digitalmente
VITOR MOTA
Data: 16/10/2025 08:18:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

JOSIAS CORREA:01200196040

Assinado digitalmente por JOSIAS CORREA:01200196040
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000106, OU=presencial, CN=JOSIAS CORREA:01200196040
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.15 16:42:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2