







10.5	9077	ORSE	Cumeeira termoacústica	m	53,46								
10.6	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	109,65								
10.7	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	234,64								
10.8	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	126,54								
10.9	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	1265,4								
<b>11</b>			<b>PINTURAS</b>										
<b>11.1</b>			<b>BASE DO PREDIO</b>										
11.1.1	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023- BASE DO PREDIO	m²	115								
<b>11.2</b>			<b>FACHADA</b>										
11.2.1	2329	ORSE	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos- TESTEIRA FACHADA	m²	202								
<b>11.3</b>			<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>										
11.3.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	28								
11.3.2	2329	ORSE	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos	m²	28								
<b>12</b>			<b>BANCADAS</b>										
12.1	CPU_ARQ-251	Próprio	Fornecimento e instalação de Bancada nas dimensões de 2000x600mm constituída por um tampo com bordas periféricas elevadas, espelho de arremate com 100mm de altura posterior, dotada de uma cuba com válvula em metal cromado, em chapa de 1.2mm de espessura, aço 316, liga 18/10 CrNi. Expurgo hospitalar de 320mm, saída Ø75mm, Sifão para expurgo em aço inox, Quatro mãos francesas para fixação à parede por meio de buchas e parafusos. Confeccionada em aço inoxidável, de acabamento polido. Incluso Tampa de expurgo em Inox AISI 304 espessura chapa 1,20mm (detalhamento de tampa conforme projeto)	UN	3								
12.2	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3								
12.3	15.08.25	EMBASA	BANCADA DE ACO INOX, L =55 cm	m	10,4								
12.4	RC-103	Próprio	Bancada em aço inox, dim 1,60x0,60m, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada	UN	6								
12.5	RC-102	Próprio	Bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada	UN	3								
<b>13</b>			<b>DIVISÓRIA SANITÁRIA</b>										
13.1	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	32,92								
13.2	2200	ORSE	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	m²	9,12								
13.3	110178	SBC	PORTA DE MADEIRA 1 FL.0,60X1,80m-PARA WC	UN	12								
13.4	140050	SBC	FERRAGEM PARA PORTA INTERNA PARA WC/BANHO-PADRAO POPULAR	UN	12								
13.5	180821	SBC	PINTURA COM SELADOR DE MADEIRA BASE D'AGUA	m²	25,92								
13.6	180040	SBC	PINTURA ESMALTE MADEIRAS E METAIS	m²	25,92								
<b>14</b>			<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIO</b>										
14.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14								









24.7	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	8										
24.8	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	8										
<b>25</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>												
25.1	12045	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	un	9										
<b>26</b>			<b>SPDA</b>												
26.1	11912	ORSE	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	m	75										
26.2	022623	SBC	DEMOLICAO MECANIZADA PAV.CONC.SIMPLES + PREPARO P/ REMOCAO	m³	2,25										
26.3	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	155										
26.4	CPU_SPDA-005	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPÁ EM FERRO FUNDIDO)	UN	15										
26.5	078082	SBC	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA IH-1034 INTELLI	UN	15										
26.6	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4"	UN	15										
26.7	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	39										
26.8	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	39										
26.9	39.10.160	CPOS/CDH U	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM²	un	15										
26.10	5005	ORSE	Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4"	un	15										
26.11	00011962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	15										
26.12	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	15										
26.13	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	25										
<b>27</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>												
27.1	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	146,9										
27.2	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	30,69										
27.3	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1200										

**Total sem BDI**  
**Total do BDI**  
**Total Geral**

