

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

CP1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Item	Referência		Serviços	Und	Quant	Custo R\$	
						Unit.	Total
Equipe Técnica da Obra							
1	SINAPI	2707	Engenheiro Pleno	h	6,0000	131,57	789,42
2	SINAPI	4083	Encarregado Geral	h	8,0000	68,93	551,44
3	SINAPI	40943	Técnico em Segurança	h	8,0000	37,54	300,32
Veículos de serviço							
4	SICRO	E9512	Veículo leve (PRODUTIVO)	h	11,0000	63,63	699,92
5	SICRO	E9512	Veículo leve (IMPRODUTIVO)	h	11,0000	34,56	380,15
TOTAL DA COMPOSIÇÃO							2.721,25

CP2 - EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM (BASE 10CM + 1CM REJUNTAMENTO) (CÓDIGO 92404)

Item	Referência		Serviços	Und	Quant	Custo R\$	
						Unit.	Total
1	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0100	97,00	0,97
2	INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,1000	87,72	8,77
3	INSUMO	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPI PEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0049	64,50	64,82
4	COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2908	24,68	7,18
5	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2908	23,26	6,76
6	COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	10,55	0,06
7	COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1399	0,72	0,10
8	COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0037	11,41	0,04
9	COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1417	1,11	0,16
TOTAL DA COMPOSIÇÃO							88,86

CP3 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Item	Referência		Serviços	Und	Quant	Custo R\$	
						Unit.	Total
1	COMPOSIÇÃO	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0176	41,56	0,73
2	COMPOSIÇÃO	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0176	19,95	0,35
3	INSUMOS	7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	0,0176	0,00	0,00
4	INSUMOS	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,0037	9,58	0,04
TOTAL DA COMPOSIÇÃO							1,12

São Sebastião do Caí, 22 de outubro de 2025.

SICRO 01/2025 - NÃO DESONERADO;

SINAPI 04/2025 - NÃO DESONERADO;

 Marcio Morales Cezar
 Eng. Civil - CREA RS 114-134

 Prefeito Municipal: João Marcos Duarte Guará