

| IDENTIFICAÇÃO        |  |                       |                    |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Modalidade*          | Concorrência   | N° *                  | Ano * 2026         |
| Descrição do Objeto  | Execução de Capeamento Asfáltico, Drenagem e Sinalização Viária das Ruas Delfina Dias Ferraz, Paulo Ribeiro Campos e Cezar |                       |                    |
| Órgão                | Prefeitura Municipal de Montenegro-RS  | CNPJ *                | 90.895.905/0001-60 |
| Tipo de Objeto*      | Obras e Serviços de Engenharia   | N° CENTRAL DE COMPRAS |                    |
| Preço Total Estimado | R\$  | 1.225.644,21          |                    |
| Preço Total Proposto | R\$  | -                     |                    |
| Qtd. Itens Orçamento |  | 38                    |                    |

Atenção! Para incluir mais de 50 lotes, selecione as células A62 a G62 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de lotes necessário.

\*Campos de preenchimento obrigatório

\*\*Campos de preenchimento obrigatório para licitação composta por lotes

| N° do lote** | Descrição do Lote**  | Estimativa          | Proposta            |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
|              |  | Valor do lote (R\$) | Valor do lote (R\$) |
| 1            | Execução de Capeamento Asfáltico, Drenagem e Sinalização Viária das Ruas Delfina Dias Ferraz, Paulo Ribeiro Campos e Cezar Fernandes Emanuelli | 1.225.644,21        | 0,00                |

|   |   |
|---|---|
| Carimbo e assinatura do responsável:                                      | LOCAL: MONTENEGRO/RS<br>DATA: 07 de janeiro de 2026 |
| <b>MAXIMILIANO NARDI</b><br>Eng. Civil - CREA RS259905<br>ART Nº 14194432 |   |

|   |
|---|
| <p>OBSERVAÇÕES</p> <p>BDI Sem Desoneração: 23,04%</p> <p>BDI: 17,69 %, EXCLUSIVO PARA OS ITENS: 4.6 e 4.11 (Conforme Art. 4º Portaria DNIT 1.078, de 11 de agosto de 2015);</p> <p>Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI incluídos;</p> <p>Base de preços tabela do SINAPI NOVEMBRO/2025 e SICRO/DNIT OUTUBRO/2025 NÃO DESONERADOS;</p> <p>Distâncias médias de transporte (DMT) consideradas, em anexo; e</p> <p>RR-2C - Base de preços ANP - PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG), acrescido 17% de ICMS - julho/2024.</p> |
|---|

| ORÇAMENTO           |   |  |                         |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| Modalidade          | Concorrência  |  | Nº 0                    |
| Descrição do Objeto | Execução de Capesamento Asfáltico, Drenagem e Sinalização Viária das Ruas Dellina Dias Ferraz, Paulo Ribeiro Campos e Cezar Fernandes Emanuelli |  |                         |
| Órgão               | Prefeitura Municipal de Morteneiro-RS   |  | CNPJ 90.895.905/0001-60 |
| Tipo de Objeto      | Obras e Serviços de Engenharia  |  |                         |
| Preço T. Estimado   | R\$ 1.225.644,21  |  |                         |

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

\*Preenchimento obrigatório

\*\*Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

\*\*\*Obrigatório só para licitação composta por Lotes

| Nº do Lote***                    | Nº Ordem | Nº Item* | Fonte de Referência**  | Código de Referência** | Data de Referência** | Descrição do item*   | Estimativa |        |                       |                   |         | Pr. Unit. Material | Pr. Unit. Mão de obra |                      |
|----------------------------------|----------|----------|------------------------|------------------------|----------------------|--|------------|--------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------|
|                                  |          |          |                        |                        |                      |  | Qtd.*      | Unid.* | Preço unitário (R\$)* | Preço Total (R\$) | % BDI** |                    |                       | % Encargos Sociais** |
| <b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |          |          |                        |                        |                      |  |            |        |                       |                   |         |                    |                       |                      |
| 1                                |          | 1.1      | SINAPI                 | 103689                 | nov/25               | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS   | 2,88       | m²     | 568,9100              | 1.638,46          | 23,04%  | 112,88%            | 526,6400              | 42,2700              |
| 1                                |          | 2.1.2    | SINAPI                 | 103695                 | nov/25               | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022   | 2,00       | UN     | 123,1300              | 246,26            | 23,04%  | 112,88%            | 83,6100               | 39,5200              |
| 1                                |          | 3.1.3    | SICRO/DNIT             | 5213835                | out/25               | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária  | 720,00     | un.dia | 1,0100                | 727,20            | 23,04%  | 112,88%            | 0,9500                | 0,0600               |
| 1                                |          | 4.1.4    | SICRO/DNIT             | 5212560                | out/25               | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária           | 240,00     | un.dia | 5,1200                | 1.228,80          | 23,04%  | 112,88%            | 3,8600                | 1,2600               |
| 1                                |          | 5.1.5    | COMPOSICAO_P<br>ROPRIA | A-A                    | nov/25               | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS PARA CAPEAMENTO   | 1,00       | UN     | 5.457,2400            | 5.457,24          | 23,04%  | 112,88%            | 5457,2400             | 0,0000               |
| 1                                |          | 6.1.6    | SINAPI                 | 90778                  | nov/25               | RESPONSÁVEL TÉCNICO  | 16,00      | H      | 168,8800              | 2.702,08          | 23,04%  | 112,88%            | 4,6100                | 164,2700             |
| <b>2. ADEQUAÇÃO DE MEIO-FIOS</b> |          |          |                        |                        |                      |  |            |        |                       |                   |         |                    |                       |                      |
| 1                                |          | 7.2.1    | SINAPI                 | 94273                  | nov/25               | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024  | 96,0000    | m      | 62,5800               | 6.007,68          | 23,04%  | 112,88%            | 50,4800               | 12,1000              |
| 1                                |          | 8.2.2    | SINAPI                 | 100952                 | nov/25               | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                         | 230,4000   | txkm   | 3,7200                | 857,09            | 23,04%  | 112,88%            | 3,2800                | 0,4400               |
| 1                                |          | 9.2.3    | SINAPI                 | 100953                 | nov/25               | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 20,1900    | txkm   | 1,4700                | 29,68             | 23,04%  | 112,88%            | 1,3000                | 0,1700               |
| <b>3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>  |          |          |                        |                        |                      |  |            |        |                       |                   |         |                    |                       |                      |
| 1                                |          | 10.3.1   | Próprio                | C-1                    | nov/25               | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE SUPERFÍCIE BASÁLTICA  | 556,67     | m²     | 2,6800                | 1.491,88          | 23,04%  | 112,88%            | 0,6500                | 2,0300               |
| 1                                |          | 11.3.2   | Próprio                | C                      | nov/25               | VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PISTA COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - M²  | 6825,32    | m²     | 1,5200                | 10.374,49         | 23,04%  | 112,88%            | 1,0700                | 0,4500               |
| 1                                |          | 12.3.3   | Próprio                | D                      | nov/25               | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²  | 6825,32    | m²     | 2,8400                | 19.383,91         | 23,04%  | 112,88%            | 2,5700                | 0,2700               |
| 1                                |          | 13.3.4   | SICRO3                 | 5914622                | out/25               | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (RR-2C) COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 54,60KM   | 94,29      | tkm    | 2,7100                | 255,53            | 23,04%  | 112,88%            | 2,7100                | 0,0000               |
| 1                                |          | 14.3.5   | Próprio                | B                      | nov/25               | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)  | 204,75     | m³     | 161,3100              | 33.028,22         | 23,04%  | 112,88%            | 108,3200              | 52,9900              |
| 1                                |          | 15.3.6   | SINAPI                 | 00001518               | nov/25               | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA   | 511,89     | T      | 956,2300              | 489.484,57        | 17,69%  | 112,88%            | 956,2300              | 0,0000               |
| 1                                |          | 16.3.7   | SICRO3                 | 5914612                | out/25               | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada   | 11942,60   | tkm    | 1,0900                | 13.017,43         | 23,04%  | 112,88%            | 1,0900                | 0,0000               |
| 1                                |          | 17.3.8   | Próprio                | D                      | nov/25               | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²  | 6499,70    | m²     | 2,8400                | 18.459,15         | 23,04%  | 112,88%            | 2,5700                | 0,2700               |
| 1                                |          | 18.3.9   | SICRO3                 | 5914622                | out/25               | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (RR-2C) COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 54,60KM   | 89,79      | tkm    | 2,7100                | 243,33            | 23,04%  | 112,88%            | 2,7100                | 0,0000               |
| 1                                |          | 19.3.10  | Próprio                | B                      | nov/25               | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)  | 194,99     | m³     | 161,3100              | 31.453,84         | 23,04%  | 112,88%            | 108,3200              | 52,9900              |

| INSERIR DO ORÇAFASCIO |                       | SUBTOTAI SEM BDI   |                       |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Pr. Unit. Material    | Pr. Unit. Mão de obra | Pr. Unit. Material | Pr. Unit. Mão de obra |

|     |            |     |          |         |         |
|-----|------------|-----|----------|---------|---------|
| R\$ | 428,0300   | R\$ | 34,3600  | 1232,73 | 98,96   |
| R\$ | 67,9600    | R\$ | 32,1200  | 135,92  | 64,24   |
| R\$ | 0,7800     | R\$ | 0,0500   | 561,60  | 36,00   |
| R\$ | 3,1400     | R\$ | 1,0300   | 753,60  | 247,20  |
| R\$ | 4.435,3400 | R\$ | -        | 4435,34 | 0,00    |
| R\$ | 3,7500     | R\$ | 133,5100 | 60,00   | 2136,16 |

|     |         |     |        |         |        |
|-----|---------|-----|--------|---------|--------|
| R\$ | 41,0300 | R\$ | 9,8400 | 3938,88 | 944,64 |
| R\$ | 2,6700  | R\$ | 0,3600 | 615,17  | 82,94  |
| R\$ | 1,0600  | R\$ | 0,1400 | 21,40   | 2,83   |

|     |          |     |         |           |         |
|-----|----------|-----|---------|-----------|---------|
| R\$ | 0,5300   | R\$ | 1,6500  | 295,04    | 918,51  |
| R\$ | 0,8700   | R\$ | 0,3700  | 5938,03   | 2525,37 |
| R\$ | 2,0900   | R\$ | 0,2200  | 14264,92  | 1501,57 |
| R\$ | 2,2100   | R\$ | -       | 208,38    | 0,00    |
| R\$ | 88,0400  | R\$ | 43,0700 | 18026,19  | 8818,58 |
| R\$ | 812,5000 | R\$ | -       | 415910,63 | 0,00    |
| R\$ | 0,8900   | R\$ | -       | 10628,91  | 0,00    |
| R\$ | 2,0900   | R\$ | 0,2200  | 13584,37  | 1429,93 |
| R\$ | 2,2100   | R\$ | -       | 198,44    | 0,00    |
| R\$ | 88,0400  | R\$ | 43,0700 | 17166,92  | 8398,22 |

|                              |    |      |         |          |        |   |          |       |            |            |        |         |           |          |
|------------------------------|----|------|---------|----------|--------|---|----------|-------|------------|------------|--------|---------|-----------|----------|
| 1                            | 20 | 3.11 | SINAPI  | 00001518 | nov/25 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA  | 497,22   | T     | 956,2300   | 475.456,68 | 17,69% | 112,88% | 956,2300  | 0,0000   |
| 1                            | 21 | 3.12 | SICRO3  | 5914612  | out/25 | TRANSPORTE DE CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE 6MP, CAÇAMBA TÉRMICA - DMT 44,87KM - CAMADA DE ROLAMENTO   | 11600,28 | tkm   | 1,0900     | 12.644,31  | 23,04% | 112,88% | 1,0900    | 0,0000   |
| <b>4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b> |    |      |         |          |        |   |          |       |            |            |        |         |           |          |
| 1                            | 22 | 4.1  | Próprio | LIMP-01  | nov/25 | Limpeza de superfície asfáltica com soprador de ar  | 1281,03  | m²    | 1,3400     | 1.716,58   | 23,04% | 112,88% | 0,0400    | 1,3000   |
|                              |    |      |         | 102512   |        | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021   |          |       |            |            |        |         |           |          |
| 1                            | 23 | 4.2  | SINAPI  |          | nov/25 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021   | 816,03   | M     | 8,6500     | 7.058,66   | 23,04% | 112,88% | 5,7800    | 2,8700   |
| 1                            | 24 | 4.3  | SINAPI  |          | nov/25 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA AMARELA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021  | 2581,30  | M     | 2,0800     | 5.369,10   | 23,04% | 112,88% | 0,6800    | 1,4000   |
| 1                            | 25 | 4.4  | SINAPI  |          | nov/25 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA AMARELA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021  | 674,24   | M     | 2,0800     | 1.402,42   | 23,04% | 112,88% | 0,6800    | 1,4000   |
| 1                            | 26 | 4.5  | SINAPI  |          | nov/25 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021  | 497,61   | m²    | 37,1600    | 18.491,19  | 23,04% | 112,88% | 23,4000   | 13,7600  |
| 1                            | 27 | 4.6  | SINAPI  |          | nov/25 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021   | 2,30     | m²    | 65,1600    | 149,67     | 23,04% | 112,88% | 28,7700   | 36,3900  |
| 1                            | 28 | 4.7  | SICRO3  |          | out/25 | Placa de regulamentação em aço, PARE, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação   | 13,00    | un    | 348,3400   | 4.528,42   | 23,04% | 112,88% | 295,6700  | 52,6700  |
| 1                            | 29 | 4.8  | Próprio | K-2      | nov/25 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, R-19 - RETRORREFLETIVA "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 40KM/H", DIÂMETRO DE 0,40M.  | 12,00    | UN    | 175,7600   | 2.109,12   | 23,04% | 112,88% | 154,7100  | 21,0500  |
| 1                            | 30 | 4.9  | SICRO3  |          | out/25 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação   | 20,00    | un    | 348,3200   | 6.966,40   | 23,04% | 112,88% | 295,6500  | 52,6700  |
| 1                            | 31 | 4.10 | Próprio | LOGRA    | nov/25 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 PLACAS DE LOGRADOURO (0,25x0,50m) SEM HASTE  | 15,00    | UN    | 263,5700   | 3.953,55   | 23,04% | 112,88% | 215,6100  | 47,9600  |
| 1                            | 32 | 4.11 | SICRO3  |          | out/25 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação  | 60,00    | UN    | 607,7300   | 36.463,80  | 23,04% | 112,88% | 583,7300  | 24,0000  |
| <b>5. DRENAGEM</b>           |    |      |         |          |        |   |          |       |            |            |        |         |           |          |
| 1                            | 33 | 5.1  | SINAPI  |          | nov/25 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024         | 41,04    | m³    | 10,4600    | 429,28     | 23,04% | 112,88% | 6,5400    | 3,9200   |
| 1                            | 34 | 5.2  | SINAPI  |          | nov/25 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020  | 4,96     | m³    | 357,8900   | 1.631,98   | 23,04% | 112,88% | 195,4300  | 162,4600 |
| 1                            | 35 | 5.3  | SINAPI  |          | nov/25 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | 67,03    | M3XKM | 2,8200     | 189,02     | 23,04% | 112,88% | 2,6000    | 0,2200   |
| 1                            | 36 | 5.4  | SINAPI  |          | nov/25 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024   | 37,00    | M     | 218,8500   | 8.097,45   | 23,04% | 112,88% | 199,3800  | 19,4700  |
| 1                            | 37 | 5.5  | Próprio | CX-12    | nov/25 | CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO COM PEDRA GRÉS, DIMENSÕES 1,20x1,20x1,30 (prof) COM TAMPAS INCLUSAS   | 1,00     | UN    | 2.192,5600 | 2.192,56   | 23,04% | 112,88% | 1487,3000 | 705,2600 |
| 1                            | 38 | 5.6  | SINAPI  |          | nov/25 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 MPOTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | 27,36    | m³    | 25,8400    | 706,98     | 23,04% | 112,88% | 13,3600   | 12,4800  |

|     |            |     |          |           |         |
|-----|------------|-----|----------|-----------|---------|
| R\$ | 812.5000   | R\$ | -        | 403991,25 | 0,00    |
| R\$ | 0,8900     | R\$ | -        | 10324,25  | 0,00    |
| R\$ | 0,0400     | R\$ | 1,0600   | 51,24     | 1357,89 |
| R\$ | 4,7000     | R\$ | 2,3400   | 3835,34   | 1909,51 |
| R\$ | 0,5600     | R\$ | 1,1400   | 1445,53   | 2942,68 |
| R\$ | 0,5600     | R\$ | 1,1400   | 377,57    | 768,63  |
| R\$ | 19,0200    | R\$ | 11,1900  | 9464,54   | 5568,26 |
| R\$ | 23,3900    | R\$ | 29,5800  | 53,80     | 68,03   |
| R\$ | 240,3100   | R\$ | 42,8100  | 3124,03   | 556,53  |
| R\$ | 125,7400   | R\$ | 17,1100  | 1508,88   | 205,32  |
| R\$ | 240,2900   | R\$ | 42,8100  | 4805,80   | 856,20  |
| R\$ | 175,2400   | R\$ | 38,9800  | 2628,60   | 584,70  |
| R\$ | 474,4300   | R\$ | 19,5100  | 28465,80  | 1170,60 |
| R\$ | 5,3200     | R\$ | 3,1900   | 218,33    | 130,92  |
| R\$ | 158,8400   | R\$ | 132,0400 | 724,31    | 602,10  |
| R\$ | 2,1200     | R\$ | 0,1800   | 142,10    | 12,07   |
| R\$ | 162,0500   | R\$ | 15,8300  | 5995,85   | 585,71  |
| R\$ | 1.208,8000 | R\$ | 573,2000 | 1208,80   | 573,20  |
| R\$ | 10,8600    | R\$ | 10,1500  | 297,13    | 277,70  |

Carimbo e assinatura do responsável:

**MAXIMILIANO NARDI**  
Eng. Civil - CREA RS259905  
ART Nº 14194432

LOCAL: MONTENEGRO/RS  
DATA: 07 de janeiro de 2026

**OBSERVAÇÕES**

BDI Sem Desoneração: 23,04%

BDI: 17,69 %, EXCLUSIVO PARA OS ITENS: 4.6 e 4.11 (Conforme Art. 4º Portaria DNIT 1.078, de 11 de agosto de 2015);

Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI incluídos;

Base de preços tabela do SINAPI NOVEMBRO/2025 e SICRO/DNIT OUTUBRO/2025 NÃO DESONERADOS;

Distâncias médias de transporte (DMT) consideradas, em anexo; e

RR-2C - Base de preços ANP - PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG), acrescido 17% de ICMS - julho/2024.