

CADERNO DE COMPOSIÇÕES

Folha nº 143

COMPOSIÇÃO 1 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA - CIRCUITO EXCLUSIVO DE IP (01 MÊS)						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	QTD.	Vir. Unitário	Vir. Total
SINAPI	14250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	kWh	200	R\$ 1,02	R\$ 204,00

COMPOSIÇÃO 2 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA - CIRCUITO EXCLUSIVO DE IP (01 MÊS)						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	QTD.	Vir. Unitário	Vir. Total
SINAPI	14250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	kWh	100	R\$ 1,02	R\$ 102,00

COMPOSIÇÃO 3 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	QTD.	Vir. Unitário	Vir. Total
ORSE	11655	POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/150	UN	1	R\$ 428,78	R\$ 428,78
SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1	R\$ 601,76	R\$ 601,76
SINAPI	1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	R\$ 279,79	R\$ 279,79
SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	R\$ 97,15	R\$ 97,15
SINAPI	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3	R\$ 66,09	R\$ 198,27
ORSE	14368	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 4X63A/30MA	UN	1	R\$ 119,00	R\$ 119,00
SINAPI	3380	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	R\$ 92,04	R\$ 92,04
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA	M3	0,0194	R\$ 743,15	R\$ 14,42
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9102	R\$ 31,45	R\$ 91,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3233	R\$ 26,13	R\$ 8,45
						R\$ 1.931,18

COMPOSIÇÃO 4 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	QTD.	Vir. Unitário	Vir. Total
ORSE	11655	POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/150	UN	1	R\$ 428,78	R\$ 428,78
SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1	R\$ 601,76	R\$ 601,76
SINAPI	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	R\$ 192,35	R\$ 192,35
SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 72,91	R\$ 72,91
SINAPI	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	2	R\$ 66,09	R\$ 132,18
ORSE	14368	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X63A/30MA	UN	1	R\$ 99,90	R\$ 99,90
SINAPI	3380	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	R\$ 92,04	R\$ 92,04
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0194	R\$ 743,15	R\$ 14,42
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9102	R\$ 31,45	R\$ 91,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3233	R\$ 26,13	R\$ 8,45
						R\$ 1.734,31

COMPOSIÇÃO 7 - POSTE METÁLICO 13,5M						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	QTD.	Vir. Unitário	Vir. Total
COTAÇÃO	-	POSTE METÁLICO CÔNICO, ALTURA TOTAL DE 13,5 METROS, GALVANIZADO A FOGO, BIPARTIDO, COM JANELA DE INSPEÇÃO. MARCAÇÃO DE ENGASTE A 1,5M DA BASE. FURAÇÃO 1" PARA ENTRADA DE ELETRODUTO A 1,3M DA BASE. CONFORME NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. POSSUI DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1	R\$ 5.113,41	R\$ 5.113,41
COTAÇÃO	-	NUCLEO COMERCIAL P/ 2 LUM PH 2000MM PV 230MM ENC POSTE 89MM ENC LUM 48MM GV FOGO C/ PINTURA.	UN	1	R\$ 599,21	R\$ 599,21
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7823909	R\$ 31,45	R\$ 87,51
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 33,84	R\$ 33,84
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,9865201	R\$ 82,94	R\$ 81,82
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,5	R\$ 288,16	R\$ 144,08
SINAPI	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	0,294375	R\$ 121,99	R\$ 35,91
SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	0,294375	R\$ 375,99	R\$ 110,68
						R\$ 6.206,46

COMPOSIÇÃO 8 - QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	QTD.	Vir. Unitário	Vir. Total
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	R\$ 31,45	R\$ 94,35
-	COTAÇÃO	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO EM POSTE.	UND.	1	R\$ 271,02	R\$ 271,02
SINAPI	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UND.	3	R\$ 66,09	R\$ 198,27
SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 97,15	R\$ 97,15
SINAPI	1619	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UND.	2	R\$ 260,31	R\$ 520,62
SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND.	1	R\$ 35,77	R\$ 35,77
						R\$ 1.217,18

COMPOSIÇÃO 9 - QUADRO DE COMANDO BIFÁSICO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)					QDT	1
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	QTD.	Vlr.Unitário	Vlr. Total
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	R\$ 31,45	R\$ 94,35
-	COTAÇÃO	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO EM POSTE.	UND.	1	R\$ 271,02	R\$ 271,02
SINAPI	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UND.	2	R\$ 66,09	R\$ 132,18
SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 72,91	R\$ 72,91
SINAPI	1619	CONTATOR BIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UND.	2	R\$ 260,31	R\$ 520,62
SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND.	1	R\$ 35,77	R\$ 35,77
					R\$	1.126,85