



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOM LUIZ COLUSSI C/DESONERAÇÃO 12/12/2025	DATA :	27/06/2025	BDI :	22,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA DOM LUIZ COLUSSI, BAIRRO CENTRO, MONTE BELO DO SUL	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,22%	51,86%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 17.129,98	R\$ 20.898,41
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50	R\$ 458,73	R\$ 559,65	R\$ 2.064,29	R\$ 2.518,43
1.2	00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	72,00	R\$ 117,59	R\$ 143,46	R\$ 8.466,48	R\$ 10.329,12
1.3	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	72,00	R\$ 19,50	R\$ 23,79	R\$ 1.404,00	R\$ 1.712,88
1.4	00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	72,00	R\$ 37,92	R\$ 46,26	R\$ 2.730,24	R\$ 3.330,72
1.5	COMPAV02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	PRÓPRIA	Un.	1,00	R\$ 2.464,97	R\$ 3.007,26	R\$ 2.464,97	R\$ 3.007,26
2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 297.231,66	R\$ 362.627,77
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	572,15	R\$ 49,82	R\$ 60,78	R\$ 28.504,51	R\$ 34.775,28
2.2	COMPAV04	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO DIMENSÕES 1,20 X 0,15X 0,30 M	PRÓPRIA	m	10,00	R\$ 67,81	R\$ 82,73	R\$ 678,10	R\$ 827,30
2.3	COMPAV01	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO 10CM PÓ DE BRITA COR NATURAL COM PLACA VIBRATÓRIA DE 6,0CV	PRÓPRIA	m²	1.897,10	R\$ 139,26	R\$ 169,90	R\$ 264.190,15	R\$ 322.317,29
2.4	COMPAV08	TRANSPORTE HORIZONTAL DE BLOCOS e PEDRAS EM RETROESCAVADEIRA COM CARREGADEIRA	PRÓPRIA	m³xKm	47,43	R\$ 81,36	R\$ 99,26	R\$ 3.858,90	R\$ 4.707,90
3	SINALIZAÇÃO							R\$ 6.083,21	R\$ 7.420,76
3.1	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	15,00	R\$ 89,13	R\$ 108,74	R\$ 1.336,95	R\$ 1.631,10
3.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03	R\$ 485,75	R\$ 592,62	R\$ 14,57	R\$ 17,78
3.3	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	SINAPI	M	178,68	R\$ 6,79	R\$ 8,28	R\$ 1.213,24	R\$ 1.479,47
3.4	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	41,80	R\$ 29,01	R\$ 35,39	R\$ 1.212,62	R\$ 1.479,30
3.5	COMPAV12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO.	PRÓPRIA	m²	2,43	R\$ 948,90	R\$ 1.157,66	R\$ 2.305,83	R\$ 2.813,11
4	PASSEIO PÚBLICO							R\$ 118.382,70	R\$ 144.421,79
4.1	COMPAV11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. COM PISO PODOTÁTIL.	PRÓPRIA	m²	1.102,99	R\$ 105,93	R\$ 129,23	R\$ 116.839,73	R\$ 142.539,40
4.2	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	M2	12,24	R\$ 126,06	R\$ 153,79	R\$ 1.542,97	R\$ 1.882,39
5	LIMPEZA							R\$ 783,20	R\$ 955,50
5.1	96158	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	SINAPI	CHP	5,00	R\$ 156,64	R\$ 191,10	R\$ 783,20	R\$ 955,50
							VALOR BDI TOTAL:	R\$ 96.713,48	
							VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 439.610,75	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOM LUIZ COLUSSI C/DESONERAÇÃO 12/12/2025	DATA : 27/06/2025	BDI : 22,00%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA DOM LUIZ COLUSSI, BAIRRO CENTRO, MONTE BELO DO SUL	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,22%	51,86%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR TOTAL: R\$ 536.324,23