

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	96359/1	PAREDES COM PLACA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE À UMIDADE	M2		127,09	129,22
SINAPI-I	37586	MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,029	0,00	0,00
SINAPI-I	39417	MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	2,106	31,19	31,19
SINAPI-I	39419	70 X 3000 MM (L X C)	M	0,9093	7,60	7,60
SINAPI-I	39422	MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	2,8999	8,62	8,62
SINAPI-I	39431	GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027	0,37	0,37
SINAPI-I	39432	GESSO PARA DRYWALL	M	0,7925	3,27	3,27
SINAPI-I	39434	TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0327	4,09	4,09
SINAPI-I	39435	COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,0077	0,00	0,00
SINAPI-I	39443	MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,9149	0,00	0,00
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,628	29,29	32,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,157	21,43	23,26
Composição	102193/1	LIXAMENTO DE PAREDE PARA PREPARAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	M2		2,09	2,22
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4	1,53	1,53
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0541	27,41	29,74
Composição	FINAL	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		5,36	5,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	21,43	23,26
Composição	PINTURA	PINTURA DE MASSA CORRIDA 2 DEMÃOS	M2		31,78	32,93
SINAPI-I	43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	4,9	4,52	4,52
SINAPI-I	4783	PINTOR (HORISTA)	H	0,5	19,26	21,56
Composição	DIVISORIA	REMOÇÃO DE DIVISORIA DE MADEIRA	M2		9,39	10,20
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1087	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3075	21,43	23,26
Composição	COMP 104666	RAMAL E DISTRIBUIÇÃO EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM	UNIDADE		330,79	348,06
SINAPI	89356	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,68	23,50	25,20
SINAPI	89402	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,0083	12,57	13,29
SINAPI	89403	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,1533	19,61	20,46
SINAPI	89408	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,3333	8,78	9,39
SINAPI	89413	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,6667	12,39	13,12
SINAPI	89429	INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,3333	6,25	6,63
SINAPI	89436	INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,3333	8,39	8,83
SINAPI	89440	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,8333	12,19	13,00
SINAPI	89445	DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,3333	19,41	20,30
SINAPI	90453	TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	0,3333	3,86	4,07
SINAPI	91173	COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA	M	1,1333	4,06	4,29
SINAPI	91185	COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA	M	3,6317	24,30	26,25
SINAPI	94792	CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,3333	143,85	145,02
SINAPI	103978	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,3567	27,16	28,17
SINAPI	103980	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	18,15	19,01
SINAPI	103981	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,6667	18,21	19,07
SINAPI	104011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,3333	26,06	27,22
Composição	SOBREPOR INTERNET	TOMADA DE SOBREPOR INTERNET	UN		43,26	44,35
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	9,48	9,48
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,242	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,242	27,46	30,02
COTAÇÃO	CAIXA 5 ENTRADA	CAIXA 5 ENTRADA CZ 3/4 MAXIDUTOS	UN	1	6,97	6,97
COTAÇÃO	TAMPA 5	TAMPA 3 TECLAS CZ 3/4 MAXIDUTOS	UN	1	2,99	2,99
COTAÇÃO	FEMEA	CONECTOR RJ - 45 FEMEA	UN	1	9,97	9,97
SINAPI-I	39602	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	UN	1	1,64	1,64
Composição	SOBREPOR ALTA	TOMADA DE SOBREPOR ALTA	UNIDADE		40,98	42,56
COTAÇÃO	CAIXA 5 ENTRADA	CAIXA 5 ENTRADA CZ 3/4 MAXIDUTOS	UN	1	6,97	6,97
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	9,48	9,48
COTAÇÃO	TAMPA 5	TAMPA 3 TECLAS CZ 3/4 MAXIDUTOS	UN	1	2,99	2,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,242	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,242	27,46	30,02
SINAPI	95817	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,242	38,54	40,59
Composição	SOBREPOR MEDIA	TOMADA DE SOBREPOR MEDIA	UNIDADE		31,65	32,74
COTAÇÃO	CAIXA 5 ENTRADA	CAIXA 5 ENTRADA CZ 3/4 MAXIDUTOS	UN	1	6,97	6,97
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	9,48	9,48
COTAÇÃO	TAMPA 5	TAMPA 3 TECLAS CZ 3/4 MAXIDUTOS	UN	1	2,99	2,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,242	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,242	27,46	30,02
Composição	SOBREPOR BAIXA	TOMADA DE SOBREPOR BAIXA	UNIDADE		31,65	32,74
COTAÇÃO	CAIXA 5 ENTRADA	CAIXA 5 ENTRADA CZ 3/4 MAXIDUTOS	UN	1	6,97	6,97
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	9,48	9,48
COTAÇÃO	TAMPA 5	TAMPA 3 TECLAS CZ 3/4 MAXIDUTOS	UN	1	2,99	2,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,242	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,242	27,46	30,02

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	PLACA OBRA	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA 4,5M²	UN		1.856,78	1.860,23
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,5	23,48	24,53
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	21,43	23,26
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	25,32	27,64
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132	14,68	14,68
SINAPI-I	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113	27,40	27,40
Cotação	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M²	4,5	400,00	400,00
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083	3,47	3,47
Composição	PORTA ARTICULADA VIDRO	PORTA ARTICULADA DE VIDRO DE ABRIR, E=10MM (COM FERRAGEM E COLOCAÇÃO)	M²		1.808,97	1.824,64
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1	23,21	25,25
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,988	21,43	23,26
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	3,78	324,50	324,50
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2	200,87	200,87
Composição	BANCADA MÁRMORE	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1.506,23	1.516,32
SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	553,34	557,18
SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	208,34	208,87
SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	732,96	738,21
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,59	12,06
Composição	LUMINARIA	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	UN		153,33	157,89
Cotação	23133	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	UN	1	102,90	102,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,46	30,02

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU: