

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	1	ARRUELA E BUCHA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		16,35	16,42
SINAPI-I	39215	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	1	7,00	7,00
SINAPI-I	39181	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	1	8,59	8,59
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,032	24,00	26,13
Composição	2	CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABO 95MM² COM CARTUCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		38,14	38,21
Cotação	3	CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABO 95MM²	UNIDADE	1	26,80	26,80
Cotação	4	CARTUCHO PARA FIXAÇÃO DE CONECTOR TIPO CUNHA CABO 95MM²	UNIDADE	1	10,50	10,50
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,035	24,00	26,13
Composição	3	FITA PARA CINTAR POSTE CIRCULAR, EM AÇO CARBONO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		12,31	12,56
SINAPI-I	406	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	0,1	94,35	94,35
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	24,00	26,13
					0,00	0,00
Composição	4	FITA SUBTERRÂNEA DE ADVERTÊNCIA "CONDUTOR DE ENERGIA ELÉTRICA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2,00	2,02
Cotação	1	FITA SUBTERRÂNEA DE ADVERTÊNCIA "CONDUTOR DE ENERGIA ELÉTRICA"	M	1,1	1,60	1,60
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	24,00	26,13
Composição	5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO MONTADO, COMPOSTO POR 1 CAIXA METÁLICA (A X L X P) - 500 X 400 X 200 MM, BARRAMENTO 108A (3 FASES, NEUTRO, TERRA), DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 63A, 2 DISJUNTORES TRIFÁSICO 40A, 2 DISJUNTOR RESIDUAL (DR) 4 POLOS, 2 TOMADAS TRIFÁSICAS DO TIPO INDUSTRIAL (3P+T), 3 DISJUNTOR 40A, 2 DISJUNTOR RESIDUAL (DR) 2 POLOS, 6 TOMADAS MONOFÁSICAS INDUSTRIAL (2P+T), 12 METROS CABO DE COBRE UNIPOLAR 10MM² ISOLAÇÃO 450/750KV, 8 PARAFUSOS ISOLADOS PARA FIXAÇÃO DE BARRAMENTO, PLACA DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS EM ACRÍLICO INCOLOR, FECHADURA TIPO CILINDRO PADRÃO ACOPLADA NA CAIXA. AS TOMADAS SERÃO NA LATERAIS DA CAIXA.	UN		6.104,98	6.116,43
Cotação	2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO MONTADO. COMPOSTO POR 1 CAIXA METÁLICA (A X L X P) - 500 X 400 X 200 MM, BARRAMENTO 108A (3 FASES, NEUTRO, TERRA), DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 63A, 2 DISJUNTORES TRIFÁSICO 40A, 2 DISJUNTOR RESIDUAL (DR) 4 POLOS, 2 TOMADAS TRIFÁSICAS DO TIPO INDUSTRIAL (3P+T), 3 DISJUNTOR 40A, 2 DISJUNTOR RESIDUAL (DR) 2 POLOS, 6 TOMADAS MONOFÁSICAS INDUSTRIAL (2P+T), 12 METROS CABO DE COBRE UNIPOLAR 10MM² ISOLAÇÃO 450/750KV, 8 PARAFUSOS ISOLADOS PARA FIXAÇÃO DE BARRAMENTO, PLACA DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS EM ACRÍLICO INCOLOR, FECHADURA TIPO CILINDRO PADRÃO ACOPLADA NA CAIXA. AS TOMADAS SERÃO NA LATERAIS DA CAIXA.	UNIDADE	1	5.980,00	5.980,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3695	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3695	24,00	26,13
Composição	6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" E COMPRIMENTO 2,40M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		145,23	149,83
SINAPI-I	3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1	87,14	87,14
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9531	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9531	28,75	31,45
SINAPI-I	11856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	UN	1	7,82	7,82
Composição	7	ALVENARIA DE TIPOLO CERAMICO IMPRICO (TIZZAZ) COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 COM PREPARO MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		256,35	267,11
SINAPI-I	7260	TIPOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)	UN	56,62	2,32	2,32
		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0134	716,70	738,35
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,03	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,515	22,36	24,31
Composição	8	ATERRO DE VALAS E AJARDINAMENTO	M		4,28	4,66
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17866	24,00	26,13

Data

 Responsável Técnico: Angélica Mireski
 CREA/CAU: RS 239035