

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS/RS		DB: Não Des.		SINAPI: Jul/25	ARQ. URB. GERSON MILLER DE CARVALHO CAU A35616-6						
ENDEREÇO: RUA GLÓRIA GASPARIN FIN (LOTEAMENTO IZAÍAS GIARETTA) E RUA VEREADOR VALDIR RIGON (VILA MILITAR)		DATA:	BDI								'SICRO: Abr/25
Encargos Sociais SINAPI: 112,84% Encargos Sociais SICRO: Entre 75,58% e 126,87%		set/25									
Nº ART/RRT: 16012521		set/25									
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS				
				MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL		
C01	1.2.1 Administração local	1,0000000	unid.				3.028,80	102.450,00	105.478,80		
90777	1. Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	480,0000000	h	2,29	126,67	128,96	1.099,20	60.801,60	61.900,80		
90776	2. Encarregado geral com encargos complementares	480,0000000	h	2,87	72,54	75,41	1.377,60	34.819,20	36.196,80		
88253	3. Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	120,0000000	h	2,30	17,65	19,95	276,00	2.118,00	2.394,00		
90781	4. Topógrafo com encargos complementares	120,0000000	h	2,30	39,26	41,56	276,00	4.711,20	4.987,20		
C02	1.9.2.1.7 Fornecimento e instalação de pressurizador acoplado ao chuveiro (tensão 220V - pressão mínima: 0,70 mca / pressão máxima: 2,5 mca	1,0000000	unid.				263,45	32,59	296,04		
COT01	1. Pressurizador acoplado ao chuveiro	1,0000000	unid.	254,73	-	254,73	254,73	-	254,73		
88264	2. Eletricista com encargos complementares	0,5000000	h	6,09	23,93	30,02	3,04	11,97	15,01		
88267	3. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	0,5000000	h	5,41	23,93	29,34	2,70	11,97	14,67		
88316	4. Servente com encargos complementares	0,5000000	h	5,97	17,29	23,26	2,98	8,65	11,63		
C03	1.7.5.3.2 Pintura fundo nivelador acrílico branco em madeira	1,0000000	m2				8,68	10,05	18,73		
88310	1. Pintor com encargos complementares	0,4597000	h	7,87	21,87	29,74	3,62	10,05	13,67		
43653	2. Fundo sintético nivelador branco fosco para madeira	0,1002000	l	44,46	-	44,46	4,45	-	4,45		
3767	3. Lixa em folha para parede ou madeira, número 120, cor vermelha	0,4000000	unid.	1,53	-	1,53	0,61	-	0,61		
C04	1.9.1.1.7 Quadro de distribuição de luz em PVC para 12 disjuntores	1,0000000	unid.				165,58	76,62	242,20		
88264	1. Eletricista com encargos complementares	1,7367790	h	6,09	23,93	30,02	10,58	41,56	52,14		
88247	2. Auxiliar de eletricista com encargos complementares	1,7367790	h	6,09	18,88	24,97	10,58	32,79	43,37		
87367	3. Argamassa, traço 1:1:6, para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual	0,0117000	m3	535,72	194,16	729,88	6,27	2,27	8,54		
39805	4. Quadro de distribuição, em PVC, de embutir, com barramento terra/neutro, para 12 disjuntores NEMA ou 16 disjuntores DIN	1,0000000	unid.	138,15	-	138,15	138,15	-	138,15		
C05	1.9.2.3.2 Caixa de embutir em policarbonato para abrigo de hidrômetro - Fornecimento e Instalação (exclusive hidrômetro)	1,0000000	unid.				124,75	31,25	156,00		
88267	1. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	0,7210000	h	5,41	23,93	29,34	3,90	17,25	21,15		
88248	2. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	0,7210000	h	5,41	18,53	23,94	3,90	13,36	17,26		
87367	3. Argamassa, traço 1:1:6, para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual	0,0033000	m3	535,72	194,16	729,88	1,77	0,64	2,41		
COT02	4. Caixa ou abrigo em policarbonato (PC), para até 2 hidrometros, com tampas e acessos para a instalação	1,0000000	unid.	115,18	-	115,18	115,18	-	115,18		

C06	1.9.3.2.6 Fossa séptica, sem filtro, em PEAD, cilíndrica, com tampa, capacidade de 1.850L	1,0000000	unid.				1.947,34	64,47	2.011,81
39361	1. Fossa séptica, sem filtro, em polietileno de alta densidade (PEAD), para 4 a 7 contribuintes, cilíndrica, com tampa, capacidade aproximada de 1.100L (NBR 7229)	1,0000000	unid.	1.930,46	-	1.930,46	1.930,46	-	1.930,46
88309	2. Pedreiro com encargos complementares	1,0000000	h	6,06	22,01	28,07	6,06	22,01	28,07
88267	3. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	1,0000000	h	5,41	23,93	29,34	5,41	23,93	29,34
88248	4. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	1,0000000	h	5,41	18,53	23,94	5,41	18,53	23,94
C07	1.9.3.2.7 Filtro anaeróbio, em PEAD, capacidade 1.100L	1,0000000	unid.				2.160,58	64,47	2.225,05
39365	1. Filtro anaeróbio, em polietileno de alta densidade (PEAD), capacidade 1.100L (NBR 13969)	1,0000000	unid.	2.143,70	-	2.143,70	2.143,70	-	2.143,70
88309	2. Pedreiro com encargos complementares	1,0000000	h	6,06	22,01	28,07	6,06	22,01	28,07
88267	3. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	1,0000000	h	5,41	23,93	29,34	5,41	23,93	29,34
88248	4. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	1,0000000	h	5,41	18,53	23,94	5,41	18,53	23,94