

**MUNICÍPIO DE GARIBALDI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER****OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI/RS****ENDEREÇO: RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA - BAIRRO CENTRO****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
	FONTE	CÓDIGO				MDO	MAT	TOT	MDO	MAT	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	11.494,37	R\$	4.770,61	R\$	16.264,98
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	R\$ 54,94	R\$ 509,68	R\$ 564,62	R\$ 356,01	R\$ 3.302,73	R\$ 3.658,74
1.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	R\$ 54,94	R\$ 509,68	R\$ 564,62	R\$ 158,23	R\$ 1.467,88	R\$ 1.626,11
1.3	SINAPI	COMPOSIÇÃO 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	R\$ 10.980,13	R\$ -	R\$ 10.980,13	R\$ 10.980,13	R\$ -	R\$ 10.980,13
2	SISTEMA DE DRENAGEM					R\$	23.917,68	R\$	121.294,25	R\$	145.211,93
2.1	SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA (DENTRO DO CAMPO)					R\$	16.155,70	R\$	96.258,44	R\$	112.414,14
2.1.1	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	850,40	R\$ 9,57	R\$ 59,10	R\$ 68,67	R\$ 8.138,33	R\$ 50.258,64	R\$ 58.396,97
2.1.2	SINAPI	COMPOSIÇÃO 002	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL - ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO SINAPI 102666	M	260,00	R\$ 17,86	R\$ 110,27	R\$ 128,13	R\$ 4.643,60	R\$ 28.670,20	R\$ 33.313,80
2.1.3	SINAPI	COMPOSIÇÃO 003	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPTADA DA COMPOSIÇÃO SINAPI 102710	UND	44,00	R\$ 46,36	R\$ 168,68	R\$ 215,04	R\$ 2.039,84	R\$ 7.421,92	R\$ 9.461,76
2.1.4	SINAPI	102710	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UND	4,00	R\$ 17,51	R\$ 63,69	R\$ 81,20	R\$ 70,04	R\$ 254,76	R\$ 324,80
2.1.5	SINAPI	104357	CAP. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	48,00	R\$ 6,07	R\$ 19,89	R\$ 25,96	R\$ 291,36	R\$ 954,72	R\$ 1.246,08
2.1.6	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	156,86	R\$ 1,57	R\$ 7,73	R\$ 9,30	R\$ 246,27	R\$ 1.212,53	R\$ 1.458,80
2.1.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	1.788,20	R\$ 0,40	R\$ 2,87	R\$ 3,27	R\$ 715,28	R\$ 5.132,13	R\$ 5.847,41
2.1.8	SINAPI	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	19,61	R\$ -	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ -	R\$ 2.274,76	R\$ 2.274,76
2.1.9	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	27,45	R\$ 0,40	R\$ 2,87	R\$ 3,27	R\$ 10,98	R\$ 78,78	R\$ 89,76
2.2	SISTEMA DE DRENAGEM EXTERNA					R\$	7.761,98	R\$	25.035,81	R\$	32.797,79
2.2.1	SINAPI	102326	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	61,20	R\$ 7,50	R\$ 8,20	R\$ 15,70	R\$ 459,00	R\$ 501,84	R\$ 960,84
2.2.2	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	6,12	R\$ 75,48	R\$ 138,47	R\$ 213,95	R\$ 461,94	R\$ 847,43	R\$ 1.309,37
2.2.3	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,12	R\$ 1,57	R\$ 7,73	R\$ 9,30	R\$ 9,61	R\$ 47,31	R\$ 56,92
2.2.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	8,57	R\$ 0,40	R\$ 2,87	R\$ 3,27	R\$ 3,43	R\$ 24,59	R\$ 28,02
2.2.5	SINAPI	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	102,00	R\$ 18,87	R\$ 161,14	R\$ 180,01	R\$ 1.924,74	R\$ 16.436,28	R\$ 18.361,02
2.2.6	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UND	3,00	R\$ 1.138,97	R\$ 1.200,73	R\$ 2.339,70	R\$ 3.416,91	R\$ 3.602,19	R\$ 7.019,10
2.2.7	SINAPI	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UND	6,00	R\$ 19,67	R\$ 421,33	R\$ 441,00	R\$ 118,02	R\$ 2.527,98	R\$ 2.646,00
2.2.8	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	1,00	R\$ 430,69	R\$ 286,88	R\$ 717,57	R\$ 430,69	R\$ 286,88	R\$ 717,57
2.2.9	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	46,09	R\$ 19,08	R\$ 14,63	R\$ 33,71	R\$ 879,40	R\$ 674,29	R\$ 1.553,69

**MUNICÍPIO DE GARIBALDI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER****OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI/RS****ENDEREÇO: RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA - BAIRRO CENTRO****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
	FONTE	CÓDIGO				MDO	MAT	TOT	MDO	MAT	TOTAL
2.2.10	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,12	R\$ 104,48	R\$ 57,50	R\$ 161,98	R\$ 12,54	R\$ 6,90	R\$ 19,44
2.2.11	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,12	R\$ 380,81	R\$ 667,68	R\$ 1.048,49	R\$ 45,70	R\$ 80,12	R\$ 125,82

**MUNICÍPIO DE GARIBALDI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI/RS

ENDEREÇO: RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA - BAIRRO CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
	FONTE	CÓDIGO				MDO	MAT	TOT	MDO	MAT	TOTAL
3	CERCAMENTO								R\$ 63.418,18	R\$ 44.136,98	R\$ 107.555,16
3.1	ALAMBRADO ATRÁS DAS TRAVES								R\$ 60.720,12	R\$ 36.867,46	R\$ 97.587,58
3.1.1	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	705,00	R\$ 19,07	R\$ -	R\$ 19,07	R\$ 13.444,35	R\$ -	R\$ 13.444,35
3.1.2	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	49,84	R\$ 11,32	R\$ 1,62	R\$ 12,94	R\$ 564,19	R\$ 80,74	R\$ 644,93
3.1.3	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	49,84	R\$ 34,48	R\$ 4,24	R\$ 38,72	R\$ 1.718,48	R\$ 211,32	R\$ 1.929,80
3.1.4	SINAPI	COMPOSIÇÃO 004	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). ADAPTADA DA COMPOSIÇÃO SINAPI 102363 - A ESTRUTURA DE TUBOS É EXISTENTE	M2	705,00	R\$ 63,82	R\$ 51,88	R\$ 115,70	R\$ 44.993,10	R\$ 36.575,40	R\$ 81.568,50
3.2	CERCA PARA INSTALAÇÃO DE CASAMATA								R\$ 2.429,27	R\$ 4.596,40	R\$ 7.025,67
3.2.1	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	19,00	R\$ 12,57	R\$ -	R\$ 12,57	R\$ 238,83	R\$ -	R\$ 238,83
3.2.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,15	R\$ 117,42	R\$ -	R\$ 117,42	R\$ 135,03	R\$ -	R\$ 135,03
3.2.3	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,25	R\$ 26,81	R\$ 927,11	R\$ 953,92	R\$ 6,70	R\$ 231,78	R\$ 238,48
3.2.4	SINAPI	COMPOSIÇÃO 005	VIGA BALDRAME PARA ALAMBRADO 15 X 30 CM	M	19,90	R\$ 40,91	R\$ 73,68	R\$ 114,59	R\$ 814,11	R\$ 1.466,23	R\$ 2.280,34
3.2.5	SINAPI	COMPOSIÇÃO 007	ALAMBRADO COM MOURÃO DE CONCRETO 10X10X300 COM TELA ARAME GALVANIZADO INCLUSO MURETA - ADAPTADA DA COMPOSIÇÃO 98522	M	19,90	R\$ 62,04	R\$ 132,51	R\$ 194,55	R\$ 1.234,60	R\$ 2.636,95	R\$ 3.871,55
3.2.6	SINAPI	COMPOSIÇÃO 009	INSTALAÇÃO DE TRAVANTE - ADAPTADA DA COMPOSIÇÃO SINAPI 101193	UN	2,00	R\$ -	R\$ 130,72	R\$ 130,72	R\$ -	R\$ 261,44	R\$ 261,44
3.3	PORTÕES								R\$ 268,79	R\$ 2.673,12	R\$ 2.941,91
3.3.1	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2,00	R\$ 12,57	R\$ -	R\$ 12,57	R\$ 25,14	R\$ -	R\$ 25,14
3.3.2	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	5,32	R\$ 11,32	R\$ 1,62	R\$ 12,94	R\$ 60,22	R\$ 8,62	R\$ 68,84
3.3.3	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	5,32	R\$ 34,48	R\$ 4,24	R\$ 38,72	R\$ 183,43	R\$ 22,56	R\$ 205,99
3.3.4	SINAPI	COMPOSIÇÃO 008	PORTÃO METÁLICO 2,00 X 2,20 COM TELA ARAME 12 MALHA, PERFIL 40X60X1,5MM EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA - ADAPTADA DA COMPOSIÇÃO SINAPI 99861	UN	1,00	R\$ -	R\$ 2.641,94	R\$ 2.641,94	R\$ -	R\$ 2.641,94	R\$ 2.641,94
4	CASAMATA								R\$ 816,28	R\$ 47.280,13	R\$ 48.096,41
4.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	19,50	R\$ 6,33	R\$ -	R\$ 6,33	R\$ 123,44	R\$ -	R\$ 123,44
4.2	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	19,50	R\$ 35,53	R\$ 189,07	R\$ 224,60	R\$ 692,84	R\$ 3.686,86	R\$ 4.379,70
4.3	COTAÇÃO	1	ESTRUTURA COM BANCOS DE RESERVAS (DUAS UNIDADES COM 10 LUGARES E UMA UNIDADE COM 6 LUGARES), ESTRUTURA METÁLICA COM BANCOS EM POLIURETANO E COBERTURA EM POLICARBONATO	CONJ.	1,00	R\$ -	R\$ 43.593,27	R\$ 43.593,27	R\$ -	R\$ 43.593,27	R\$ 43.593,27
5	GRAMADO								R\$ 4.351,53	R\$ 24.924,67	R\$ 29.276,20
5.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	3.844,80	R\$ 0,36	R\$ 0,45	R\$ 0,81	R\$ 1.384,13	R\$ 1.730,16	R\$ 3.114,29
5.2	SINAPI	COMPOSIÇÃO 011	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO - ESPESURA DE 5CM (ADAPTADA DA COMPOSIÇÃO SINAPI 105521)	M2	392,16	R\$ -	R\$ 12,68	R\$ 12,68	R\$ -	R\$ 4.972,59	R\$ 4.972,59
5.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	588,24	R\$ 0,40	R\$ 2,87	R\$ 3,27	R\$ 235,30	R\$ 1.688,24	R\$ 1.923,54
5.4	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	392,16	R\$ 4,96	R\$ 31,69	R\$ 36,65	R\$ 1.945,11	R\$ 12.427,55	R\$ 14.372,66
5.5	SINAPI	COMPOSIÇÃO 010	ESPALHAMENTO DE AREIA (ADAPTADA DA COMPOSIÇÃO SINAPI 105521)	M2	392,16	R\$ -	R\$ 5,43	R\$ 5,43	R\$ -	R\$ 2.129,43	R\$ 2.129,43
5.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	16,47	R\$ 0,40	R\$ 2,87	R\$ 3,27	R\$ 6,59	R\$ 47,27	R\$ 53,86
5.7	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	392,16	R\$ 1,99	R\$ 4,92	R\$ 6,91	R\$ 780,40	R\$ 1.929,43	R\$ 2.709,83
6	EQUIPAMENTOS								R\$ -	R\$ 11.185,28	R\$ 11.185,28
6.1	COTAÇÃO	2	TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO 7,32 M X 2,44 M COM REQUADRO E REDE 4MM	UND	2,00	R\$ -	R\$ 5.592,64	R\$ 5.592,64	R\$ -	R\$ 11.185,28	R\$ 11.185,28

**MUNICÍPIO DE GARIBALDI**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI/RS

ENDEREÇO: RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA - BAIRRO CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL								
	FONTE	CÓDIGO				MDO	MAT	TOT	MDO	MAT	TOTAL						
7	SERVIÇOS FINAIS								R\$	1.004,59	R\$	118,82	R\$	1.123,41			
7.1	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	M	540,10	R\$	1,86	R\$	0,22	R\$	2,08	R\$	1.004,59	R\$	118,82	R\$	1.123,41
TOTAL									R\$	105.002,63	R\$	253.710,74	R\$	358.713,37			

OBSERVAÇÕES:

TABELA SINAPI - RIO GRANDE DO SUL, NÃO DESONERADO, MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2025.

BDI = 22,11%.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DE MÃO DE OBRA: 112,84% (HORA) E 69,95% (MÊS).

AS COMPOSIÇÕES CONTENDO "I A" APÓS SEU NÚMERO DE REFERÊNCIA SÃO **ADAPTADAS**; AS COMPOSIÇÕES COM "I D" SÃO COMPOSIÇÕES **DESATIVADAS**; A PLANILHA DE COMPOSIÇÕES É PARTE INTEGRANTE DESTE ORÇAMENTO.

GARIBALDI, 29 DE DEZEMBRO DE 2025.

DIEGO ARMANI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERCARINA PANNÓ BRANCHER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS RS 236445
ART Nº 14093646