



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA

Rua Flores da Cunha, 102 • Fone/Fax: (54) 3478-1200

CNPJ 91.566.877/0001-08 • CEP 95325-000

Vista Alegre do Prata • RS • E-mail: administracao@vistalegredoprata.rs.gov.br

www.vistalegredoprata.rs.gov.br

Memorial Descritivo

O presente memorial tem como objetivo descrever os serviços a serem realizados para o projeto de fechamento da garagem e a construção da nova sala para os funcionários.

Serviços Iniciais

Nos serviços iniciais, será necessário providenciar a remoção da grade de aço utilizada para o armazenamento de ferramentas. Também será realizada a escavação da superfície mais alta, a fim de permitir a posterior regularização do terreno.

Etapa 1 – Vigas

Será necessária a fabricação de vigas para posterior enchimento com pedras de pedreira, até o nível estabelecido em projeto. As vigas terão dimensões de 25x15 cm, e a estrutura da ferragem será composta por barras de ferro de 8 mm.

Etapa 2 – Enchimento

O enchimento ficará sob responsabilidade da prefeitura, que disponibilizará as pedras necessárias para o serviço. As pedras deverão ser de pedreira e obedecer às alturas estabelecidas no projeto.

Etapa 3 – Piso e Contrapiso

Após o nivelamento das pedras, será executado o piso, com 12 cm de espessura e malha de ferro com espaçamento de 15x15 cm, aplicada em toda a extensão do piso.

Na sequência, será concretado o contrapiso para nivelamento, o qual deverá ser polido para garantir melhor acabamento.

Na cozinha dos funcionários, será aplicado revestimento em porcelanato nas dimensões mínimas de 60x60cm após a conclusão da construção das paredes.





Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA

Rua Flores da Cunha, 102 • Fone/Fax: (54) 3478-1200

CNPJ 91.566.877/0001-08 • CEP 95325-000

Vista Alegre do Prata • RS • E-mail: administracao@vistalegredoprata.rs.gov.br

www.vistalegredoprata.rs.gov.br

Etapa 4 – Paredes

Conforme o projeto em anexo, serão construídas paredes de alvenaria com tijolos de seis furos. Após a execução da alvenaria, as paredes deverão receber reboco para acabamento.

Etapa 5 – Esquadrias e Aberturas

O fechamento da garagem prevê a instalação de três portas, sendo uma delas do tipo de abrir com folha dupla, para facilitar o desembarque de materiais no almoxarifado.

A cozinha receberá duas janelas, e o almoxarifado contará com um passa-volumes, conforme especificado no projeto anexo.

Etapa 6 – Iluminação

Nesta etapa, a iluminação será executada conforme projeto anexo, incluindo a instalação de 13 lâmpadas com potência mínima de 20W cada. Além disso, será instalado tomadas para uso variado.

Etapa 7 – Banheiro

Será construído um novo banheiro feminino, anexo ao já existente. O mesmo contará com vaso sanitário, cuba para lavagem das mãos e iluminação devidamente instalada e funcional. O banheiro será equipado com fossa, filtro e sumidouro, conforme as normas do Plano Diretor vigente.

Etapa 8 – Arquivo morto.

Nessa etapa, será executado o piso da sala do novo arquivo morto da prefeitura, onde o mesmo terá uma espessura de 12cm em toda a área da sala. Posteriormente, será executado todo o reboco das paredes já existentes e substituído a porta de madeira por uma porta de alumínio.

Etapa 9 – Parede da rampa

Na ultima etapa, será executado uma parede na rampa de lavagem para a proteção das vans do transporte escolar que se encontram ao lado da rampa.

A devida parede, terá as medidas de 6,50m de largura e 2,50m de altura, construída em tijolos 6 furos. Posteriormente será feito uma viga de amarração em cima da parede para auxiliar na fixação, e assim finalizando com um reboco de massa fina, dando um melhor acabamento para a rampa.





Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA

Rua Flores da Cunha, 102 • Fone/Fax: (54) 3478-1200

CNPJ 91.566.877/0001-08 • CEP 95325-000

Vista Alegre do Prata • RS • E-mail: administracao@vistalegredoprata.rs.gov.br

www.vistalegredoprata.rs.gov.br

Deve-se tomar cuidado na execução pois onde será executado a parede, está aterrado o cano do compressor de ar. Quaisquer danos causados na tubulação deverá ser reparando antes da execução da parede para que a rampa continue em pleno funcionamento.

Vista Alegre do Prata, 19 de novembro de 2025

Michel Dalla Costa

Assessor de Desenvolvimento de Projetos

CAU A 256996-5

