
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO ORÇAMENTO DISCRIMINADO			OBRA: Pavimentação com pedras irregulares de basalto - Rua São Romualdo BDI: 22,88% NÃO DESONERADO DATA: terça-feira, 25 de novembro de 2025										ÁREA: m2	
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	ORÇAMENTO	PERÍODO	ACUMULADO	A EXECUTAR	UN.	UNITÁRIOS		TOTAL		TOTAL GERAL	
									MATERIAL	MAO DE OBRA	P.T. MATERIAL	P.T. MAO DE OBRA		
1.0 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA RUA SÃO ROMUALDO														
1.1 SERVIÇOS INICIAIS														
1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF 10/2018	173,03		-	173,03	m	0,83	0,35	143,61	60,56	R\$ 204,17	
1.1.2	COMPOSIÇÃO	10	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,88		-	2,88	m2	308,16	132,07	887,50	380,36	R\$ 1.267,86	
TOTAL ITEM 1.1											R\$ 1.031,11	R\$ 440,92	R\$ 1.472,03	
1.2 PAVIMENTAÇÃO														
1.2.1	COMPOSIÇÃO	101170	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA ESPESURA MÉDIA 15CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA ESPESURA 2 CM, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	1.730,30		-	1.730,30	m²	36,34	15,58	62.879,10	26.958,07	R\$ 89.837,17	
1.2.2	SINAPI	95875	(PEDRA BASÁLTICA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	3.477,91		-	3.477,91	m³xKm	2,25	0,97	7.825,30	3.373,57	R\$ 11.198,87	
1.2.3	SINAPI	95875	(PÓ DE PEDRA REJUNTE) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	463,73		-	463,73	m³xKm	2,25	0,97	1.043,39	449,82	R\$ 1.493,21	
1.2.4	SINAPI	95875	(ARGILA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	2.550,47		-	2.550,47	m³xKm	2,25	0,97	5.738,56	2.473,96	R\$ 8.212,52	
TOTAL ITEM 1.2											R\$ 77.486,35	R\$ 33.255,42	R\$ 110.741,77	
1.3 GUIAS E SARJETAS														
1.3.1	SINAPI	COMP (94277)	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	346,06		-	346,06	m	46,40	19,88	16.057,18	6.879,67	R\$ 22.936,85	
TOTAL ITEM 1.3											R\$ 16.057,18	R\$ 6.879,67	R\$ 22.936,85	
1.3 DRENAGEM PLUVIAL														
1.3.1	SINAPI	92220	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	198,00		-	198,00	m	182,22	78,10	36.079,56	15.463,80	R\$ 51.543,36	
1.3.2	COMPOSIÇÃO	12	CAIXA COLETORA 1,40X1,40X1,50M COM GRELHA METÁLICA	4,00		-	4,00	m	2.927,17	1.254,50	11.708,68	5.018,00	R\$ 16.726,68	
TOTAL ITEM 1.3											R\$ 47.788,24	R\$ 20.481,80	R\$ 68.270,04	
1.4 SERVIÇOS FINAIS														
1.4.1	COMPOSIÇÃO	03	LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO	1.730,30		-	1.730,30	m²		0,71	-	1.228,51	R\$ 1.228,51	
TOTAL ITEM 1.4											R\$ -	R\$ 1.228,51	R\$ 1.228,51	
TOTAL DA OBRA											R\$ 142.362,88	R\$ 62.286,32	R\$ 204.649,20	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 08/25 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 82,28% E MENSALISTA 46,00%														

Três de Maio/RS
terça-feira, 25 de novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **VITOR MOTA**
 Data: 27/11/2025 14:09:01-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VITOR MOTA
Engenheiro Civil
CREA_RS208014

MARCOS VINICIUS BENEDETTI
 CORSO:017734060
 60
 MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO
 Prefeito Municipal