



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
ORÇAMENTO DISCRIMINADO

OBRA: Pavimentação com pedras irregulares de basalto - Rua São Romualdo

NÃO DESONERADO

22.88%

terça-feira, 25 de novembro de 2025

DATA:

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	PERÍODO	ACUMULADO	A EXECUTAR	UN.	ÁREA:		P.T. MATERIAL	TOTAL	TOTAL GERAL
								MATERIAL	MÃO DE OBRA			
1.0 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA RUA SÃO ROMUALDO												
1.1 SERVIÇOS INICIAIS												
1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	173,03	-	-	m	0,83	0,35	143,61	60,56	R\$ 204,17
1.1.2	COMPOSIÇÃO	10	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,88	-	-	m2	308,16	132,07	887,50	380,36	R\$ 1.267,86
TOTAL ITEM 1.1										R\$ 1.031,11	R\$ 440,92	R\$ 1.472,03
1.2 PAVIMENTAÇÃO												
1.2.1	COMPOSIÇÃO	101170	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA ESPESURA MÉDIA 15CM, REJUNTADO COM PO DE PEDRA ESPESURA 2 CM, EXCLUSIVE (PEDRA BASALTICA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	1.730,30	-	-	m²	36,34	15,58	62.879,10	26.958,07	R\$ 89.837,17
1.2.2	SINAPI	98875	(PO DE PEDRA REUNITE) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	3.477,91	-	-	m³Xkm	2,25	0,97	7.825,30	3.373,57	R\$ 11.198,87
1.2.3	SINAPI	98875	(ARGILA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	463,73	-	-	m³Xkm	2,25	0,97	1.043,39	449,82	R\$ 1.493,21
1.2.4	SINAPI	98875	(ARGILA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	2.550,47	-	-	m³Xkm	2,25	0,97	5.738,56	2.473,96	R\$ 8.212,52
TOTAL ITEM 1.2										R\$ 77.486,35	R\$ 33.256,42	R\$ 110.742,77
1.3 GUIAS E SARJETAS												
1.3.1	SINAPI	COMP (94277)	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	346,06	-	-	m	46,40	19,88	16.057,18	6.879,67	R\$ 22.936,85
TOTAL ITEM 1.3										R\$ 16.057,18	R\$ 6.879,67	R\$ 22.936,85
1.3 DRENAGEM PLUVIAL												
1.3.1	SINAPI	92220	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	198,00	-	-	m	182,22	78,10	36.079,56	15.463,80	R\$ 51.543,36
1.3.2	COMPOSIÇÃO	12	CAIXA COLETORA 1,40X1,40X1,50M COM GRELHA METÁLICA	4,00	-	-	m	2.927,17	1.254,50	11.708,68	5.018,00	R\$ 16.726,68
TOTAL ITEM 1.3										R\$ 47.788,24	R\$ 20.481,80	R\$ 68.270,04
1.4 SERVIÇOS FINAIS												
1.4.1	COMPOSIÇÃO	03	LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO	1.730,30	-	-	m²	-	0,71	-	1.228,51	R\$ 1.228,51
TOTAL ITEM 1.4										R\$ -	R\$ 1.228,51	R\$ 1.228,51
TOTAL DA OBRA										R\$ 142.362,88	R\$ 62.286,32	R\$ 204.649,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 08/25 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA MÃO DE OBRA HORISTA 82,28% E MENSALISTA 46,00%

Documento assinado digitalmente

VITOR MOTA

Data: 2/11/2025 14:09:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



VITOR MOTA
Engenheiro Civil
CREA_RS208014

MARCOS VINICIUS BENEDETTI
CORSO:01773-4060

MARCOS VINICIUS BENEDETTI
Prefeito Municipal

Três de Maio/RS
terça-feira, 25 de novembro de 2025