

**TROCA DE TELAS DAS QUADRAS DAS PRAÇAS JOSÉ
AUGUSTO PESSINI E AGUSTINHO PESSINI**

MEMORIAL DESCRITIVO

MUNICIPIO DE SÃO MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, materiais e procedimentos técnicos referentes à instalação de telas metálicas de proteção em quadras esportivas, visando garantir segurança aos usuários, delimitação do espaço de jogo e proteção das áreas adjacentes.

2. LOCALIZAÇÃO

Os serviços serão executados em quadras esportivas localizadas na Praça José Augusto Pessini e na Praça Augustinho Pessini conforme projeto, respeitando as dimensões, interferências e condições existentes no local.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 Preparação do Local

Antes do início da instalação, será realizada a limpeza da área, verificação de prumos, alinhamentos e condições estruturais dos elementos de apoio (pilares, vigas ou bases). Eventuais adequações necessárias para a correta fixação das telas deverão ser executadas previamente.

3.2 Estrutura de Sustentação

A estrutura de sustentação das telas será composta pelos pilares existentes na Praça José Augusto Pessini e por postes metálicos, confeccionados em tubos de aço galvanizado ou pintado, com dimensões compatíveis com a altura e extensão da quadra. Os postes serão fixados ao solo por meio de chumbadores, bases metálicas ou concretagem, garantindo estabilidade, resistência e alinhamento adequado.

3.3 Telas Metálicas

As telas metálicas utilizadas serão do tipo malha losangular, confeccionadas em arame de aço galvanizado, com espessura de 1,65mm e malha de 7cm para uso esportivo, conforme projeto ou normas técnicas aplicáveis. As telas deverão apresentar resistência mecânica, durabilidade e acabamento uniforme, sem rebarbas ou pontos cortantes.

3.4 Instalação das Telas

A instalação das telas será realizada de forma contínua, mantendo-se o correto esticamento e fixação à estrutura por meio de arames galvanizados, abraçadeiras metálicas, grampos específicos, esticadores, garantindo firmeza e segurança. As emendas, quando necessárias, deverão ser bem ajustadas, evitando folgas ou desalinhamentos.

4. ACABAMENTOS

Todos os elementos metálicos deverão receber acabamento adequado, podendo ser galvanizados ou pintados com tinta anticorrosiva tipo zarcão. As extremidades das telas e arames deverão ser dobradas ou protegidas, eliminando riscos de acidentes aos usuários.

5. NORMAS E SEGURANÇA

Os serviços deverão atender às normas técnicas vigentes, bem como às normas de segurança do trabalho, incluindo o uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos trabalhadores durante toda a execução da obra.

6. LIMPEZA FINAL

Após a conclusão dos serviços, será realizada a limpeza geral do local, com remoção de resíduos, materiais excedentes e restos de obra, deixando a quadra apta para uso imediato.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente este memorial descritivo, o projeto técnico e as boas práticas da engenharia, garantindo qualidade, segurança e durabilidade da instalação.

São Marcos, 29 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **PABLO CANDIDO CORREA**
Data: 10/02/2026 10:01:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898