ORÇAMENTO DISCRIMINADO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA DO COMÉRCIO

TRECHO: ENTRE RUA HORIZONTINA E RUA MARECHAL FLORIANO

EXECUTOR: Licitação Pública

TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias / Pavimentação

ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO: 2.525,38 m²

BDI NÃO DESONERADO: 22,80%

Item	Discriminação dos Serviços	SINAPI	Unid.	Quantidade	Material	Mão-de-obra	Valor Unitário	Somatório Material	Somatório Mão-de-Obra	Total por Item
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**							**R$ 9.997,02**	**R$ 4.284,46**	**R$ 14.281,48**
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRU	103689	M2	2,88	397,88	170,52	568,40	1145,89	491,10	1.636,99
1.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DMT 34 KM E VEL. MÉDIA 60 KM/H	COMP. 01	UND	1,00	1867,26	800,26	2667,52	1867,26	800,26	2.667,52
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	C15	MÊS	1,00	6983,87	2993,10	9976,97	6983,87	2993,10	9.976,97
2.0	**CAPEAMENTO ASFÁLTICO**									**R$ 317.018,43**
2.1	**DRENAGEM**							**13.817,39**	**5.921,75**	**19.739,14**
2.1.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 7 CM ALTURA	COMP. 03	M	385,53	35,84	15,36	51,20	13817,39	5921,75	19.739,14
2.2	**PAVIMENTAÇÃO**							**202.769,17**	**86.989,77**	**289.758,94**
2.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	ADPT SICRO - 4011353	M2	2534,00	2,33	1,00	3,33	5904,22	2534,00	8.438,22
2.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	ADPT-SICRO C14	M3	76,02	1113,81	477,36	1591,17	84671,83	36288,91	120.960,74
2.2.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	ADPT SICRO - 4011353	M2	2534,00	2,33	1,00	3,33	5904,22	2534,00	8.438,22
2.2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	ADPT-SICRO C15	M3	76,02	1255,49	538,08	1793,57	95442,34	40904,85	136.347,19
2.2.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	SICRO 5914389	TxKM	13905,86	0,78	0,34	1,12	10846,56	4728,01	15.574,57
2.3	**OBRAS COMPLEMENTARES**							**1.974,60**	**846,30**	**2.820,90**
2.3.1	Rampa de Acessibilidade - Inclusive pintura e piso tátil de alerta	COMP. 07	UND	6,00	329,10	141,05	470,15	1974,60	846,30	2.820,90
2.4	**SINALIZAÇÃO**							**3.288,99**	**1.410,46**	**4.699,45**
2.4.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO NUM 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	SICRO 5213420	m²	1,000	545,90	233,97	779,87	545,90	233,97	779,87
2.4.2	SUPORTE METÁLICO D = 3", PAREDE 3,35MM, H=3,0M, GALVANIZADO A FOGO	COMP. 09	unid.	4,00	286,60	122,83	409,43	1146,40	491,32	1.637,72
2.4.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	COMP. (72947)	m²	76,47	20,88	8,96	29,84	1596,69	685,17	2.281,86
3.0	**SERVIÇOS FINAIS**							**1.867,26**	**800,26**	**R$ 2.667,52**
3.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DMT 34 KM E VEL. MÉDIA 60 KM/H	COMP. 01	unid.	1,00	1867,26	800,26	2667,52	1867,26	800,26	2.667,52
	TOTAL GERAL							**R$ 233.714,43**	**R$ 100.253,00**	**R$ 333.967,43**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 11/25 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 112,77% E MENSALISTA 69,88%

Três de Maio/RS

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026

VITOR MOTA
ENG CIVIL - CREA_RS208014

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

gov.br Documento assinado digitalmente
VITOR MOTA
Data: 24/02/2026 10:29:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSIAS CORREA:01200196040

Assinado digitalmente por JOSIAS CORREA:01200196040
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000106, OU=presencial, CN=JOSIAS CORREA:01200196040
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.02.27 17:18:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2