

**ORÇAMENTO DISCRIMINADO**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÉS DE MAIO										
OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA DO COMÉRCIO										
TRECHO: ENTRE RUA HORIZONTALINA E RUA MARECHAL FLORIANO										
EXECUTOR: Licitação Pública										
TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias / Pavimentação										
ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO: 2.525,38 m²										
BDI NÃO DESONERADO: 22,80%										
Item	Discriminação dos Serviços	SINAPI	Unid.	Quantidade	Material	Mão-de-obra	Valor Unitário	Somatório Material	Somatório Mão-de-Obra	Total por Item
1.0	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 9.997,02	R\$ 4.284,46	R\$ 14.281,48
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRU	103689	M2	2,88	397,88	170,52	568,40	1145,89	491,10	1.636,99
1.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DMT 34 KM E VEL. MÉDIA 60 KM/H	COMP. 01	UND	1,00	1867,26	800,26	2667,52	1867,26	800,26	2.667,52
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	C15	MÉS	1,00	6983,87	2993,10	9976,97	6983,87	2993,10	9.976,97
2.0	CAPEAMENTO ASFÁLTICO									R\$ 317.018,43
2.1	DRENAGEM							13.817,39	5.921,75	19.739,14
2.1.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 7 CM ALTURA	COMP. 03	M	385,53	35,84	15,36	51,20	13817,39	5921,75	19.739,14
2.2	PAVIMENTAÇÃO							202.769,17	86.989,77	289.758,94
2.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	ADPT SICRO - 4011353	M2	2534,00	2,33	1,00	3,33	5904,22	2534,00	8.438,22
2.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	ADPT-SICRO C14	M3	76,02	1113,81	477,36	1591,17	84671,83	36288,91	120.960,74
2.2.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	ADPT SICRO - 4011353	M2	2534,00	2,33	1,00	3,33	5904,22	2534,00	8.438,22
2.2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	ADPT-SICRO C15	M3	76,02	1255,49	538,08	1793,57	95442,34	40904,85	136.347,19
2.2.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	SICRO 5914389	TxKM	13905,86	0,78	0,34	1,12	10846,56	4728,01	15.574,57
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES							1.974,60	846,30	2.820,90
2.3.1	Rampa de Acessibilidade - Inclusive pintura e piso tátil de alerta	COMP. 07	UND	6,00	329,10	141,05	470,15	1974,60	846,30	2.820,90
2.4	SINALIZAÇÃO							3.288,99	1.410,46	4.699,45
2.4.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO NUM 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	SICRO 5213420	m²	1,000	545,90	233,97	779,87	545,90	233,97	779,87
2.4.2	SUPORTE METÁLICO D = 3", PAREDE 3.35MM, H=3,0M, GALVANIZADO A FOGO	COMP. 09	unid.	4,00	286,60	122,83	409,43	1146,40	491,32	1.637,72
2.4.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	COMP. (72947)	m²	76,47	20,88	8,96	29,84	1596,69	685,17	2.281,86
3.0	SERVIÇOS FINAIS							1.867,26	800,26	R\$ 2.667,52
3.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DMT 34 KM E VEL. MÉDIA 60 KM/H	COMP. 01	unid.	1,00	1867,26	800,26	2667,52	1867,26	800,26	2.667,52
TOTAL GERAL								R\$ 233.714,43	R\$ 100.253,00	R\$ 333.967,43
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 11/25 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 112,77% E MENSALISTA 69,88%										

VITOR MOTA
ENG CIVIL - CREA_RS208014

MUNICÍPIO DE TRÉS DE MAIO

Trés de Maio/RS
segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026



Documento assinado digitalmente

VITOR MOTA

Data: 24/02/2026 10:29:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSIAS
CORREA:012
00196040

Assinado digitalmente por JOSIAS
CORREA:01200196040
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=20085105000106, OU=
presencial, CN=JOSIAS CORREA:01200196040
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.02.27 17:18:00-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2