

**TROCA DE TELAS DAS QUADRAS DAS PRAÇAS JOSÉ  
AUGUSTO PESSINI E AGUSTINHO PESSINI**

# **MEMORIAL DESCRITIVO**

**MUNICIPIO DE SÃO MARCOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS**

# **MEMORIAL DESCRITIVO**

---

## **1. OBJETO**

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, materiais e procedimentos técnicos referentes à instalação de telas metálicas de proteção em quadras esportivas, visando garantir segurança aos usuários, delimitação do espaço de jogo e proteção das áreas adjacentes.

## **2. LOCALIZAÇÃO**

Os serviços serão executados em quadras esportivas localizadas na Praça José Augusto Pessini e na Praça Augustinho Pessini conforme projeto, respeitando as dimensões, interferências e condições existentes no local.

## **3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

### **3.1 Preparação do Local**

Antes do início da instalação, será realizada a limpeza da área, verificação de prumos, alinhamentos e condições estruturais dos elementos de apoio (pilares, vigas ou bases). Eventuais adequações necessárias para a correta fixação das telas deverão ser executadas previamente.

### **3.2 Estrutura de Sustentação**

A estrutura de sustentação das telas será composta pelos pilares existentes na Praça José Augusto Pessini e por postes metálicos, confeccionados em tubos de aço galvanizado ou pintado, com dimensões compatíveis com a altura e extensão da quadra. Os postes serão fixados ao solo por meio de chumbadores, bases metálicas ou concretagem, garantindo estabilidade, resistência e alinhamento adequado.

### **3.3 Telas Metálicas**

As telas metálicas utilizadas serão do tipo malha losangular, confeccionadas em arame de aço galvanizado, com espessura de 2,77mm (BWG 12) e malha de 7cm para uso esportivo, conforme projeto ou normas técnicas aplicáveis. As telas deverão apresentar resistência mecânica, durabilidade e acabamento uniforme, sem rebarbas ou pontos cortantes.

### **3.4 Instalação das Telas**

A instalação das telas será realizada de forma contínua, mantendo-se o correto esticamento e fixação à estrutura por meio de arames galvanizados, abraçadeiras metálicas, grampos específicos, esticadores, garantindo firmeza e segurança. As emendas, quando necessárias, deverão ser bem ajustadas, evitando folgas ou desalinhamentos.

## **4. ACABAMENTOS**

Todos os elementos metálicos deverão receber acabamento adequado, podendo ser galvanizados ou pintados com tinta anticorrosiva tipo zarcão. As extremidades das telas e arames deverão ser dobradas ou protegidas, eliminando riscos de acidentes aos usuários.

## **5. NORMAS E SEGURANÇA**

Os serviços deverão atender às normas técnicas vigentes, bem como às normas de segurança do trabalho, incluindo o uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos trabalhadores durante toda a execução da obra.

## **6. LIMPEZA FINAL**

Após a conclusão dos serviços, será realizada a limpeza geral do local, com remoção de resíduos, materiais excedentes e restos de obra, deixando a quadra apta para uso imediato.

## **7. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente este memorial descritivo, o projeto técnico e as boas práticas da engenharia, garantindo qualidade, segurança e durabilidade da instalação.

São Marcos, 29 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente  
 **PABLO CANDIDO CORREA**  
Data: 09/03/2026 14:30:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Pablo Candido Corrêa  
Engenheiro Civil  
CREA-RS 219.898