



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO

Coposições

CP3 TAMPA DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA - 1,25x1,25x0,10							
Item	Referência		Serviços	Und	Quant	Custo R\$	
						Unit.	Total
1	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,1563	684,3000	106,92
2	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE STRUTURA CONVENCIONAL, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2mm - MALHA DUPLA, 10x10 - 57,6m DE FERRO 4,2mm	KG	6,2784	15,6200	98,07
3	ANP	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA - 4 UTILIZAÇÕES	m²	2,0625	124,9500	257,71
TOTAL DA COMPOSIÇÃO							462,70

São Vendelino - RS, 26 de maio de 2025.

EVERSON SERGIO KERBES
CREA-RS 124.620