

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.

LOCALIZAÇÃO: Av. Tancredo Neves

BDI: 22,65%

ITEM	SINAPI SICRO	Descrição	Un.	Quant	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		Encargos
	12/2025	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	Sociais
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1	comp.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Un.	2,00	R\$ 3.206,76	R\$ 3.933,09	R\$ 6.413,52	R\$ 7.866,18	69,95%
2	93567	ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,25	R\$ 24.079,85	R\$ 29.533,94	R\$ 6.019,96	R\$ 7.383,48	69,95%
3	93572	ENCARREGADO GERAL ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,50	R\$ 13.686,47	R\$ 16.786,46	R\$ 6.843,24	R\$ 8.393,23	69,95%
		PINTURA DE LIGAÇÃO							
3	SINAPI/COTAÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2-CC	m²	9.531,59	R\$ 3,00	R\$ 3,68	R\$ 28.594,77	R\$ 35.071,49	69,95%
4	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	262,53	R\$ 1,92	R\$ 2,35	R\$ 504,06	R\$ 618,23	69,95%
5	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.648,75	R\$ 0,76	R\$ 0,93	R\$ 2.773,05	R\$ 3.401,15	69,95%
		CAPA CBUQ							
6	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3(UNIDADE:T) AF_07/2020	T	729,17	R\$ 6,51	R\$ 7,98	R\$ 4.746,90	R\$ 5.822,07	69,95%
7	Adaptação/95995	EXECUÇÃO DEPAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO-EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.AF_11/2019	m3	285,95	R\$ 1.419,44	R\$ 1.740,94	R\$ 405.888,87	R\$ 497.822,70	69,95%
8	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3- DMT 30 KM-Transporte será feito pela Prefeitura	m3/km		R\$ 1,80	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	69,95%
9	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3-EXCEDENTE 30 KM-NO CASO 20KM-Transporte será feito pela Prefeitura	m3/km		R\$ 0,71	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	69,95%
10	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.385,88	R\$ 1,48	R\$ 1,82	R\$ 2.051,10	R\$ 2.515,68	69,95%
11	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	19.263,72	R\$ 0,58	R\$ 0,71	R\$ 11.172,96	R\$ 13.703,63	69,95%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 475.008,42	R\$ 582.597,83	