

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA

Processo Licitatório – Concorrência Eletrônica nº 001/2026

Tendo em vista pedido de esclarecimento, em que a empresa alega inconsistência na planilha orçamentária referente ao Item 3, especificamente no que tange ao cálculo dos valores apresentados e revendo os autos dos processos referente à Concorrência Eletrônica nº 001/2026. Constatou-se pela empresa divergência entre o valor unitário e o valor total apresentados na planilha orçamentária. Verificou-se que o valor unitário não contemplava a incidência da taxa de BDI, ao passo que o valor total foi calculado com a devida inclusão desse encargo. Assim, a inconsistência identificada decorre da ausência de aplicação do BDI no valor unitário indicado.

Diante do exposto, registra-se a presente notificação com a finalidade de apresentar a planilha orçamentária previamente encaminhada referente ao Item 3, visando corrigir o equívoco identificado, bem como assegurar a adequada composição dos valores e a transparência do certame

A planilha orçamentária devidamente identificada com o BDI nos valores unitários e totais segue anexo aos autos do processo, para fins de regularização formal.

Ressalta-se que idêntica inconsistência foi observada na planilha orçamentária referente à Concorrência Eletrônica nº 002/2026, tendo sido realizadas as devidas retificações e posterior juntada aos autos daquele processo.


Assim, considerando tratar-se de erro material passível de correção, sem

alteração da substância da proposta ou prejuízo à competitividade do certame, manifesta-se pelo prosseguimento regular dos trâmites do processo licitatório, com a continuidade das etapas subsequentes, sem alterações no prazo de abertura dos certames

Sem mais para o momento.

Três de Maio, 03 de março de 2026

Jussara Mello Hubner
Sec. Mup. de Educação



Jussara Mello Hubner

Secretaria de Educação

Bom dia, prez.



Marcos V. Benedetti Corso
Prefeito Municipal

*Opinaros pela juntada
da comunicação / ebo laei mud
e planejar nas licit que com
a continuidade dos certames*



Jorge Luiz Wachter
Procurador Geral Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

OBRA:	E.M.E.I SÃO MATEUS EXTENSÃO										
ÁREA:	982,20m²										
LOCAL:	Rua Santa Clara, nº 320, bairro São Francisco - Três de Maio / RS										
DATA:	Novembro de 2025										
BDI NÃO DESONERADO:	24,00%								VALOR TOTAL		R\$ 188.183,90

ORÇAMENTO

Item	Referência	Código	SERVIÇO	Unidade	Quantidade	VALOR UNIT. (R\$)		VALOR TOTAL (R\$) Unitário		VALOR TOTAL (R\$) com BDI		VALOR TOTAL (R\$) com BDI
						Material	Mão de obra	Material	Mão de obra	Material	Mão de obra	
1.0			RAMAL DE ALIMENTAÇÃO ATÉ OS QGBT E QD's, INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA E APARENTE									
1.1	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	219,00	74,49	5,79	16.313,31	1.268,01	20.228,50	1.572,33	R\$ 21.800,84
1.2	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	474,00	36,02	4,01	17.073,48	1.900,74	21.171,12	2.356,92	R\$ 23.528,03
1.3	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	62,00	16,82	1,66	1.042,84	102,92	1.293,12	127,62	R\$ 1.420,74
1.4	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,00	50,19	9,83	903,42	176,94	1.120,24	219,41	R\$ 1.339,65
1.5	SINAPI	93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	18,50	19,68	37,00	39,36	45,88	48,81	R\$ 94,69
1.6	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 3", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	49,00	14,91	8,69	730,59	425,81	905,93	528,00	R\$ 1.433,94
1.7	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 2", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	52,00	10,64	5,43	553,28	282,36	686,07	350,13	R\$ 1.036,19
1.8	COMPOSIÇÃO	1	FITA SUBTERRÂNEA DE ADVERTENCIA "CONDUTOR DE ENERGIA ELETTRICA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00	1,50	0,26	19,50	3,38	19,50	4,19	R\$ 23,69
1.9	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.	UN	1,00	115,08	61,50	115,08	61,50	142,70	76,26	R\$ 218,96
1.10	COMPOSIÇÃO	6	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPO, COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	66,52	10,48	266,08	41,92	329,94	51,98	R\$ 381,92
1.11	SINAPI	91181	ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	5,27	13,87	115,94	305,14	143,77	378,37	R\$ 522,14
1.12	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	5,00	9,76	0,00	48,80	0,00	60,51	0,00	R\$ 60,51
1.13	SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	20,00	1,33	0,00	26,60	0,00	32,98	0,00	R\$ 32,98
1.14	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M³	2,50	0,00	96,16	0,00	240,40	0,00	298,10	R\$ 298,10
								R\$ 37.245,92	R\$ 4.848,48	R\$ 46.180,26	R\$ 6.012,12	R\$ 52.192,38
2.0			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO (QGBT E QD's)									
2.1	COMPOSIÇÃO	2	QUADRO METÁLICO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO (QGBT), MONTADO. COMPOSTO POR 1 CAIXA METÁLICA (A X L X P) - 800 X 800 X 200 MM, BARRAMENTO 108A (3 FASES E NEUTRO), 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 150A, 4 DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A, 7 METROS CABO DE COBRE UNIPOLAR 35MM² CLASSE II E ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, 2 METROS CABO DE COBRE UNIPOLAR 70MM² CLASSE II E ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, 8 PARAFUSOS ISOLADOS PARA FIXAÇÃO DE BARRAMENTO, PLACA DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS EM ACRÍLICO INCOLOR, CADEADO PADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	5.530,00	76,57	5.530,00	76,57	5.530,00	94,95	R\$ 5.624,95
2.2	COMPOSIÇÃO	3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	979,24	88,28	1.958,48	176,56	2.428,52	218,93	R\$ 2.647,45
2.3	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	110,75	41,86	221,50	83,72	274,66	103,81	R\$ 378,47
2.4	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00	9,43	2,03	169,74	36,54	210,48	45,31	R\$ 255,79
2.5	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	9,43	2,03	75,44	16,24	93,55	20,14	R\$ 113,68
2.6	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00	10,09	5,05	252,25	126,25	312,79	156,55	R\$ 469,34
2.7	COMPOSIÇÃO	4	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	16,00	126,85	3,81	2.029,60	60,96	2.516,70	75,59	R\$ 2.592,29

2.8	COMPOSIÇÃO	5	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	13,00	129,11	3,81	1.678,43	49,53	2.081,25	61,42	R\$ 2.142,67
								R\$ 11.915,44	R\$ 626,37	R\$ 13.447,95	R\$ 776,70	R\$ 14.224,64
3.0	INSTALAÇÕES ELETRODUTOS											
3.1	COMPOSIÇÃO	8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4", APARENTE COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	550,00	9,56	12,65	5.258,00	6.957,50	6.519,92	8.627,30	R\$ 15.147,22
3.2	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 3/4", INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	642,50	15,42	5,23	9.907,35	3.360,28	12.285,11	4.166,74	R\$ 16.451,86
3.3	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 1", INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	86,90	18,16	6,04	1.578,10	524,88	1.956,85	650,85	R\$ 2.607,70
3.4	SINAPI	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00	15,85	15,69	206,05	203,97	255,50	252,92	R\$ 508,42
3.5	SINAPI	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	107,00	13,00	13,24	1.391,00	1.416,68	1.724,84	1.756,68	R\$ 3.481,52
3.6	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	27,00	13,40	18,15	361,80	490,05	448,63	607,66	R\$ 1.056,29
3.7	SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	130,00	15,33	20,61	1.992,90	2.679,30	2.471,20	3.322,33	R\$ 5.793,53
								R\$ 20.695,20	R\$ 15.632,65	R\$ 25.662,05	R\$ 19.384,49	R\$ 45.046,54
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
4.1	SINAPI	91999	TOMADA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	62,00	12,13	13,93	752,06	863,66	932,55	1.070,94	R\$ 2.003,49
4.2	SINAPI	92007	TOMADA (2 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	58,00	24,26	24,24	1.407,08	1.405,92	1.744,78	1.743,34	R\$ 3.488,12
4.3	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	8,33	13,35	49,98	80,10	61,98	99,32	R\$ 161,30
4.4	SINAPI	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	16,66	23,14	33,32	46,28	41,32	57,39	R\$ 98,70
4.5	SINAPI	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	24,99	32,92	199,92	263,36	247,90	326,57	R\$ 574,47
4.6	SINAPI	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	10,85	18,24	65,10	109,44	80,72	135,71	R\$ 216,43
4.7	SINAPI	91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	21,70	32,92	86,80	131,68	107,63	163,28	R\$ 270,92
4.8	SINAPI	91968	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	32,55	47,55	65,10	95,10	80,72	117,92	R\$ 198,65
4.9	COMPOSIÇÃO	9	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	74,00	2,79	2,74	206,46	202,76	256,01	251,42	R\$ 507,43
4.10	COMPOSIÇÃO	10	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,00	2,88	2,74	184,32	175,36	228,56	217,45	R\$ 446,00
4.11	COMPOSIÇÃO	11	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	3,53	2,74	35,30	27,40	43,77	33,98	R\$ 77,75
4.12	COMPOSIÇÃO	12	INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA EM INTERRUPTORES E TOMADAS A SEREM DESATIVADAS	UN	52,00	6,22	11,03	323,44	573,56	401,07	711,21	R\$ 1.112,28
4.13	COMPOSIÇÃO	13	LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON, COM BORDAS EM ALUMÍNIO, COM LED 52 W, TENSÃO 220V, BRANCO FRIO 5000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	236,13	31,24	3.541,95	468,60	4.392,02	581,06	R\$ 4.973,08
4.14	COMPOSIÇÃO	14	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W. INCLUI LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	32,98	28,57	65,96	57,14	81,79	70,85	R\$ 152,64
4.15	COMPOSIÇÃO	15	LÂMPADA TUBULAR LED DE 20W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	144,00	25,65	5,93	3.693,60	853,92	4.580,06	1.058,86	R\$ 5.638,92
4.16	COMPOSIÇÃO	18	INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA TUBULAR EXISTENTE	UN	122,00	0,00	17,22	0,00	2.100,84	0,00	2.605,04	R\$ 2.605,04
4.17	COMPOSIÇÃO	16	REFLETOR DE LED 100W, TENSÃO 220V, BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR 5.000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	110,30	9,71	2.095,70	184,49	2.598,67	228,77	R\$ 2.827,44
4.18	SINAPI	97595	FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	71,74	24,87	358,70	124,35	444,79	154,19	R\$ 598,98
								R\$ 13.164,79	R\$ 7.763,96	R\$ 16.324,34	R\$ 9.627,31	R\$ 25.951,65
5.0	INSTALAÇÕES DE CABOS											
5.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4836,00	2,93	1,66	14.169,48	8.027,76	17.570,16	9.954,42	R\$ 27.524,58
5.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	228,00	4,85	2,23	1.105,80	508,44	1.371,19	630,47	R\$ 2.001,66
5.3	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1046,00	6,96	2,93	7.280,16	3.064,78	9.027,40	3.800,33	R\$ 12.827,73

5.4	COMPOSIÇÃO	17	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	140,22	14,56	140,22	14,56	173,87	18,05	R\$ 191,93
								R\$ 22.695,66	R\$ 11.615,54	R\$ 28.142,62	R\$ 14.403,27	R\$ 42.545,89
6.0	REMOÇÃO											
6.1	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	2820,00	0,00	0,80	0,00	2.256,00	0,00	2.797,44	R\$ 2.797,44
6.2	COMPOSIÇÃO	19	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UN	129,00	0,00	29,45	0,00	3.799,05	0,00	4.710,82	R\$ 4.710,82
6.3	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	52,00	0,00	0,75	0,00	39,00	0,00	48,36	R\$ 48,36
								R\$ 0,00	R\$ 6.094,05	R\$ 0,00	R\$ 7.556,62	R\$ 7.556,62
7.0	SERVIÇOS FINAIS											
7.1	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	0,90	460,13	110,61	414,12	99,55	513,51	123,44	R\$ 636,95
7.2	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM	M²	0,60	19,67	19,62	11,80	11,77	14,63	14,60	R\$ 29,23
								R\$ 425,92	R\$ 111,32	R\$ 528,14	R\$ 138,04	R\$ 666,18
Total Geral								R\$ 106.142,93	R\$ 46.692,37	R\$ 130.285,36	R\$ 57.898,54	R\$ 188.183,90
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 09/25 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 90,22% E MENSALISTA 51,86%												

** Materiais Cotação de Mercado não estão incluso BDI

ANGÉLICA BRITES MIRESKI
Responsável Técnico