

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA

Processo Licitatório – Concorrência Eletrônica nº 001/2026

Tendo em vista pedido de esclarecimento, em que a empresa alega inconsistência na planilha orçamentária referente ao Item 3, especificamente no que tange ao cálculo dos valores apresentados e revendo os autos dos processos referente à Concorrência Eletrônica nº 001/2026. Constatou-se pela empresa divergência entre o valor unitário e o valor total apresentados na planilha orçamentária. Verificou-se que o valor unitário não contemplava a incidência da taxa de BDI, ao passo que o valor total foi calculado com a devida inclusão desse encargo. Assim, a inconsistência identificada decorre da ausência de aplicação do BDI no valor unitário indicado.

Diante do exposto, registra-se a presente notificação com a finalidade de apresentar a planilha orçamentária previamente encaminhada referente ao Item 3, visando corrigir o equívoco identificado, bem como assegurar a adequada composição dos valores e a transparência do certame

A planilha orçamentária devidamente identificada com o BDI nos valores unitários e totais segue anexo aos autos do processo, para fins de regularização formal.

Ressalta-se que idêntica inconsistência foi observada na planilha orçamentária referente à Concorrência Eletrônica nº 002/2026, tendo sido realizadas as devidas retificações e posterior juntada aos autos daquele processo.


Assim, considerando tratar-se de erro material passível de correção, sem

alteração da substância da proposta ou prejuízo à competitividade do certame, manifesta-se pelo prosseguimento regular dos trâmites do processo licitatório, com a continuidade das etapas subsequentes, sem alterações no prazo de abertura dos certames

Sem mais para o momento.

Três de Maio, 03 de março de 2026

Jussara Mello Hubner
Sec. Mup. de Educação



Jussara Mello Hubner

Secretaria de Educação

Bom dia, prez.



Marcos V. Benedetti Corso
Prefeito Municipal

*Opinaros pela juntada
da comunicação / e o laudo
e planejar nas licitações com
a continuidade dos certames*



Jorge Luiz Wachter
Procurador Geral Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

OBRA:	SUBESTAÇÃO E.M.E.I SÃO MATEUS EXTENSÃO				
ÁREA:	982,20m²				
LOCAL:	Rua Santa Clara, nº 320, bairro São Francisco - Três de Maio / RS				
DATA:	Novembro de 2025				
BDI NÃO DESONERADO:	24,00%		VALOR TOTAL		R\$ 57.976,30

ORÇAMENTO

Item	Referência	Código	SERVIÇO	Unidade	Quantidade	VALOR UNIT. (R\$)		VALOR TOTAL (R\$) Unitário		VALOR TOTAL (R\$) com BDI		VALOR TOTAL (R\$) com BDI
						Material	Mão de obra	Material	Mão de obra	Material	Mão de obra	
1.0			MURETA E MURO									
1.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	M³	9,90	0,00	96,16	0,00	951,98	0,00	1.180,46	R\$ 1.180,46
1.2	SINAPI	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.	M³	0,58	439,09	206,98	254,67	120,05	315,79	148,86	R\$ 464,65
1.3	COMPOSIÇÃO	1	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO (6x12x24) COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 COM PREPARO MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	22,60	141,24	125,87	3.192,02	2.844,66	3.958,11	3.527,38	R\$ 7.485,49
1.4	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM	M²	10,66	2,39	2,61	25,48	27,82	31,59	34,50	R\$ 66,09
1.5	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES	M²	10,66	19,67	19,62	209,68	209,15	260,01	259,35	R\$ 519,35
1.6	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	0,45	654,14	22,15	294,36	9,97	365,01	12,36	R\$ 377,37
1.7	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	10,66	8,17	6,38	87,09	68,01	107,99	84,33	R\$ 192,33
								R\$ 4.063,31	R\$ 4.231,64	R\$ 5.038,51	R\$ 5.247,24	R\$ 10.285,74
2.0			MEDIÇÃO									
2.1	COMPOSIÇÃO	2	CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM BAIXA TENSÃO PADRÃO RGE/CPFL (1800x1600x400) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10128,09	345,48	10.128,09	345,48	12.558,83	428,40	R\$ 12.987,23
2.2	COMPOSIÇÃO	3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 175A E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1116,52	93,27	1.116,52	93,27	1.384,48	115,65	R\$ 1.500,14
2.3	COMPOSIÇÃO	4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" E COMPRIMENTO 2,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	94,00	14,56	752,00	116,48	932,48	144,44	R\$ 1.076,92
2.4	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	46,53	6,70	46,53	6,70	57,70	8,31	R\$ 66,01
2.5	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	40,00	57,89	1,90	2.315,60	76,00	2.871,34	94,24	R\$ 2.965,58
2.6	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00	59,66	14,30	596,60	143,00	739,78	177,32	R\$ 917,10
2.7	SINAPI	92984	CABO DE COBRE RIGIDO ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00	25,50	3,49	306,00	41,88	379,44	51,93	R\$ 431,37
2.8	SINAPI	92992	CABO DE COBRE RIGIDO ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	48,00	96,70	7,06	4.641,60	338,88	5.755,58	420,21	R\$ 6.175,80
2.9	SINAPI	92990	CABO DE COBRE RIGIDO ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15,00	74,49	5,79	1.117,35	86,85	1.385,51	107,69	R\$ 1.493,21
2.10	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	9,00	20,79	9,90	187,11	89,10	232,02	110,48	R\$ 342,50
2.11	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	57,20	36,78	228,80	147,12	283,71	182,43	R\$ 466,14
2.12	SINAPI	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	32,51	24,52	195,06	147,12	241,87	182,43	R\$ 424,30
								R\$ 21.631,26	R\$ 1.631,88	R\$ 26.822,76	R\$ 2.023,53	R\$ 28.846,29
3.0			MEDIA TENSÃO									
3.1	COTAÇÃO	1	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO 12 M E RESISTENCIA 1000 daN - FORNECIMENTO	UN	1,00	3.900,00	800,00	3.900,00	800,00	3.900,00	800,00	R\$ 4.700,00
3.2	SINAPI	100615	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	UN	1,00	810,94	433,72	810,94	433,72	1.005,57	537,81	R\$ 1.543,38
3.3	COMPOSIÇÃO	6	ESTRUTURA ANCORAGEM FINAL DE REDE COMPACTA CE3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.933,58	460,64	4.933,58	460,64	6.117,64	571,19	R\$ 6.688,83

3.4	COMPOSIÇÃO	5	REMOÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 75KVA EXISTENTE	UN	1,00	0,00	733,50	0,00	733,50	0,00	909,54	R\$ 909,54
3.5	SINAPI	102109	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	141,30	25,54	282,60	51,08	350,42	63,34	R\$ 413,76
3.6	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,00	16,82	0,90	50,46	2,70	62,57	3,35	R\$ 65,92
3.7	COMPOSIÇÃO	7	CHAVE FUSIVEL POLIMERICA BASE "C" CLASSE DE TENSÃO 25kV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	666,56	56,42	1.999,68	169,26	1.999,68	209,88	R\$ 2.209,56
3.8	COMPOSIÇÃO	8	CRUZETA POLIMERICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	500,00	51,81	500,00	51,81	500,00	64,24	R\$ 564,24
3.9	COMPOSIÇÃO	9	PARA-RAIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	410,00	55,27	1.230,00	165,81	1.230,00	205,60	R\$ 1.435,60
								R\$ 13.707,26	R\$ 2.868,52	R\$ 15.165,88	R\$ 3.364,96	R\$ 18.530,84
4.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES											
4.1	COMPOSIÇÃO	10	CAMINHÃO GUINDAUTO PARA AUXILIAR NA INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO	UN	1,00	0,00	252,76	0,00	252,76	0,00	313,42	R\$ 313,42
								R\$ 0,00	R\$ 252,76	R\$ 0,00	R\$ 313,42	R\$ 313,42
Total Geral								R\$ 39.401,83	R\$ 8.984,80	R\$ 47.027,15	R\$ 10.949,16	R\$ 57.976,30
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 09/25 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 90,22% E MENSALISTA 51,86%												

** Materiais Cotação de Mercado não estão incluso BDI

Angélica Brites Mireski

Responsável Técnico