

COMPOSIÇÃO 02 - PLACA DE OBRA PADRÃO CAIXA (M2)						
Item	Código SINAPI	Descrição	Unidade	Coef.	Valor unitário	Valor total
I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	R\$ 6,82	R\$ 6,82
I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000	R\$ 7,14	R\$ 28,56
I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,0000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	R\$ 14,17	R\$ 1,56
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 27,51	R\$ 27,51
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 23,48	R\$ 46,96
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0100	R\$ 426,29	R\$ 4,26
TOTAL						R\$ 515,67

Engenheira Civil Samantha Graff
CREA RS 212793

Felipe Eduardo Seminoti Jacques
Prefeito Municipal - André da Rocha/RS