



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PÓRTICO ACESSO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PÓRTICO LESTE	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	BDI 1 23,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PÓRTICO LESTE									559.074,02	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	35.757,07	
1.1.			Serviços Preliminares					-	20.785,07	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	2,88	462,77	BDI 1	571,57	1.646,12	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	29,00	64,80	BDI 1	80,03	2.320,87	RA
1.1.3.	Composição	002	CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	5,00	2.188,88	BDI 1	2.703,49	13.517,45	RA
1.1.4.	Composição	003	SINALIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	2.672,36	BDI 1	3.300,63	3.300,63	RA
1.2.			Administração Local de Obra					-	14.972,00	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	5,00	2.424,42	BDI 1	2.994,40	14.972,00	RA
2.			SUPRA-ESTRUTURA					-	36.355,88	
2.1.			Fundações					-	12.412,76	
2.1.1.	Cotação	02	SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA CONHECIMENTO SUBSOLO - 3 FUROS CONFORME NORMAS DA ABNT - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LAUDO SPT E ART	UN	1,00	5.716,67	BDI 1	7.060,66	7.060,66	RA
2.1.2.	Cotação	03	PROJETO DE FUNDAÇÕES	UN	1,00	4.333,33	BDI 1	5.352,10	5.352,10	RA
2.2.			Estacas e Blocos					-	23.347,35	
2.2.1.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	72,00	128,76	BDI 1	159,03	11.450,16	RA
2.2.2.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,31	42,39	BDI 1	52,36	278,03	RA
2.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,00	20,47	BDI 1	25,28	303,36	RA
2.2.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	45,00	18,24	BDI 1	22,53	1.013,85	RA
2.2.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	45,00	14,15	BDI 1	17,48	786,60	RA
2.2.6.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	34,50	102,53	BDI 1	126,63	4.368,74	RA
2.2.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,31	784,74	BDI 1	969,23	5.146,61	RA
2.3.			Vigas Baldrame					-	595,77	
2.3.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,86	57,30	BDI 1	70,77	131,63	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	Apelido do Empreendimento PÓRTICO ACESSO			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 12-25 (N DES.)	Descrição do Lote PÓRTICO LESTE	Município / UF VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	BDI 1 23,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PÓRTICO LESTE									559.074,02	
2.3.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,06	175,22	BDI 1	216,41	12,98	RA
2.3.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	7,44	49,10	BDI 1	60,64	451,16	RA
3.			ESTRUTURA					-	222.848,32	
3.1.			Pilares					-	23.338,41	
3.1.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	70,00	153,52	BDI 1	189,61	13.272,70	RA
3.1.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	155,52	14,20	BDI 1	17,54	2.727,82	RA
3.1.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	146,97	12,34	BDI 1	15,24	2.239,82	RA
3.1.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,65	10,96	BDI 1	13,54	591,02	RA
3.1.5.	Composição	004	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Base SINAPI 103672	M3	5,00	729,83	BDI 1	901,41	4.507,05	RA
3.2.			Vigas					-	20.727,94	
3.2.1.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	54,00	205,11	BDI 1	253,33	13.679,82	RA
3.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,50	14,20	BDI 1	17,54	657,75	RA
3.2.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,78	13,26	BDI 1	16,38	61,92	RA
3.2.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,17	12,34	BDI 1	15,24	17,83	RA
3.2.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	102,15	10,96	BDI 1	13,54	1.383,11	RA
3.2.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81,00	9,17	BDI 1	11,33	917,73	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	Apelido do Empreendimento PÓRTICO ACESSO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PÓRTICO LESTE	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	BDI 1 23,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PÓRTICO LESTE									559.074,02	
3.2.7.	Composição	005	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Base SINAPI 103674	M3	4,32	751,51	BDI 1	928,19	4.009,78	RA
3.3.			Lajes					-	1.505,80	
3.3.1.	Composição	018	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). Base SINAPI 101963	M2	5,00	206,26	BDI 1	254,75	1.273,75	RA
3.3.2.	Composição	005	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Base SINAPI 103674	M3	0,25	751,51	BDI 1	928,19	232,05	RA
3.4.			Metálica					-	177.276,17	
3.4.1.	Composição	006	ESTRUTURA TRELIÇADA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Base Antigo SINAPI 100776.	KG	7.176,25	17,33	BDI 1	21,40	153.571,75	RA
3.4.2.	Composição	007	CHAPA AÇO FINA MSG 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1.671,68	11,48	BDI 1	14,18	23.704,42	RA
4.			PAREDES E PAINÉIS					-	18.921,41	
4.1.			Alvenaria e Divisórias					-	18.921,41	
4.1.1.	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	62,00	97,29	BDI 1	120,16	7.449,92	RA
4.1.2.	Composição	008	REVESTIMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA LISA, E=10MM - FIXADO ESTRUTURA METÁLICA	M2	121,52	76,43	BDI 1	94,40	11.471,49	RA
5.			COBERTURA E PROTEÇÃO					-	385,61	
5.1.			Cobertura					-	385,61	
5.1.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	5,27	59,24	BDI 1	73,17	385,61	RA
6.			REVESTIMENTOS, FORRO, MARCENARIA/SERRALHERIA, PINTURAS					-	159.892,27	
6.1.			Revestimento Externo					-	121.881,49	
6.1.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	112,50	8,71	BDI 1	10,76	1.210,50	RA
6.1.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	112,50	58,63	BDI 1	72,41	8.146,13	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PÓRTICO ACESSO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PÓRTICO LESTE	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	BDI 1 23,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PÓRTICO LESTE									559.074,02	
6.1.3.	Composição	009	REVESTIMENTO EM PEDRA TAIPA (PEDRA PAU) - ESPESSURA: 8 A 10 CM, TAMANHOS VARIADOS - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE E TELA DE ARAME GALVANIZADA PROTEÇÃO E PINTURA HIDROFUGANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	124,32	661,13	BDI 1	816,56	101.514,74	RA
6.1.4.	Composição	010	REVESTIMENTO EM MADEIRA DE ENCAIXE DE BOA QUALIDADE, EXECUÇÃO REFERENCIA POLONESA, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	45,60	195,49	BDI 1	241,45	11.010,12	RA
6.2.			Pintura					-	38.010,78	
6.2.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	106,30	4,42	BDI 1	5,46	580,40	RA
6.2.2.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	106,30	28,22	BDI 1	34,85	3.704,56	RA
6.2.3.	SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	47,68	33,80	BDI 1	41,75	1.990,64	RA
6.2.4.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	473,74	11,56	BDI 1	14,28	6.765,01	RA
6.2.5.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	473,74	42,49	BDI 1	52,48	24.861,88	RA
6.2.6.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	51,32	1,71	BDI 1	2,11	108,29	RA
7.			PAVIMENTAÇÕES					-	12.144,50	
7.1.			Pavimentações					-	12.144,50	
7.1.1.	Composição	011	PISO EM PEDRA BASALTO IRREGULAR NATURAL NIVELADO RECORTADO ANTIDERRAPANTE, JUNTAS DE 3 A 5 MM - REJUNTADO COM ARGAMASSA	M2	42,15	160,73	BDI 1	198,52	8.367,62	RA
7.1.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	8,10	154,72	BDI 1	191,09	1.547,83	RA
7.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	35,50	50,84	BDI 1	62,79	2.229,05	RA
8.			INSTALAÇÕES E APARELHOS					-	23.921,51	
8.1.			Instalações Elétricas					-	23.921,51	
8.1.1.	Composição	014	LUMINARIA REFLETOR LED 50W - 3000K - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO. Base SINAPI 105920	UN	1,00	69,10	BDI 1	85,35	85,35	RA
8.1.2.	Composição	015	LUMINARIA REFLETOR LED COM BRAÇO DIRECIONÁVEL 30W - 3000K - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO. Base SINAPI 105920	UN	4,00	160,66	BDI 1	198,43	793,72	RA
8.1.3.	Composição	016	LUMINÁRIA TIPO PISO, DE EMBUTIR LED 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Base SINAPI 105546	UN	32,00	320,88	BDI 1	396,32	12.682,24	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	Apelido do Empreendimento PÓRTICO ACESSO			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 12-25 (N DES.)	Descrição do Lote PÓRTICO LESTE	Município / UF VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	BDI 1 23,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PÓRTICO LESTE									559.074,02	
8.1.4.	Composição	013	FITA LED 10 W/M, INCLUSO FONTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Base SINAPI 105547	M	29,80	43,97	BDI 1	54,31	1.618,44	RA
8.1.5.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	20,27	BDI 1	25,04	75,12	RA
8.1.6.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	312,90	5,10	BDI 1	6,30	1.971,27	RA
8.1.7.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	10,59	BDI 1	13,08	78,48	RA
8.1.8.	Composição	012	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	2,00	570,22	BDI 1	704,28	1.408,56	RA
8.1.9.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	17,89	BDI 1	22,10	22,10	RA
8.1.10.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	36,27	BDI 1	44,80	44,80	RA
8.1.11.	SINAPI	97596	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	73,05	BDI 1	90,22	180,44	RA
8.1.12.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00	36,17	BDI 1	44,67	89,34	RA
8.1.13.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	11,77	BDI 1	14,54	43,62	RA
8.1.14.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	73,48	BDI 1	90,76	181,52	RA
8.1.15.	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	57,71	BDI 1	71,28	71,28	RA
8.1.16.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,10	14,64	BDI 1	18,08	598,45	RA
8.1.17.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	58,70	11,25	BDI 1	13,89	815,34	RA
8.1.18.	Composição	017	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA NO POSTE-PADRÃO CPFL, CABO 6 MM, DISJUNTOR 32 A ATERRAMENTO 6MM, RAMAL DE LIGAÇÃO 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Base SINAPI 101493	UN	1,00	2.093,53	BDI 1	2.585,72	2.585,72	RA
8.1.19.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	466,13	BDI 1	575,72	575,72	RA
9.			SERVIÇOS FINAIS					-	48.847,45	
9.1.			Acessórios					-	48.765,43	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PÓRTICO ACESSO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PÓRTICO LESTE	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE DO PRATA/RS	BDI 1 23,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PÓRTICO LESTE									559.074,02	
9.1.1.	Cotação	07	PLACA DE AÇO CORTEM, COM CORTE A LAZER, FIXADA COM PINOS, 4 UNIDADES DE 1,20X1,20, CHAPA 2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LETREIRO (6 FRASES) E BRASÃO (2 UNIDADES) EM ALTO RELEVO COM	UN	1,00	17.011,33	BDI 1	21.010,69	21.010,69	RA
9.1.2.	Cotação	08	PINTURA AUTOMOTICA, PVC EXPANDIDO 20 MM COM CORTE, CONTO, ADESIVO RESINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	22.213,33	BDI 1	27.435,68	27.435,68	RA
9.1.3.	Cotação	09	FLÂMULA ESTAMPADA EM TECIDO DUPLO, POLIÉSTER, 2 UNIDADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	258,33	BDI 1	319,06	319,06	RA
9.2.			Calefates e Limpeza					-	82,02	
9.2.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024	M2	2,85	23,30	BDI 1	28,78	82,02	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VISTA ALEGRE DO PRATA/RS
Local
terça-feira, 13 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THOMÁS D. FACCIO
CREA/CAU: RS223820
ART/RRR: 10805600