

Conselho Regional de Química - Rio Grande do Sul					OBRA	Reforma da sede do CRQ- RS	
END.	RUA BERNARDO PIRES, 128 - SANTANA, PORTO ALEGRE/RS				Área	2548,14	
PRAZO DE EXECUÇÃO	150 dias				DATA:	out-24	
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL	210 dias				DATA-BASE:	jul/24	
COTAÇÕES							
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIEN	CUSTO UN	CUSTO TOTAL	
Composição	COMP 001	ESTRUTURA - LETREIRO DE AÇO ESCOVADO INSTALADO NA COBERTURA - H 240CM X L 530CM X P 30CM	UN	1	R\$	844,14	
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	27,11	R\$	26,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	20,21	R\$	19,75
SINAPI-I	7698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	0,87	38,98	R\$	33,92
SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,61	65,30	R\$	39,87

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIEN	CUSTO UN	CUSTO TOTAL	
Composição	COMP 002	ESTRUTURA - LETREIRO DE AÇO ESCOVADO INSTALADO NO ACESSO PRINCIPAL - H 120CM X L 263CM X P 30CM	UN	1	R\$	209,44	
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	27,11	R\$	26,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	20,21	R\$	19,75
SINAPI-I	7698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	0,87	38,98	R\$	33,92
SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,61	65,30	R\$	39,87

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Luiza de Mattos Silva
CAU A2481022