

Conselho Regional de Química - Rio Grande do Sul				OBRA	Reforma da sede do CRQ- RS			DATA	jun/25
END.	RUA BERNARDO PIRES, 128 - SANTANA, PORTO ALEGRE/RS			Área	2548,14			DATA-BASE	mar/25
PRAZO DE EXECUÇÃO		60 dias		PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL			120 dias		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QNT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.			Paisagismo						R\$ 236.448,35
1.1	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	32	42,81	26,94%	R\$ 54,35	R\$ 1.739,04
1.2	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	424,69	75,84	26,94%	R\$ 96,27	R\$ 40.886,95
1.3	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	116,4625	176,31	26,94%	R\$ 223,82	R\$ 26.066,18
1.4	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	14,375	160,19	26,94%	R\$ 203,35	R\$ 2.923,19
1.5	COMP	COMP 002	POSTE DE AÇO RETO CÔNICO, FLANGEADO, MEDINDO 03 METROS DE ALTURA E GALVANIZADO A FOGO, COM SUPORTE PARA DUAS PÉTALAS, BASE E CHUMBADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	999,54	26,94%	R\$ 1.268,86	R\$ 2.537,72
1.6	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7,7856	27,81	26,94%	R\$ 35,30	R\$ 274,86
1.7	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	3,8928	180,00	26,94%	R\$ 228,50	R\$ 889,51
1.8	COMP	COMP 003	BANCO BNC 01 - CONCRETO MOLDADO IN LOCO	UN	1	1.602,77	26,94%	R\$ 2.034,64	R\$ 2.034,64
1.9	COMP	COMP 004	BANCO BNC 02 - CONCRETO MOLDADO IN LOCO	UN	1	2.087,10	26,94%	R\$ 2.649,47	R\$ 2.649,47
1.10	COMP	COMP 005	BANCO MU01 - CONCRETO MOLDADO IN LOCO	UN	4	251,96	26,94%	R\$ 319,85	R\$ 1.279,40
1.11	COMP	COMP 006	BANCO MU02 - CONCRETO MOLDADO IN LOCO	UN	12	800,10	26,94%	R\$ 1.015,69	R\$ 12.188,25
1.12	COT	COT 002	PARACICLO TIPO U INVERTIDO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA	UN	4	528,76	26,94%	R\$ 671,23	R\$ 2.684,93
1.13	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	14,08	87,69	26,94%	R\$ 111,32	R\$ 1.567,35
1.14	SINAPI	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	M3	1	3.744,86	26,94%	R\$ 4.753,90	R\$ 4.753,90
1.15	COMP	COMP 001	FECHAMENTO FRONTAL EM VIDRO LAMINADO 8MM E PERFIS DE ALUMÍNIO	M2	60,52	855,73	26,94%	R\$ 1.086,30	R\$ 65.743,10
1.16	SINAPI	99820	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	121,04	2,06	26,94%	R\$ 2,62	R\$ 316,53
1.17	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	151,735	138,96	26,94%	R\$ 176,40	R\$ 26.766,40
1.18	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	151,735	7,42	26,94%	R\$ 9,42	R\$ 1.429,24
1.19	SINAPI	87561	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	303,47	38,26	26,94%	R\$ 48,57	R\$ 14.739,24
1.20	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	391,18	12,29	26,94%	R\$ 15,60	R\$ 6.102,99
1.21	COMP	COMP 022	PORTÃO P23	UN	1	4.675,14	26,94%	R\$ 5.934,84	R\$ 5.934,84
1.22	COMP	COMP 023	PORTÃO P24	UN	2	5.096,95	26,94%	R\$ 6.470,31	R\$ 12.940,62

VALOR TOTAL SEM ADM LOCAL	R\$	236.448,35
---------------------------	-----	------------

Administração local

Administração Local: Percentual de 6,23% conforme Acórdão n.º 2.622/2013 - Plenário (TCU).

VALOR

R\$

14.730,73

VALOR TOTAL DO LOTE**R\$****251.179,09**

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Luiza de Mattos Silva
CAU A2481022