

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
Obra:	TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO – INFRAESTRUTURA				Largura total (m):		10,00			BDI1								20,97%
Local:	RUA WALDER RUDE KIPPER, SANTA CRUZ DO SUL/RS				Extensão (m):		233,024											
Início:					Área a paviment. (m²):		2.330,24											
Fim:					Larg. passeio (m):		var											
Item	Fonte dos Preços	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preços Unitários sem BDI (R\$)			Preços Totais sem BDI (R\$)			BDI	Preços Unitários com BDI (R\$)			Preços Totais com BDI (R\$)		
						Materiais/ equip.	Mão de obra	Total	Materiais/ equip.	Mão de obra	Total (R\$)		Materiais/ equip.	Mão de obra	Total	Materiais/ equip.	Mão de obra	Total
SERVIÇOS INICIAIS																		
1.																		
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	417,40	44,99	462,39	2.704,75	291,54	2.996,29	BDI1	504,93	54,42	559,35	3.271,95	352,64	3.624,59
1.2	Composição	CPU TOPOG	SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	4.207,93	0,12	0,49	0,61	504,95	2.061,89	2.566,84	BDI1	0,15	0,59	0,74	631,19	2.482,68	3.113,87
1.3	Composição	CPU MOB	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Unidade	1,00	1.336,40	178,20	1.514,60	1.336,40	178,20	1.514,60	BDI1	1.616,64	215,57	1.832,21	1.616,64	215,57	1.832,21
1.4	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	10,00	0,00	81,99	81,99	0,00	819,90	819,90	BDI1	0,00	99,18	99,18	0,00	991,80	991,80
1.5	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	10,00	46,99	95,52	142,51	469,90	955,20	1.425,10	BDI1	56,84	115,55	172,39	568,40	1.155,50	1.723,90
TOTAL DO ITEM (R\$)																6.088,18	5.196,19	11.284,37
ADMINISTRAÇÃO LOCAL																		
2.																		
2.1	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	4,00	1.100,00		1.100,00	4.400,00	0,00	4.400,00	BDI1	1.330,67	0,00	1.330,67	5.322,68	0,00	5.322,68
2.2	Composição	CPU CONT	CARGA, MANOBRAS, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONTAINER	UNID	2,00	85,20	14,09	99,29	170,40	28,18	198,58	BDI1	103,07	17,04	120,11	206,14	34,08	240,22
2.3	Composição	CPU ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL – 4 MESES	Unidade	1,00	0,00	36.249,60	36.249,60	-	36.249,60	36.249,60	BDI1	0,00	43.851,14	43.851,14	0,00	43.851,14	43.851,14
TOTAL DO ITEM (R\$)																5.528,82	43.885,22	49.414,04
TERRAPLENAGEM																		
3.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.877,69	0,41	0,30	0,71	769,85	563,31	1.333,16	BDI1	0,50	0,36	0,86	938,85	675,96	1.614,81
3.2	SINAPI	100979	ESPESSURA DE 15 CM - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	352,07	6,23	1,04	7,27	2.193,40	366,15	2.559,55	BDI1	7,54	1,26	8,79	2.654,61	440,09	3.094,70
3.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.084,01	2,09	0,23	2,32	8.535,58	939,32	9.474,90	BDI1	2,53	0,28	2,81	10.332,55	1.143,52	11.476,07
3.4	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150H/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	917,00	12,11	3,62	15,73	11.104,87	3.319,54	14.424,41	BDI1	14,65	4,38	19,03	13.434,05	4.016,46	17.450,51
3.5	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.296,50	2,09	0,23	2,32	27.789,69	3.058,20	30.847,89	BDI1	2,53	0,28	2,81	33.640,15	3.723,02	37.363,17