



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM URBANA	Nº TransfereGOV -	Nº OPERAÇÃO -	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	Nº OPERAÇÃO -
--	----------------------	------------------	--	------------------

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO				
1.	PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO		-	
1.1.	RELATÓRIOS		-	
1.1.1.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS CADASTRAL	M	2.145,00	Extensão aproximada para elaboração do trabalho, considerando levantamento e vistoria in loco da área de intervenção, levantamento cadastral com interferências
1.1.2.	RELATÓRIO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS	M	230,00	Sondagens SPT 10 m de profundidade a cada 100 m linear
1.1.3.	RELATÓRIO DE SERVIÇOS HIDROLÓGICOS	H	40,00	Horas estimadas para elaboração do trabalho, considerando levantamento e análise de dados, bacia de contribuição, intensidade de chuva (curvas IDF), coeficiente de escoamento, cálculo de vazão (método racional) e dimensionamento hidráulico da rede.
1.2.	ESTUDOS		-	
1.2.1.	ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO, ECONÔMICA E AMBIENTAL	H	60,00	Horas estimadas para elaboração do trabalho, considerando levantamento e análise de dados, interferência com APP, cursos d'água, necessidade de licenciamento e impactos de drenagem e cheias.
1.2.2.	ESTUDO DE CONCEPÇÃO	H	72,00	Horas estimadas para elaboração do trabalho, considerando levantamento e análise de dados, localização, traçado, materiais revestimento e alternativas.
1.3.	PROJETOS		-	
1.3.1.	PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS/RESTAURAÇÃO	H	256,00	Horas estimadas para elaboração do trabalho, dimensionamento final, perfis longitudinais, plantas e detalhes, memorial descritivo, memorial de cálculo, quantitativos e orçamento pela SINAPI/SICRO e tabelas de referência.

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	1- DRENAGEM DA RUA RIO BRANCO	2- DRENAGEM RUA RAMIRO/OLAVO	3- DRENAGEM DA SANGA DO CHANANECO	4- PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS
		1	2	3	4
	Agropador de Eventos				
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	102.745,42	102.219,72	102.820,52	101.723,44
1. RE	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS CADASTRAL	575,00	540,00	580,00	450,00
2. RE	RELATÓRIO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS	60,00	60,00	60,00	50,00
3. RE	RELATÓRIO DE SERVIÇOS HIDROLÓGICOS	10,00	10,00	10,00	10,00
4. ES	ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO, ECONÔMICA E AMBIENTAL	15,00	15,00	15,00	15,00
5. PR	ESTUDO DE CONCEPÇÃO	16,00	16,00	16,00	24,00
6. PR	PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS/RESTAURAÇÃO	64,00	64,00	64,00	64,00

SÃO JERÔNIMO
Local
terça-feira, 3 de março de 2026
Data
PMV3.16

Responsável Técnico
Nome: SIMONE PEREIRA DE LIMA
CREA/CAU: CREA/RS 272701
ART/RRT: 14129534

Responsável
Nome: SIMONE PEREIRA DE LIMA
CREA/CAU: CREA/RS 272701
ART/RRT: 14129534
1 / 1