



Obra
 Pavimentação Asfáltica - C.B.U.Q sobre pedras irregulares em Bozano/RS -
 Rua Angelo Bonfada, Rua Gabriel Cosselin e Rua Carlos Drewlin

Bancos
 SIMAPI - 11/2025 - Rio Grande do Sul
 SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
 24,0%

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	M. O.	Valor Unit com BDI	Total	M. O.	Total	Total
1		Pavimentação Asfáltica - C.B.U.Q sobre pedras irregulares em Bozano/RS - Rua Angelo Bonfada, Rua Gabriel Cosselin e Rua Carlos Drewlin									1.128.452,33
1.1		RUA ANGELO BONFADA - VILA SALTO									304.923,56
1.1.1	4813-C Próprio	Placa de Obra	m²	6	712,33	198,13	685,15	893,28	1.188,78	4.110,90	5.299,68
1.1.2	98624-A Próprio	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	m²	3189,23	3,05	3,78	0,00	3,78	12.055,29	0,00	12.055,28
1.1.3	4011353 SICRO3	Pintura de ligação	m²	3189,23	0,47	0,03	0,55	0,58	95,68	1.754,07	1.849,75
1.1.4	M2097 Próprio	Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). OUTUBRO_2025	t	1,44	4.039,23	0,00	4.645,11	4.645,11	0,00	6.688,95	6.688,95
1.1.5	4011463 SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	229,62	186,95	3,05	228,76	231,81	700,34	52.527,87	53.228,21
1.1.6	M1943 Próprio	Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). OUTUBRO_2025	t	13	4.892,94	0,00	5.626,88	5.626,88	0,00	73.149,44	73.149,44
1.1.7	5914622 SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	6064,8	2,20	0,00	2,72	2,72	0,00	16.496,25	16.496,25
1.1.8	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	10917,9	0,81	0,00	1,00	1,00	0,00	10.917,90	10.917,90
1.1.9	4011353 SICRO3	Pintura de ligação	m²	2321,56	0,47	0,03	0,55	0,58	69,65	1.276,85	1.346,50
1.1.10	M2097 Próprio	Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). OUTUBRO_2025	t	1,04	4.039,23	0,00	4.645,11	4.645,11	0,00	4.830,91	4.830,91
1.1.11	4011463 SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	177,93	186,95	3,05	228,76	231,81	542,69	40.703,26	41.245,95
1.1.12	M1943 Próprio	Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). OUTUBRO_2025	t	10,07	4.892,94	0,00	5.626,88	5.626,88	0,00	56.662,68	56.662,68
1.1.13	5914622 SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	4666,2	2,20	0,00	2,72	2,72	0,00	12.692,06	12.692,06
1.1.14	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	8460	0,81	0,00	1,00	1,00	0,00	8.460,00	8.460,00

1.3.10	4011463 SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	253,44	186,95	3,05	228,76	231,81	772,99	57.976,93	58.749,92
1.3.11	M1943 Próprio	Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS), OUTUBRO_2025	t	14,34	4.892,94	0,00	5.626,88	5.626,88	0,00	80.689,45	80.689,45
1.3.12	5914622 SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	6686,4	2,20	0,00	2,72	2,72	0,00	18.187,00	18.187,00
1.3.13	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	12050,1	0,81	0,00	1,00	1,00	0,00	12.050,10	12.050,10
Bozano/RS, 26 de Dezembro de 2025										Totais ->	50.876,43 1.077.775,90 1.128.452,33

Rodrigo Souto Gambin
Engenheiro Civil
Crea RS 12704

Rodrigo Souto Gambin
CREA-RS 227 047
Engenheiro Civil
Município Bozano

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

944.113,78
184.338,55
1.128.452,33