



## ORÇAMENTO GLOBAL - ESTIMATIVA DE CUSTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DA PONTE - trecho 1.000m  
Bairro Capivarinha - Lindolfo Collor -RS

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		Valor Total	
	Referência	Código				S/BDI	c/ BDI 23,21%	c/ BDI 23,21%	
<b>1 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
1.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m²	8,00	R\$ 463,76	R\$ 571,40	R\$	4.571,20
1.2	CP	6	Apoio técnico topográfico e suporte técnico na regularização de sub-leito e base	%	1,00	R\$ 15.153,16	R\$ 18.670,21	R\$	18.670,21
1.3	CP	1	Administração local de pessoal técnico e administrativo	%	1,00	R\$ 9.227,46	R\$ 11.369,15	R\$	11.369,15
<b>TOTAL DO ITEM 1</b>									<b>R\$ 34.610,56</b>
<b>2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>									
2.1	CP	2	Imprimação asfáltica - CM 30	m²	7.000,00	R\$ 7,41	R\$ 9,13	R\$	63.910,00
2.2	SCO	BP 10.05.0400	Pintura de ligação, inclusive limpeza do trecho a ser trabalhado.	m²	7.000,00	R\$ 3,67	R\$ 4,52	R\$	31.640,00
2.3	CP	3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	420,00	R\$ 1.310,40	R\$ 1.614,54	R\$	678.106,80
2.4	SINAPI-C	95878	Transporte c/caçamba de CBUQ em via pavimentada	ton/km	21.339,36	R\$ 1,86	R\$ 2,29	R\$	48.867,13
2.5	CP	4	Ensaio Marshall	unid	3,00	R\$ 449,00	R\$ 553,21	R\$	1.659,63
2.6	CP	5	Grau de compactação CBUQ na pista	unid	9,00	R\$ 224,50	R\$ 276,61	R\$	2.489,49
<b>TOTAL DO ITEM 2</b>									<b>R\$ 826.673,05</b>
<b>3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>									
3.1	SINAPI-C	102512	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida	m	3.000,00	R\$ 6,71	R\$ 8,27	R\$	24.810,00
<b>TOTAL DO ITEM 3</b>									<b>R\$ 24.810,00</b>
<b>4 SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>									
4.1	SICRO	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação (PARE) R-1	m²	0,60	R\$ 589,86	R\$ 726,77	R\$	436,06
4.2	SICRO	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação (CURVA À ESQUERDA) A2a	m²	0,60	R\$ 589,86	R\$ 726,77	R\$	436,06
4.3	SICRO	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação (CURVA À DIREITA) A2b	m²	0,60	R\$ 589,86	R\$ 726,77	R\$	436,06
4.4	SICRO	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação (VELOCIDADE 40km/h) R-19	m²	1,60	R\$ 589,86	R\$ 726,77	R\$	1.162,83
4.5	SICRO	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação (BALIZADOR VERTICAL 30x90cm)	m²	1,08	R\$ 589,86	R\$ 726,77	R\$	784,91
4.6	SICRO	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação (ESTREITAMENTO DE PISTA 150x100cm)	m²	3,00	R\$ 589,86	R\$ 726,77	R\$	2.180,31
4.7	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	m	66,00	R\$ 66,18	R\$ 81,54	R\$	5.381,64
4.8	SINAPI-C	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2,82	R\$ 98,22	R\$ 121,02	R\$	341,28
4.9	SINAPI-C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,82	R\$ 431,50	R\$ 531,65	R\$	1.499,25
<b>TOTAL DO ITEM 4</b>									<b>R\$ 12.222,34</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>R\$ 898.315,95</b>

## Legenda:

Item	Descrição
SINAPI-I	Planilha SINAPI de custo de insumos - Não desonerado. Referência.: FEV/2026 - CAIXA, RS
SINAPI-C	Planilha SINAPI de custo de composições - Não desonerado. Referência.: FEV/2026 - CAIXA, RS
SICRO	Planilha SICRO de custos de composições/insumos - Não desonerado. Referência.: OUT/2025 - RS
SCO	Planilha SCO de custos de composições/insumos - Não desonerado. Referência.: FEV/2026 - RS

Engº Civil William Eduardo Weiler  
Resp. Técnico - CREA RS 149.345