



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO

COMPOSIÇÕES

Obra: Ginásio Onze Amigos

B.D.I. 21,95%

End. Estrada Municipal do Vale Suíço, nº 172, Bairro Vale suíço, São Vendelino - RS

COMP.1 REMOÇÃO DO GUARDA CORPO COM APROVEITAMENTO							
Item	Referência		Descrição	Und	Quant	CUSTO R\$	
						Unit	Total
1	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,192095	25,73	4,94
2	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,301433	29,23	8,81
TOTAL							13,75

COMP.2 PISO ELEVADO E RAMPA EM CONCRETO ARMADO VIGA 12X19 E CONTRAPISO ARMADO DE 5CM							
Item	Referência		Descrição	Und	Quant	CUSTO R\$	
						Unit	Total
1	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,03	229,09	6,87
2	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CONTRAPISO	m³	1,79	532,27	955,16
3	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 RAMPA	m³	0,34	532,27	180,97
4	SINAPI	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (CONTRAPISO E RAMPA)	m²	41,77	12,99	542,59
5	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	29,66	0,59
6	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M²	0,48	166,23	79,79
7	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	1,18	141,80	167,32
8	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	34,84	2,82	98,25
9	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	34,84	3,75	130,65
10	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M³	4,88	96,64	471,60
11	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	1,18	4,93	5,82
12	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	1,18	42,09	49,67
TOTAL							2682,41

COMP.3 DETALHE MADEIRA PAREDE							
Item	Referência		Descrição	Und	Quant	CUSTO R\$	
						Unit	Total
1	SINAPI	88262	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,23	14,62
2	SINAPI	88316	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,73	6,43
3	SINAPI	4430	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M²	1	21,53	21,53
4	SINAPI	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Und	1	1,00	1,00
TOTAL							43,58