

<b>Nº OPERAÇÃO</b> -	<b>Nº TransfereGOV</b> -	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ R. MARIA BALLESTRIN RUBBO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b>	<b>DATA BASE</b> 06-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ R. MARIA BALLESTRIN RUBBO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> BENTO GONÇALVES/RS	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ R. MARIA BALLESTRIN RUBBO</b>									<b>708.546,53</b>	
<b>1.</b>	<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ R. MARIA BALLESTRIN RUBBO</b>							<b>-</b>	<b>708.546,53</b>	
<b>1.1.</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							<b>-</b>	<b>31.765,30</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	460,19	BDI 1	561,43	2.526,44	RA
1.1.0.2.	PM BENTO	77	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	M2	2.283,00	0,48	BDI 1	0,59	1.346,97	RA
1.1.0.3.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	135,80	BDI 1	165,68	13.254,40	RA
1.1.0.4.	PM Bento	70	REMOÇÃO DE CERCA DE DIVISA EXISTENTE COM BOTA FORA, CORTE DE ARAMES E RETIRADA DE MOURÃO	M	60,00	5,12	BDI 1	6,25	375,00	RA
1.1.0.5.	PM BENTO	78	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	147,29	4,00	BDI 1	4,88	718,78	RA
1.1.0.6.	COTAÇÃO	010	DESLOCAMENTO DE POSTE - RGE - 3 UNID.	U N	1,00	11.101,40	BDI 1	13.543,71	13.543,71	RA
<b>1.2.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>-</b>	<b>338.510,63</b>	
<b>1.2.1.</b>	<b>Pavimento novo</b>							<b>-</b>	<b>338.510,63</b>	
1.2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.283,00	3,04	BDI 1	3,71	8.469,93	RA
1.2.1.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	231,98	163,73	BDI 1	199,75	46.338,01	RA
1.2.1.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.319,82	3,11	BDI 1	3,79	8.792,12	RA
1.2.1.4.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	231,98	163,73	BDI 1	199,75	46.338,01	RA
1.2.1.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.319,82	3,11	BDI 1	3,79	8.792,12	RA
1.2.1.6.	PM BENTO	88	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M3	1.546,55	8,66	BDI 1	10,57	16.347,03	RA
1.2.1.7.	PM BENTO	86	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS (REF. SINAPI 104375)	M2	1.546,55	2,81	BDI 1	3,43	5.304,67	RA
1.2.1.8.	PM BENTO	13	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM	M3	46,40	1.498,06	BDI 1	1.827,63	84.802,03	RA
1.2.1.9.	PM BENTO	14	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM	M3	61,86	1.447,26	BDI 1	1.765,66	109.223,73	RA

RECURSO  
↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> -	<b>Nº TransfereGOV</b> -	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	<b>APelido DO EMPREENDIMENTO</b> DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ R. MARIA BALLESTRIN RUBBO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b>	<b>DATA BASE</b> 06-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ R. MARIA BALLESTRIN RUBBO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> BENTO GONÇALVES/RS	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ R. MARIA BALLESTRIN RUBBO</b>									<b>708.546,53</b>	
1.2.1.10.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.082,58	3,11	BDI 1	3,79	4.102,98	RA
<b>1.3.</b>			<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>157.428,59</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	101199	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	60,00	96,48	BDI 1	117,71	7.062,60	RA
1.3.0.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	294,58	50,74	BDI 1	61,90	18.234,50	RA
1.3.0.3.	PM Bento	61	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO E SEU ACONDICIONAMENTO	M2	105,00	60,65	BDI 1	73,99	7.768,95	RA
1.3.0.4.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	105,00	23,67	BDI 1	28,88	3.032,40	RA
1.3.0.5.	PM Bento	59	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO SOBRE BASE COMPACTADA DE PÓ DE BRITA	M2	736,45	135,04	BDI 1	164,75	121.330,14	RA
<b>1.4.</b>			<b>DRENAGEM</b>					-	<b>83.110,43</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	102278	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	89,50	9,49	BDI 1	11,58	1.036,41	RA
1.4.0.2.	SINAPI	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	38,35	216,86	BDI 1	264,57	10.146,26	RA
1.4.0.3.	SINAPI	102669	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL. AF_07/2021	M	78,00	89,76	BDI 1	109,51	8.541,78	RA
1.4.0.4.	SINAPI	94285	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	128,00	81,84	BDI 1	99,84	12.779,52	RA
1.4.0.5.	PM BENTO	02	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, REVESTIDA COM ARGAMASSA, SOBRE LASTRO DE CONCRETO DE 10CM E COM GRADE DE FERRO	UNID	6,00	1.671,19	BDI 1	2.038,85	12.233,10	RA
1.4.0.6.	PM BENTO	83	CAIXA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS DE 120X120X200CM (LARGXCOMPXALT), PAREDE COM 25CM, PARA REDE DE ATE 600 MM, COM FUNDO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO	UNID	2,00	1.881,74	BDI 1	2.295,72	4.591,44	RA
1.4.0.7.	PM Bento	75	POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,2 M, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 1,50 A 2,00 M, COM FUNDO E TAMPA. COMPLETO	un.	2,00	4.081,82	BDI 1	4.979,82	9.959,64	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> -	<b>Nº TransfereGOV</b> -	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ R. MARIA BALLESTRIN RUBBO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b>	<b>DATA BASE</b> 06-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ R. MARIA BALLESTRIN RUBBO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> BENTO GONÇALVES/RS	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ R. MARIA BALLESTRIN RUBBO</b>									<b>708.546,53</b>	
1.4.0.8.	SINAPI	92220	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	17,00	197,41	BDI 1	240,84	4.094,28	RA
1.4.0.9.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	17,00	299,78	BDI 1	365,73	6.217,41	RA
1.4.0.10.	SINAPI	102750	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	2.891,45	BDI 1	3.527,57	7.055,14	RA
1.4.0.11.	PM BENTO	89	DESCIDA D'ÁGUA DEGRAUS CONCRETO ARMADO fck 20 Mpa - ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES m3	M3	1,54	2.289,27	BDI 1	2.792,91	4.301,08	RA
1.4.0.12.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	27,98	20,53	BDI 1	25,05	700,90	RA
1.4.0.13.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	383,50	3,11	BDI 1	3,79	1.453,47	RA
<b>1.5.</b>			<b>ITENS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					-	<b>20.821,33</b>	
1.5.0.1.	SINAPI	101656	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	5,00	314,92	BDI 1	384,20	1.921,00	RA
1.5.0.2.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	5,00	36,31	BDI 1	44,30	221,50	RA
1.5.0.3.	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	5,00	1.064,37	BDI 1	1.298,53	6.492,65	RA
1.5.0.4.	SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	5,00	617,66	BDI 1	753,55	3.767,75	RA
1.5.0.5.	PM BENTO	06	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 6 MM2 E DISJUNTOR DIN 32A INCLUSO O POSTE DE CONCRETO	UND	1,00	1.917,32	BDI 1	2.339,13	2.339,13	RA
1.5.0.6.	COTAÇÃO	009	CONECTOR DERIVAÇÃO PERMANENTE	U N	12,00	10,20	BDI 1	12,44	149,28	RA
1.5.0.7.	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	7,00	42,54	BDI 1	51,90	363,30	RA
1.5.0.8.	SINAPI-I	12327	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	5,00	32,40	BDI 1	39,53	197,65	RA
1.5.0.9.	SINAPI-I	12327	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	2,00	32,40	BDI 1	39,53	79,06	RA
1.5.0.10.	PM BENTO	07	CABO MULTIPLEXADO EM ALUMINIO 2X10MM2 1KV COM NEUTRO ISOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	130,00	5,48	BDI 1	6,69	869,70	RA
1.5.0.11.	PM BENTO	08	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	444,30	BDI 1	542,05	2.710,25	RA
1.5.0.12.	SINAPI	101556	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	6,00	6,91	BDI 1	8,43	50,58	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> -	<b>Nº TransfereGOV</b> -	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	<b>APelido DO EMPREENDIMENTO</b> DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ R. MARIA BALLESTRIN RUBBO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b>	<b>DATA BASE</b> 06-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ R. MARIA BALLESTRIN RUBBO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> BENTO GONÇALVES/RS	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ R. MARIA BALLESTRIN RUBBO</b>									<b>708.546,53</b>	
1.5.0.13.	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,00	285,07	BDI 1	347,79	1.391,16	RA
1.5.0.14.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	24,97	BDI 1	30,46	121,84	RA
1.5.0.15.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	30,02	BDI 1	36,62	146,48	RA
<b>1.6.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>76.910,25</b>	
1.6.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	415,59	6,50	BDI 1	7,93	3.295,63	RA
1.6.0.2.	SICRO	5213476	Placa delimitador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	un	2,00	177,51	BDI 1	216,56	433,12	RA
1.6.0.3.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	272,49	BDI 1	332,44	664,88	RA
1.6.0.4.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	294,58	1,65	BDI 1	2,01	592,11	RA
1.6.0.5.	SICRO	5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	148,00	85,39	BDI 1	104,18	15.418,64	RA
1.6.0.6.	SICRO	3713604	Defensa metálica simples - fornecimento e implantação	m	129,00	359,04	BDI 1	438,03	56.505,87	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Encargos Sociais SEM DESONERAÇÃO: HORISTA 112,84% / MENSALISTA 69,95%. Valor de Mão de Obra previsto para esta obra, de acordo com o cálculo do BDI, é de 45%. OBS.: A empresa poderá adotar um valor de mão de obra diferente, devendo atentar ao percentual adotado para o cálculo do BDI e comprovações fiscais nos termos do Art. 109 da Lei Complementar 183/2013.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BENTO GONÇALVES/RS

Local

terça-feira, 23 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: ANDROS PRESTES DA MAIA

CREA/CAU: RS 101.621

ART/RRT: