



## COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

OBRA: Cobertura em Policarbonato da EMEI Virgínia Bernardi		DB: Não Des.		Documento assinado digitalmente GERSON MILLER DE CARVALHO Data: 17/03/2026 09:23:20-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>		ARQ. URB. GERSON MILLER CAU A35616-6			
ENDEREÇO: Rua Osvaldo Aranha, São Pelegrino, Veranópolis/RS		DATA:	BDI					SINAPI: Jan/26	
Encargos Sociais SINAPI: 111,95%   Encargos Sociais SICRO: Entre 75,39% e 127,07%								'SICRO: Out/25	
Nº ART/RRT:		mar/26							
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS		TOTAL DO SERVIÇO
				MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	
C01	2.1 Cobertura em policarbonato alveolar 10mm fumê (Ref. 99064 e 99058 - 02/24)	1,0000000	m2				79,47	7,44	86,91
COT01	#REF!	1,0000000	m2	75,40	-	75,40	75,40	-	75,40
93282	2. Guincho elétrico de coluna, 400kg, 1,25cv	0,0069000	chi	0,29	33,57	33,86	-	0,23	0,23
93281	3. Guincho elétrico de coluna, 400kg, 1,25cv	0,0050000	chp	1,32	33,57	34,89	0,01	0,16	0,17
88323	4. Telhadista	0,1150000	h	-	28,94	28,94	-	3,33	3,33
88316	5. Servente	0,1500000	h	-	24,83	24,83	-	3,72	3,72
4302	6. Parafuso zincado rosca soberba, 5/16"x250mm	1,2700000	unid.	3,00	-	3,00	3,81	-	3,81
1607	7. Conjunto arruelas de vedação 5/16"	1,2700000	cj	0,20	-	0,20	0,25	-	0,25

## ORÇAMENTO GLOBAL - COBERTURA EM POLICARBONATO

OBRA: Cobertura em Policarbonato da EMEI Virgínia Bernardi			DB: Não Des.	SINAPI: Jan/26	 Documento assinado digitalmente GERSON MILLER DE CARVALHO Data: 17/03/2026 09:23:20-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>  <b>ARQ. URB. GERSON MILLER</b> <b>CAU A35616-6</b>					
ENDEREÇO: Rua Osvaldo Aranha, São Pelegrino, Veranópolis/RS			'SICRO: Out/25							
Encargos Sociais SINAPI: 111,95%   Encargos Sociais SICRO: Entre 75,39% e 127,07%			DATA:	BDI						BDI DIF.
Nº ART/RRT:			mar/26	23,50%						
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS			
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
<b>1. SERVIÇOS INICIAIS</b>										
103689	1.1 Placa da obra	4,50	m2	515,19	56,57	571,76	2.318,35	254,57	2.572,92	
<b>1. SUBTOTAL</b>							<b>2.318,35</b>	<b>254,57</b>	<b>2.572,92</b>	
<b>2. COBERTURA LEVE EM POLICARBONATO ALVEOLAR</b>										
C01	2.1 Cobertura em policarbonato alveolar 10mm fumê	150,00	m2	98,14	9,19	107,33	14.721,00	1.378,50	16.099,50	
2408149'	2.2 Ferro estrutural em perfil retangular 2,5x7,00 cm	3.800,00	kg	15,80	5,27	21,07	60.040,00	20.026,00	80.066,00	
<b>2. SUBTOTAL</b>							<b>74.761,00</b>	<b>21.404,50</b>	<b>96.165,50</b>	
<b>3. FUNDAÇÕES</b>										
96523	3.1 Escavação sem colocação de forma de 16 sapatas para instalação dos Pilares Metálicos (25x25x50cm)	2,37	m3		131,49	131,49		311,63	311,63	
96556	3.2 Concretagem para 16 sapatas para instalação dos Pilares Metálicos (25x25x50cm)	2,37	m3	704,42	494,46	1.198,88	1.669,48	1.171,87	2.841,35	
<b>3. SUBTOTAL</b>							<b>1.669,48</b>	<b>1.483,50</b>	<b>3.152,98</b>	
<b>4. SERVIÇOS FINAIS</b>										
99814	4.1 Serviço de limpeza final de obra	92,00	m2	0,06	2,09	2,15	5,52	192,28	197,80	
<b>4. SUBTOTAL</b>							<b>5,52</b>	<b>192,28</b>	<b>197,80</b>	
<b>CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI</b>							<b>78.754,35</b>	<b>23.334,85</b>	<b>102.089,20</b>	

Documento assinado digitalmente

 SHEILA SINIGAGLIA FACCHIN  
 Data: 17/03/2026 10:25:34-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>