

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>PM BENTO</b>	<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>	<b>MÊS</b>		<b>14.465,69</b>	<b>15.489,22</b>
SINAPI	90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,5	25,89	27,56
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45	117,83	126,87
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,5	135,68	146,28
SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,5	44,25	47,39
SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	25,18	26,68
<b>PM BENTO</b>	<b>02</b>	<b>PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>35,90</b>	<b>36,04</b>
SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	33,56	33,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	23,48	24,83
<b>PM BENTO</b>	<b>03</b>	<b>LIMPEZA GERAL/FINAL DE OBRA</b>	<b>M2</b>		<b>5,87</b>	<b>6,20</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	23,48	24,83
<b>PM BENTO</b>	<b>04</b>	<b>DISPOSITIVO DR 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>U N</b>		<b>162,49</b>	<b>164,17</b>
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2	1,56	1,56
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	131,72	131,72
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,20	26,69
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,11	31,99
<b>PM BENTO</b>	<b>05</b>	<b>DISPOSITIVO DPS TENSÃO MÁXIMA DE 275 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>U N</b>		<b>200,33</b>	<b>202,01</b>
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1	1,56	1,56
SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1	171,12	171,12
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,20	26,69
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,11	31,99
<b>PM BENTO</b>	<b>09</b>	<b>PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO E REFORÇO</b>	<b>UNID</b>		<b>6.973,20</b>	<b>7.504,80</b>
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	135,68	146,28
SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	38,65	41,34
<b>PM BENTO</b>	<b>10</b>	<b>PROJETOS EXECUTIVO COMPLEMENTARES - PROJETOS ELÉTRICO /LÓGICA /HIDRÁULICO /PPCI /SPDA COMPLETOS E COMPATIBILIZADOS</b>	<b>UNID</b>		<b>24.593,60</b>	<b>26.488,00</b>
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	135,68	146,28
SINAPI	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	133,09	143,48
SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	38,65	41,34
<b>PM BENTO</b>	<b>11</b>	<b>INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO OU LÃ DE PET OU LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL.</b>	<b>M2</b>		<b>21,67</b>	<b>21,85</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	29,22	31,14
COTAÇÃO	001	LÃ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO EM DRYWALL	M2	1,1	17,19	17,19
<b>PM BENTO</b>	<b>12</b>	<b>PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2 MM - CONFORME PROJETO E MEMORIAL (BASE REF. SINAPI 101728)</b>	<b>M2</b>		<b>338,95</b>	<b>339,74</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,162	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,324	28,14	29,88
COTAÇÃO	002	MANTA VINÍLICA FLEXÍVEL PARA PISOS, E = 2MM, LARGURA 2M	M2	1,16	270,60	270,60
COTAÇÃO	137	CORDÃO DE SOLDA CIRCULAR, 4MM	M	1,16	7,55	7,55
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,095	35,89	35,89
<b>PM BENTO</b>	<b>14</b>	<b>REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM PARQUET/TACOS DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO.</b>	<b>M2</b>		<b>23,91</b>	<b>25,32</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7195	23,48	24,83
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2553	27,51	29,23
<b>PM BENTO</b>	<b>15</b>	<b>CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (BASE REF. SINAPI 103672)</b>	<b>M3</b>		<b>728,09</b>	<b>730,67</b>
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,13	0,60	0,60
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,094	1,53	1,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,345	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	28,14	29,88
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	27,51	29,23
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	619,99	619,99
<b>PM BENTO</b>	<b>16</b>	<b>CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (BASE REF. SINAPI 103674)</b>	<b>M3</b>		<b>748,80</b>	<b>752,68</b>
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,179	0,60	0,60
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,194	1,53	1,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,192	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,119	28,14	29,88
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,186	27,51	29,23

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	619,99	619,99
<b>PM BENTO</b>	<b>17</b>	<b>RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA / PORCELANATO, DE DIMENSÕES 60X60CM. (BASE REF. SINAPI 88650)</b>	<b>M</b>		<b>16,52</b>	<b>16,71</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0326	23,48	24,83
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0871	28,01	29,73
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,09621622	4,69	4,69
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,91314286	0,80	0,80
SINAPI-I	1292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	0,26785714	45,36	45,36
<b>PM BENTO</b>	<b>18</b>	<b>RODAPÉ VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, ALTURA 10CM (BASE REF. SINAPI 98687)</b>	<b>M</b>		<b>146,36</b>	<b>147,24</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,184	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,368	28,14	29,88
COTAÇÃO	002	MANTA VINÍLICA FLEXÍVEL PARA PISOS, E = 2MM, LARGURA 2M	M2	0,348	270,60	270,60
COTAÇÃO	139	PERFIL DE ARREMATE DE RODAPÉ VINÍLICO COM MANTA	M	1,015	12,30	12,30
COTAÇÃO	138	SUPORTE PARA CANTO CURVO EM PVC	M	1,05	20,00	20,00
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,113	35,89	35,89
<b>PM BENTO</b>	<b>19</b>	<b>PORTA 02 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, COM GRELHA TIPO VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO BRANCO, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 90790 ADAPTADA)</b>	<b>UNID</b>		<b>1.328,84</b>	<b>1.330,35</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,278	23,48	24,83
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,555	26,32	27,94
SINAPI-I	39493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1	1.117,41	1.117,41
SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,386	29,99	29,99
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	0,2	893,72	894,89
<b>PM BENTO</b>	<b>20</b>	<b>PORTA 03 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 120X210CM, COM GRELHA TIPO VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO BRANCO, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA)</b>	<b>UNID</b>		<b>1.821,13</b>	<b>1.823,54</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44533333	23,48	24,83
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,916	26,32	27,94
SINAPI-I	39493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,33333333	1.117,41	1.117,41
SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	1,54933333	29,99	29,99
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	0,28	893,72	894,89
<b>PM BENTO</b>	<b>21</b>	<b>PORTA 04 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 120X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA)</b>	<b>UNID</b>		<b>1.570,89</b>	<b>1.572,98</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44533333	23,48	24,83
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,916	26,32	27,94
SINAPI-I	39493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,33333333	1.117,41	1.117,41
SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	1,54933333	29,99	29,99
<b>PM BENTO</b>	<b>22</b>	<b>PORTA 05 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 100X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA)</b>	<b>UNID</b>		<b>1.309,08</b>	<b>1.310,81</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37111111	23,48	24,83
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,76333333	26,32	27,94
SINAPI-I	39493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,11111111	1.117,41	1.117,41
SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	1,29111111	29,99	29,99
<b>PM BENTO</b>	<b>23</b>	<b>PORTA 06 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, COM PLACA DE PROTEÇÃO COM CHAPA INOX, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA)</b>	<b>UNID</b>		<b>1.582,28</b>	<b>1.584,13</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,434	23,48	24,83
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,787	26,32	27,94
SINAPI-I	39493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1	1.117,41	1.117,41
SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	1,162	29,99	29,99
SINAPI-I	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	0,36	1.108,71	1.108,71

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>PM BENTO</b>	<b>24</b>	<b>PORTA 07 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 160X210CM, 2 FOLHAS, COM 1 VISOR EM CADA FOLHA, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA)</b>	<b>UNID</b>		<b>2.929,77</b>	<b>2.932,55</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59377778	23,48	24,83
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,22133333	26,32	27,94
SINAPI-I	39493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,77777778	1.117,41	1.117,41
SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	2,06577778	29,99	29,99
SINAPI-I	599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	0,8	851,07	851,07
SINAPI-I	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,8	192,99	192,99
<b>PM BENTO</b>	<b>25</b>	<b>BARRA ANTIPÂNICO DUPLA COM FECHADURA LADO OPOSTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNID</b>		<b>1.719,83</b>	<b>1.722,80</b>
SINAPI-I	39624	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	1	1.670,03	1.670,03
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,32	27,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,48	24,83
<b>PM BENTO</b>	<b>26</b>	<b>PORTA 08 - KIT PORTA-PRONTA CORTA-FOGO, COM PINTURA BRANCA, ANTI-CHAMAS OU INTUMESCENTE, 220X210CM, 2 FOLHAS, COM 1 VISOR EM CADA FOLHA, COM BARRA ANTIPÂNICO DUPLA E FECHADURA NO LADO OPOSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNID</b>		<b>5.950,44</b>	<b>5.976,68</b>
SINAPI	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,44444444	1.591,54	1.601,06
SINAPI-I	599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	0,3	851,07	851,07
SINAPI-I	11185	VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO	M2	0,3	282,87	282,87
<b>PM BENTO</b>	<b>25</b>	<b>BARRA ANTIPÂNICO DUPLA COM FECHADURA LADO OPOSTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>1</b>	<b>1.719,83</b>	<b>1.722,80</b>
<b>PM BENTO</b>	<b>27</b>	<b>PORTA 09 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 110X210CM, 2 FOLHAS, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA)</b>	<b>UNID</b>		<b>1.439,99</b>	<b>1.441,90</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40822222	23,48	24,83
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83966667	26,32	27,94
SINAPI-I	39493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,22222222	1.117,41	1.117,41
SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	1,42022222	29,99	29,99
<b>PM BENTO</b>	<b>28</b>	<b>JANELA EM ALUMÍNIO FIXA TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 91341)</b>	<b>M2</b>		<b>889,67</b>	<b>890,60</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,191	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3826	28,14	29,88
SINAPI-I	39025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0,5473	1.102,41	1.102,41
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504	34,22	34,22
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	1,47	1,47
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	33,52	33,52
<b>PM BENTO</b>	<b>29</b>	<b>GUICHÊ 01 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDROS TEMPERADOS DE 6MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, COM ACABAMENTO COR BRANCA, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 94570)</b>	<b>M2</b>		<b>1.069,81</b>	<b>1.070,57</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,156509	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,313018	28,14	29,88
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6678571	22,15	22,15
COTAÇÃO	140	JANELA GUILHOTINA DE ALUMÍNIO, L25, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M2	1	933,33	933,33
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	24,4	1,47	1,47
SINAPI-I	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,87875	192,99	192,99
SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	-0,87875	109,50	109,50
<b>PM BENTO</b>	<b>30</b>	<b>GUICHÊ 02 - JANELA DE ALUMÍNIO FIXA, COM VÃO PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS, BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDROS TEMPERADOS DE 6MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, COM ACABAMENTO COR BRANCA, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100674)</b>	<b>M2</b>		<b>1.001,53</b>	<b>1.003,32</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3711247	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7422493	28,14	29,88
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,1688	22,15	22,15
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	17,413	1,47	1,47
SINAPI-I	599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	1	851,07	851,07
SINAPI-I	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,83125	192,99	192,99
SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	-0,83125	109,50	109,50

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>PM BENTO</b>	<b>31</b>	<b>BASE PARA GUICHÊ EM GRANITO POLIDO, L = 20CM, E = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, COR CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 101965)</b>	<b>M</b>		<b>210,25</b>	<b>212,34</b>
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,398	35,99	38,45
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,021	37,49	39,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,209	23,48	24,83
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,419	27,97	29,69
SINAPI	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,006	514,18	523,23
SINAPI-I	4825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	M	0,832	210,89	210,89
<b>PM BENTO</b>	<b>32</b>	<b>TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE EM IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, E=4MM</b>	<b>UNID</b>		<b>52,53</b>	<b>53,38</b>
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,386	29,60	31,46
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,087	24,48	25,93
SINAPI-I	4015	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	0,2991	70,47	70,47
SINAPI-I	4226	GÁS DE COZINHA - GLP	KG	0,06870395	8,82	8,82
SINAPI-I	511	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	0,15516523	22,50	22,50
SINAPI-I	516	ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)	KG	0,7597	18,21	18,21
<b>PM BENTO</b>	<b>33</b>	<b>Chapa de aço galvanizado bitola 24, espessura 0,64 mm (5,12 kg/m²) - Forneimento e instalação</b>	<b>kg</b>		<b>26,60</b>	<b>27,26</b>
SINAPI-I	43106	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	KG	1,2	12,95	12,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,20	26,69
<b>PM BENTO</b>	<b>34</b>	<b>RETIRADA DE PAINÉIS SOLARES</b>	<b>M2</b>		<b>19,35</b>	<b>20,53</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	25,20	26,69
<b>PM BENTO</b>	<b>35</b>	<b>DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 102236)</b>	<b>M2</b>		<b>488,04</b>	<b>491,88</b>
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,769	35,99	38,45
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,058	37,49	39,95
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,827	25,40	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,413	23,48	24,83
COTAÇÃO	141	JOGO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER, UMA FOLHA, COMPOSTA POR TRILHO SUPERIOR, GUIA, ROLDANAS, BATEDORES, PUXADOR	CJ	0,333	179,90	179,90
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,24	22,15	22,15
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	0,666	54,12	54,12
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,05	0,49	0,49
SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,996	327,06	327,06
<b>PM BENTO</b>	<b>36</b>	<b>PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO (BASE REF. 95547)</b>	<b>UN</b>		<b>59,91</b>	<b>60,59</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	23,48	24,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	27,68	29,41
SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1	48,83	48,83
<b>PM BENTO</b>	<b>37</b>	<b>TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO (BASE REF. 95547)</b>	<b>UN</b>		<b>59,91</b>	<b>60,59</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	23,48	24,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	27,68	29,41
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	48,83	48,83
<b>PM BENTO</b>	<b>38</b>	<b>DISPENSER PLÁSTICO PARA ÁLCOOL, INCLUSO FIXAÇÃO (BASE REF. 95547)</b>	<b>UN</b>		<b>57,98</b>	<b>58,66</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	23,48	24,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	27,68	29,41
SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1	46,90	46,90
<b>PM BENTO</b>	<b>39</b>	<b>ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO (BASE REF. 102147)</b>	<b>M2</b>		<b>338,71</b>	<b>339,25</b>
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,192	25,40	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	23,48	24,83
COTAÇÃO	142	ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE	UNIDADE	0,4304161	36,13	36,13
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1	313,90	313,90
<b>PM BENTO</b>	<b>40</b>	<b>DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100860)</b>	<b>UN</b>		<b>137,06</b>	<b>137,92</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1407	23,48	24,83
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4467	25,20	26,69
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,51	4,51
SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	1	122,42	122,42
<b>PM BENTO</b>	<b>41</b>	<b>TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, PLÁSTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500W (110/220V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100860)</b>	<b>UN</b>		<b>209,58</b>	<b>210,44</b>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1407	23,48	24,83
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4467	25,20	26,69
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,51	4,51
SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1	194,94	194,94
<b>PM BENTO</b>	<b>42</b>	<b>LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUÍDAS AS LÂMPADAS) (BASE REF. 100916)</b>	<b>UN</b>		<b>250,15</b>	<b>253,48</b>
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	2	33,14	34,07
COTAÇÃO	143	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROST. PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR 18W	UNIDADE	1	160,08	160,08
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6266	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1958125	25,20	26,69
<b>PM BENTO</b>	<b>43</b>	<b>LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 103788)</b>	<b>UN</b>		<b>58,45</b>	<b>59,96</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6442457	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2013268	25,20	26,69
COTAÇÃO	144	LUMINÁRIA PAINEL PLAFON, 24 W, DE EMBUTIR, SLIM, *30X*30 CM, EM ALUMÍNIO ACABAMENTO BRANCO	UNIDADE	1	33,99	33,99
<b>PM BENTO</b>	<b>44</b>	<b>ARANDELA DE SOM, ALTOFALANTE, 30W, PARA SISTEMA DE SOM CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 103788)</b>	<b>UN</b>		<b>146,12</b>	<b>147,63</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6442457	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2013268	25,20	26,69
COTAÇÃO	145	ARANDELA DE SOM, 30W, PARA SISTEMA DE SOM CENTRAL	UNIDADE	1	121,66	121,66
<b>PM BENTO</b>	<b>45</b>	<b>AMPLIFICADOR PARA SISTEMA DE SOM CENTRAL, 40W, RMS, BLUETOOTH, USB, RÁDIO, MICROFONE, EQUALIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>548,91</b>	<b>549,75</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,20	26,69
COTAÇÃO	146	AMPLIFICADOR PARA SISTEMA DE SOM CENTRAL, 40W, RMS, BLUETOOTH, USB, RÁDIO, MICROFONE, EQUALIZADOR	UNIDADE	1	535,09	535,09
<b>PM BENTO</b>	<b>46</b>	<b>BASE PARA GUICHÊ EM AÇO INOX, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 101965)</b>	<b>M2</b>		<b>1.965,17</b>	<b>1.969,28</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,209	23,48	24,83
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,419	27,94	29,66
SINAPI	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,006	514,18	523,23
SINAPI	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	38,70	39,72
SINAPI-I	12760	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	1,1	1.663,09	1.663,09

03/10/2025

Data

Responsável Técnico: Dodani Renan de Moraes  
CREA/CAU: RS228883