



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO

OBRA												
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com pedras irregulares												
LOCAL PROLONGAMENTO DA ESTRADA VICINAL DA LINHA 11 (P1/2026)- Ligando a localidade de Rincão dos Leitões à BR 285												
Município BOZANO/RS AREA = 4.200,00m ² COMPRIMENTO = 700,00m LARGURA = 6,00m												
Data Base: Fevereiro/2026 - (Desonerado) SINAPI E SICRO												
Encargos Sociais: 56,67% (mensalistic)												
BDI = 24,50%												
ITEM/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	Custo Unitário SINAPI sem BDI	BDI %	PREÇO UNITÁRIO com BDI	PREÇO MATERIAL		PREÇO MÃO DE OBRA		PREÇO TOTAL	
							UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.2	CP 06	Localção de Pavimentação, Af_10/2018	700,00	m	R\$ 0,89	24,50	R\$ 1,11	R\$ 0,12	R\$ 84,00	R\$ 0,99	R\$ 693,00	R\$ 777,00
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	84,00	R\$	84,00	R\$ 693,00	R\$ 777,00
2.	ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO											
2.1	CP 01	Assementamento de guidameio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x12x30cm para uso viário,sem rejunte, incluso escavacção, radreiro e transporte	1.400,00	m	R\$ 60,53	24,50	R\$ 75,36	R\$ 50,05	R\$ 70.070,00	R\$ 25,31	R\$ 35.434,00	R\$ 105.504,00
TOTAL ASSENTAMENTO MEIO-FIO							R\$	70.070,00	R\$	35.434,00	R\$ 105.504,00	
3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA											
3.1	CP 02	Execução de pavimento em pedras poliédricas de basalto Irregular	4.200,00	m ²	R\$ 40,65	24,50	R\$ 50,61	R\$ 31,11	R\$ 130.662,00	R\$ 19,50	R\$ 81.900,00	R\$ 212.562,00
3.2	93590	Transporte com caminhão basculante de 10m ³ - rodovia pavimentada, com DMT excedente a 30km - (DMT 40 Km)	33.600,00	m ³ x Km	R\$ 1,06	24,50	R\$ 1,32	R\$ 1,12	R\$ 37.632,00	R\$ 0,20	R\$ 6.720,00	R\$ 44.352,00
3.3	CP 03	Colchão de argila com espalhamento manual	630,00	m ²	R\$ 11,74	24,50	R\$ 14,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,62	R\$ 9.210,60	R\$ 9.210,60
TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA							R\$	168.294,00	R\$	97.830,60	R\$ 266.124,60	
4.	REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO											
4.1	CP 04	Rejuntamento da pavimentação poliédrica com pó de pedra (e=2cm)	4.200,00	m ²	R\$ 4,19	24,50	R\$ 5,22	R\$ 3,18	R\$ 13.356,00	R\$ 2,04	R\$ 8.568,00	R\$ 21.924,00
4.2	97915	Transporte com caminhão basculante de 6m ³ - rodovia pavimentada, com DMT excedente a 30km - (DMT 40 Km)	3.360,00	m ³ x Km	R\$ 1,29	24,50	R\$ 1,61	R\$ 1,41	R\$ 4.737,60	R\$ 0,20	R\$ 672,00	R\$ 5.409,60
4.3	CP 05	Compactação	4.200,00	m ²	R\$ 0,54	24,50	R\$ 0,67	R\$ 0,63	R\$ 2.646,00	R\$ 0,04	R\$ 168,00	R\$ 2.814,00
TOTAL REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO							R\$	20.739,60	R\$	9.408,00	R\$ 30.147,60	
TOTAL PROLONGAMENTO DA ESTRADA DA LINHA 11							R\$	259.187,60	R\$	143.365,60	R\$ 402.553,20	

BOZANO, Março de 2026

Daniela Freddo
DANIELA FREDDO
ENG CIVIL CREA RS 117081

Gederson Mori
GEDERSON MORI
PREFEITO MUNICIPAL