

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



25% BDI1
14,64% BDI2

SBC 04/26
SINAPI 02/26

PLANILHA SINTÉTICA SIMPLES

Leis Sociais
111,95%

LOTE	ITEM	BANCO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR C/BDI	VALOR TOTAL	
	A			SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E VERIFICAÇÃO PERIÓDICA					R\$ 51.258,00	
1	1	PRÓPRIO	COMP01	Visita Mensal de Inspeção Preventiva	Mês	24	R\$ 1.038,60	R\$ 1.298,25	R\$ 31.158,00	BDI 1
	2	SINAPI	88264	Hora Técnica de Eletricista	H	200	R\$ 31,99	R\$ 39,99	R\$ 7.998,00	BDI 1
	3	SBC	11523	Hora Técnica de Bombeiro Hidráulico	H	200	R\$ 22,30	R\$ 27,88	R\$ 5.576,00	BDI 1
	4	SBC	99026	Soldador	H	200	R\$ 10,66	R\$ 13,33	R\$ 2.666,00	BDI 1
	5	SBC	99034(I)+11647(COMP)	Hora Técnica de Auxiliar de Bombeiro	H	200	R\$ 15,44	R\$ 19,30	R\$ 3.860,00	BDI 1
	B			SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO					R\$ 52.070,50	
2	1	SBC	55570	Fornecimento e instalação de Central de Alarme de Incêndio Endereçável	un	10	R\$ 1.831,80	R\$ 2.289,75	R\$ 22.897,50	BDI 1
	2	SBC	55650	Fornecimento e instalação de Acionador Manual de Alarme	un	50	R\$ 103,24	R\$ 129,05	R\$ 6.452,50	BDI 1
	3	SBC	58001	Fornecimento e instalação de Detector Óptico de Fumaça	un	50	R\$ 95,18	R\$ 118,98	R\$ 5.949,00	BDI 1
	4	SBC	55436	Fornecimento e instalação de Sirene Audiovisual	un	50	R\$ 192,60	R\$ 240,75	R\$ 12.037,50	BDI 1
	5	SBC	58563	Fornecimento e instalação de Fiação/Cabeamento para sistema de alarme	m	300	R\$ 12,62	R\$ 15,78	R\$ 4.734,00	BDI 1
	C			SISTEMA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO					R\$ 97.004,00	
3	1	SBC	55861	Fornecimento de Extintor de Incêndio novo - Pó Químico Seco (PQS) 4kg ABC	un	50	R\$ 171,20	R\$ 214,00	R\$ 10.700,00	BDI 1
	2	SBC	55266	Fornecimento de Extintor de Incêndio novo - Dióxido de Carbono (CO2) 6kg	un	50	R\$ 652,66	R\$ 815,83	R\$ 40.791,50	BDI 1
	3	SBC	55276	Fornecimento de Extintor de Incêndio novo - Água Pressurizada (AP) 10L	un	50	R\$ 176,20	R\$ 220,25	R\$ 11.012,50	BDI 1
	4	SBC	55017	Recarga PQS 4KG ABC	un	200	R\$ 50,00	R\$ 62,50	R\$ 12.500,00	BDI 1
	5	SBC	55016	Recarga CO2 6KG	un	200	R\$ 88,00	R\$ 110,00	R\$ 22.000,00	BDI 1
	D			SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					R\$ 36.927,00	
4	1	SBC	60680	Fornecimento e instalação de Luminária de Emergência Autônoma LED 30LEDS	un	200	R\$ 41,17	R\$ 51,46	R\$ 10.292,00	BDI 1
	2	SBC	67647	Fornecimento e instalação de Luminária de Emergência Autônoma 1200LUMENS 2 FAROIS	un	100	R\$ 129,56	R\$ 161,95	R\$ 16.195,00	BDI 1
	3	SBC	55035	Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização Fotoluminescente (Rota de Fuga, Extintor, etc.)	un	500	R\$ 16,70	R\$ 20,88	R\$ 10.440,00	BDI 1
	E			SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS					R\$ 617.296,39	
5	1	SBC	55063	BOMBA INCENDIO 616 TJM 5,0CV 220/380V TRIFASICA	un	5	R\$ 7.558,46	R\$ 9.448,08	R\$ 47.240,40	BDI 1
	2	SBC	55009	BOMBA INCENDIO CENTRIFUGA 20 CV-120m3/H-70MCA	un	5	R\$ 16.770,05	R\$ 20.962,56	R\$ 104.812,80	BDI 1
	3	SBC	77083	BOMBA INCENDIO THSI-18(R)10CV 179MM TRIF.220/380/440	un	5	R\$ 8.705,61	R\$ 10.882,01	R\$ 54.410,05	BDI 1
	4	SBC	70114	BOMBA MONOESTAGIO BC-22R 1.1/2 7.5 CV TRIFASICA	un	5	R\$ 7.098,15	R\$ 8.872,69	R\$ 44.363,45	BDI 1
	5	SBC	55010	BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678	un	5	R\$ 8.629,63	R\$ 10.787,04	R\$ 53.935,20	BDI 1
	6	SBC	55529	ABRIGO DE INCENDIO 90x60x17cm EMBUTIR P/2 MANGUEIRAS COMPLET	un	15	R\$ 2.672,22	R\$ 3.340,28	R\$ 50.104,20	BDI 1
	7	SBC	55353	CAIXA INCENDIO 90x60x17cm DE SOBREPOR P/2 MANGUEIRAS COMPLET	un	15	R\$ 2.318,58	R\$ 2.898,23	R\$ 43.473,45	BDI 1
	8	SBC	55285	ESGUICHO BSC 200-23 PARA MANGUEIRA INCENDIO 1.1/2"	un	30	R\$ 89,38	R\$ 111,73	R\$ 3.351,90	BDI 1
	9	SBC	55501	MANGUEIRA PARA INCENDIO PREDIAL 1.1/2"x15m	CJ	30	R\$ 457,73	R\$ 572,16	R\$ 17.164,80	BDI 1
	10	SBC	50160	HIDRANTE PASSEIO ALVEN.BL CONC 30x40cm H=50cm COM REGISTRO	un	8	R\$ 457,30	R\$ 571,63	R\$ 4.573,04	BDI 1
	11	SBC	55053	CONJUNTO PRESSURIZACAO PARA REDE DE INCENDIO	un	20	R\$ 3.537,48	R\$ 4.421,85	R\$ 88.437,00	BDI 1
	12	SBC	273(I)	REGISTRO GLOBO 45 ROSCA BRONZE 2.1/2"	un	50	R\$ 85,90	R\$ 98,48	R\$ 4.924,00	BDI 2
	13	SBC	2280 (I)	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1504.NPT.212 2.1/2" DECA	un	50	R\$ 487,84	R\$ 559,26	R\$ 27.963,00	BDI 2
	14	SBC	4636 (I)	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	500	R\$ 0,17	R\$ 0,19	R\$ 95,00	BDI 2
	15	SBC	36216 (I)	CAP ACO CARBONO SCH 40 2 1/2"	un	50	R\$ 6,15	R\$ 7,05	R\$ 352,50	BDI 2
	16	SBC	36220 (I)	ELETRODO E6013 2x300MM 1 KG ELETRON SOLDAS	Kg	20	R\$ 41,90	R\$ 48,03	R\$ 960,60	BDI 2
	17	SBC	36226 (I)	CURVA 90 RAO LONGO ACO CARBONO SCH 40 2.1/2"	un	50	R\$ 22,35	R\$ 25,62	R\$ 1.281,00	BDI 2
	18	SBC	36250 (I)	LUVVA ACO CARBONO SCH 40 2.1/2"	un	50	R\$ 36,80	R\$ 42,19	R\$ 2.109,50	BDI 2
	19	SBC	36254 (I)	PONTA ROSCA ACO CARBONO SCH40 S/C PRETO 2 1/2"	un	50	R\$ 61,92	R\$ 70,99	R\$ 3.549,50	BDI 2
	20	SBC	36275 (I)	TE 90 ACO CARBONO SCH 40 2.1/2"	un	50	R\$ 43,25	R\$ 49,58	R\$ 2.479,00	BDI 2
	21	SBC	36774 (I)	TUBO ACO PRETO ASTM A53 SCHEDULE 40 2.1/2" (8,661kg/m)	M	200	R\$ 181,67	R\$ 208,27	R\$ 41.654,00	BDI 2
	22	SBC	53687 (I)	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM LATAO, ROSCA BSP 2 1/2"	un	50	R\$ 350,00	R\$ 401,24	R\$ 20.062,00	BDI 2
TOTAL									R\$ 854.555,89	

RODRIGO NASCIMENTO MINATTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS16223-01