

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	PM BENTO 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		19.792,08	21.983,04
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	123,07	137,26
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	70,16	77,87
Composição	PM BENTO 08	ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA REPAROS ESTRUTURAIS COM AGENTE ADESIVO E INIBIDOR DE CORROSÃO INTEGRADOS NA COMPOSIÇÃO, PREPARO COM MISTURADOR MECÂNICO E APLICAÇÃO MANUAL	M3		4.649,89	4.658,12
SINAPI	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	1,64	1,13	1,13
SINAPI	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,5	7,11	7,11
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,14	29,98	32,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,323	26,91	29,39
COTAÇÃO	011	ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA REPAROS ESTRUTURAIS COM AGENTE ADESIVO INTEGRADO E INIBIDOR DE CORROSÃO, NAFUFILL CR, EUCOREPAIR V160, MONOTOP 4122 PLUS, OU SIMILAR, SACO DE 25KG - FRETE INCLUSO	KG	1900	2,40	2,40
Composição	PM BENTO 09	ARGAMASSA FINA MONOCOMPONENTE PARA ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, SISTEMA CONCRETE FINISH, COR CINZA/CINZA CONCRETO, ESPESSURA DE APLICAÇÃO 3MM, PREPARO COM MISTURADOR MECÂNICO E APLICAÇÃO MANUAL	M2		108,61	116,84
SINAPI	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	1,64	1,13	1,13
SINAPI	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,5	7,11	7,11
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,14	29,98	32,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,323	26,91	29,39
COTAÇÃO	012	ARGAMASSA FINA MONOCOMPONENTE PARA ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, MC-POWERTOP F, EUROREPAIR STUC BR, MONOTOP 2500, OU SIMILAR, SACO DE 25KG - FRETE INCLUSO	KG	4,8	3,90	3,90
Composição	PM BENTO 10	PINTURA HIDROFUGANTE BASE D'ÁGUA PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES MINERAIS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS	M2		22,36	23,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	22,36	24,31
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	28,59	31,05
COTAÇÃO	013	HIDROFUGANTE BASE D'ÁGUA PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES MINERAIS EMCEPHOB WM, FUSEPROTEC HIDRO BD, SILICONE W, OU SIMILAR, 18KG - FRETE INCLUSO	KG	0,4	21,80	21,80
Composição	PM BENTO 11	LIMPEZA DE OBRA	M2		7,83	8,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	22,36	24,31

20/02/2026

Data

 Responsável Técnico: Eng. Civil Nathália Cortes Tosi
 CREA/CAU: RS227774