

ANEXO 1 – QUANTITATIVO POR LOCAL LOTE 1 e 2

Obra		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS											
Local		Perímetro Urbano e Rural de Santa Cruz do Sul/RS											
Data		Novembro / 2025											
EDIFICAÇÕES LOTE 1 e 2 – ESCOLAS MUNICIPAIS				1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAIS
				EMEI Raio de Sol	EMEI Yovó Albino	EMEF Harmonia	EMEI Monte Alverne	EMEF Willy Carlos Froehlich	Normélio Egídio Boettcher	EMEF Santuário	EMEF Duque de Caxias	EMEF Felipe Becker	
item	lote	Descrição dos serviços		Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	
LOTE 1 – MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS													
1	1	LIMPEZA DE VEGETAÇÃO E OBSTÁCULOS	m ²	200	100	100	100	220	200	100	100	100	1220
2	1	ESCAVAÇÃO MANUAL/MECÂNICA	m ³	200	100	100	150	200	100	100	100	150	1200
3	1	TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE MATERIAL	m ³	260	130	130	195	260	130	130	130	195	1560
4	1	REATERRO	m ³	130	65	65	97,5	130	65	65	65	97,5	780
5	1	CONCRETO MAGRO	m ³	50	25	40	25	60	25	20	20	40	305
6	1	CONCRETO 25 MPA	m ³	180	90	250	90	225	90	75	75	250	1325
7	1	ARMADURA SAPATAS/PILARES/VIGAS/BLOCOS/ESTACAS	KG	12500		10416		15625					38541
8	1	FORMAS DE MADEIRA TIPO PINUS OU EQUIVALENTE	m ²					3400					3400
9	1	ALVENARIA CERÂMICA	m ²	400	1100								1500
10	1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	m ²			1000					500		1500
12	1	CHAPISCO	m ²	800	2200								3000
13	1	REBOCO	m ²	2400		1000		3000					6400
14	1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m ²	350	200	300	200	400	200	200	200	100	2150
15	1	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	m ³	100	50	100	50	120	50	50	50	50	620
LOTE 2 – MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS													
16	2	MURO EM ALVENARIA PRÉ-MOLDADA	m ²				500	750	900	850		1500	3000