



MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
ENDEREÇO: RUAS FRANCISCO JOSÉ MILANI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	BDI	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
	FORTE	CÓDIGO					MDO	MAT	TOT	MDO	MAT	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									R\$ 9.801,00	R\$ -	R\$ 9.801,00
1.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	24,23%	R\$ 98,01	R\$ -	R\$ 98,01	R\$ 9.801,00	R\$ -	R\$ 9.801,00
2	SERVIÇOS INICIAIS									R\$ 1.989,71	R\$ 5.135,00	R\$ 7.124,71
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	24,23%	R\$ 55,94	R\$ 518,96	R\$ 574,90	R\$ 161,11	R\$ 1.494,60	R\$ 1.655,71
2.2	SINAPI	COMPOSIÇÃO 002	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	24,23%	R\$ 378,98	R\$ 3.278,00	R\$ 3.656,98	R\$ 378,98	R\$ 3.278,00	R\$ 3.656,98
2.3	SINAPI	COMPOSIÇÃO 003	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA	MÊS	2,00	24,23%	R\$ 724,81	R\$ 181,20	R\$ 906,01	R\$ 1.449,62	R\$ 362,40	R\$ 1.812,02
3	CAMADA ENTRE BASE E PAVIMENTO									R\$ 39.946,83	R\$ 96.603,02	R\$ 136.549,85
3.1	SINAPI	101167 / A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M2	837,53	24,23%	R\$ 46,22	R\$ 105,48	R\$ 151,70	R\$ 38.710,64	R\$ 88.342,66	R\$ 127.053,30
3.2	SINAPI	100974	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	100,50	24,23%	R\$ 2,05	R\$ 9,44	R\$ 11,49	R\$ 206,03	R\$ 948,72	R\$ 1.154,75
3.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.512,59	24,23%	R\$ 0,41	R\$ 2,91	R\$ 3,32	R\$ 1.030,16	R\$ 7.311,64	R\$ 8.341,80
4	SINALIZAÇÃO									R\$ 1.899,51	R\$ 2.472,06	R\$ 4.371,57
4.1	SINAPI	102512 / A	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO (12CM) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M	227,00	24,23%	R\$ 3,34	R\$ 5,54	R\$ 8,88	R\$ 758,18	R\$ 1.257,58	R\$ 2.015,76
4.2	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_05/2021	M	446,00	24,23%	R\$ 1,88	R\$ 0,24	R\$ 2,12	R\$ 838,48	R\$ 107,04	R\$ 945,52
4.3	SICRO	5213571	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	1,14	24,23%	R\$ 63,96	R\$ 575,66	R\$ 639,62	R\$ 72,91	R\$ 656,26	R\$ 729,17
4.4	SINAPI	103693 / A	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E DIÂMETRO DE 2". AF_03/2022	UND	2,00	24,23%	R\$ 114,97	R\$ 225,59	R\$ 340,56	R\$ 229,94	R\$ 451,18	R\$ 681,12
5	MEIO-FIO									R\$ 7.344,16	R\$ 22.088,40	R\$ 29.432,56
5.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	466,00	24,23%	R\$ 15,76	R\$ 47,40	R\$ 63,16	R\$ 7.344,16	R\$ 22.088,40	R\$ 29.432,56
6	SERVIÇOS FINAIS									R\$ 378,98	R\$ 3.278,00	R\$ 3.656,98
6.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO 002	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	24,23%	R\$ 378,98	R\$ 3.278,00	R\$ 3.656,98	R\$ 378,98	R\$ 3.278,00	R\$ 3.656,98
TOTAL										R\$ 61.360,19	R\$ 129.576,48	R\$ 190.936,67

OS SERVIÇOS QUE ENVOLVAM TRANSPORTE DE MATERIAL DEVERÃO SER AFERIDOS COM AS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT) REAIS ATÉ A OBRA. PORTANTO, CASO A DMT DA EMPRESA CONTRATADA SEJA MENOR QUE 25KM, SERÁ FEITA A SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO. DA MESMA FORMA, OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TERÃO OS CONSUMOS (USINAGEM, CAP 50/70 E CARGA) AJUSTADOS PARA O TRAÇO REAL DO CBUQ UTILIZADO.

OBSERVAÇÕES:

TABELA SINAPI - RIO GRANDE DO SUL, NÃO DESONERADO, MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2025.

BDI = 24,23%.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DE MÃO DE OBRA: 112,84% (HORA) E 69,95% (MÊS).

AS COMPOSIÇÕES CONTENDO "1 A" APÓS SEU NÚMERO DE REFERÊNCIA SÃO **ADAPTADAS**; AS COMPOSIÇÕES COM "1 D" SÃO COMPOSIÇÕES **DESATIVADAS**; A PLANILHA DE COMPOSIÇÕES É PARTE INTEGRANTE DESTA ORÇAMENTO.

TABELA SICRO - RIO GRANDE DO SUL, REFERÊNCIA JULHO / 2025 REAJUSTADA PARA O MÊS DE NOVEMBRO / 2025, CONFORME INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/2019 (BOLETIM ADMINISTRATIVO DO DNIT Nº 004, DE 07 DE JANEIRO / 2019).

Documento assinado digitalmente

GARIBALDI, 29 DE JANEIRO DE 2026.

RENAN CESAR WERNER
 POLETTTO:00877987009

Assinado de forma digital por RENAN CESAR WERNER
 POLETTTO:00877987009
 Data: 2026.02.05 16:19:52 -03'00'



ROGER SGANZERLA

Data: 05/02/2026 16:07:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RENAN CÉSAR WERNER POLETTTO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

ROGER SGANZERLA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA / RS RS229626
 ART Nº 14241881

**MUNICÍPIO DE GARIBALDI****SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS****OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE BASALTO****ENDEREÇO: RUA OSMAR NICOLINI - SÃO ROQUE****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
	FONTES	CÓDIGO				MDO	MAT	TOT	MDO	MAT	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								R\$ 3.051,00	R\$ -	R\$ 3.051,00
1.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO, ENCARREGADO E TOPÓGRAFO)	%	100,00	R\$ 30,51	R\$ -	R\$ 30,51	R\$ 3.051,00	R\$ -	R\$ 3.051,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 927,23	R\$ 6.927,31	R\$ 7.854,54
2.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO 002	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$ 344,17	R\$ 1.635,07	R\$ 1.979,24	R\$ 344,17	R\$ 1.635,07	R\$ 1.979,24
2.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	2,88	R\$ 55,94	R\$ 518,96	R\$ 574,90	R\$ 161,11	R\$ 1.494,60	R\$ 1.655,71
2.3	SICRO	COMPOSIÇÃO 003	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA	MÉS	3,00	R\$ 140,65	R\$ 1.265,88	R\$ 1.406,53	R\$ 421,95	R\$ 3.797,64	R\$ 4.219,59
3	DRENAGEM								R\$ 3.182,94	R\$ 7.666,87	R\$ 10.849,81
3.1	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	M3	12,75	R\$ 3,80	R\$ 8,01	R\$ 11,81	R\$ 48,45	R\$ 102,13	R\$ 150,58
3.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	16,10	R\$ 0,41	R\$ 2,91	R\$ 3,32	R\$ 6,60	R\$ 46,85	R\$ 53,45
3.3	SINAPI	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF 03/2021	M3	0,67	R\$ 133,66	R\$ 122,15	R\$ 255,81	R\$ 89,55	R\$ 81,84	R\$ 171,39
3.4	SINAPI	102360	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APOS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 03/2021	M3	0,67	R\$ 10,65	R\$ 20,93	R\$ 31,58	R\$ 7,14	R\$ 14,02	R\$ 21,16
3.5	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	0,94	R\$ 2,05	R\$ 9,44	R\$ 11,49	R\$ 1,93	R\$ 8,87	R\$ 10,80
3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	0,94	R\$ 0,41	R\$ 2,91	R\$ 3,32	R\$ 0,39	R\$ 2,73	R\$ 3,12
3.7	SINAPI	101623 / A	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA	M3	0,46	R\$ 33,64	R\$ 149,08	R\$ 182,72	R\$ 15,47	R\$ 68,58	R\$ 84,05
3.8	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	0,51	R\$ 2,05	R\$ 9,44	R\$ 11,49	R\$ 1,05	R\$ 4,81	R\$ 5,86
3.9	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	12,65	R\$ 0,41	R\$ 2,91	R\$ 3,32	R\$ 5,19	R\$ 36,81	R\$ 42,00
3.10	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	9,00	R\$ 27,73	R\$ 186,75	R\$ 214,48	R\$ 249,57	R\$ 1.680,75	R\$ 1.930,32
3.11	SINAPI	101014	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020	T	1,49	R\$ 16,12	R\$ 39,40	R\$ 55,52	R\$ 24,02	R\$ 58,70	R\$ 82,72
3.12	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	37,25	R\$ 0,51	R\$ 3,25	R\$ 3,76	R\$ 19,00	R\$ 121,06	R\$ 140,06
3.13	SINAPI	97902 / A	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM (CLP), DIMENSÕES 100x100x60, CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO	UND	1,00	R\$ 626,55	R\$ 444,45	R\$ 1.071,00	R\$ 626,55	R\$ 444,45	R\$ 1.071,00
3.14	SICRO	COMPOSIÇÃO 004	REATERRO DE VALA COM BASE DE BRITA GRADUADA - INCLUSO COMPACTAÇÃO	M3	7,85	R\$ -	R\$ 152,11	R\$ 152,11	R\$ -	R\$ 1.194,06	R\$ 1.194,06
3.15	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	11,46	R\$ 2,05	R\$ 9,44	R\$ 11,49	R\$ 23,49	R\$ 108,19	R\$ 131,68
3.16	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	286,53	R\$ 0,41	R\$ 2,91	R\$ 3,32	R\$ 117,48	R\$ 833,80	R\$ 951,28
3.17	SINAPI	97947 / A	CAIXA BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, COM REQUADRO EM CANTONEIRA METÁLICA (2") PARA FIXAÇÃO DA GRELHA, CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO	UND	2,00	R\$ 563,52	R\$ 570,10	R\$ 1.133,62	R\$ 1.127,04	R\$ 1.140,20	R\$ 2.267,24
3.18	SINAPI	103003 / A	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA EM BARRA DE AÇO CHATA APOIADA EM REQUADRO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, CONFORME DETALHAMENTO	UND	2,00	R\$ 410,01	R\$ 859,51	R\$ 1.269,52	R\$ 820,02	R\$ 1.719,02	R\$ 2.539,04

**MUNICÍPIO DE GARIBALDI****SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS****OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE BASALTO****ENDEREÇO: RUA OSMAR NICOLINI - SÃO ROQUE****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
	FONTE	CÓDIGO				MDO	MAT	TOT	MDO	MAT	TOTAL
4	TERRAPLANAGEM								R\$ 200,80	R\$ 265,83	R\$ 466,63
4.1	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	M3	35,53	R\$ 5,42	R\$ 6,21	R\$ 11,63	R\$ 192,57	R\$ 220,64	R\$ 413,21
4.2	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	4,26	R\$ 1,52	R\$ 7,70	R\$ 9,22	R\$ 6,48	R\$ 32,80	R\$ 39,28
4.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	4,26	R\$ 0,41	R\$ 2,91	R\$ 3,32	R\$ 1,75	R\$ 12,39	R\$ 14,14
5	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 27.413,56	R\$ 129.764,40	R\$ 157.177,96
5.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	647,70	R\$ 1,39	R\$ 2,35	R\$ 3,74	R\$ 900,30	R\$ 1.522,10	R\$ 2.422,40
5.2	SINAPI	96396 / A	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE BLOQUEIO DE 3CM (BRITA ANTIEXTRUSIVA) - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	19,43	R\$ 0,91	R\$ 129,80	R\$ 130,71	R\$ 17,68	R\$ 2.522,02	R\$ 2.539,70
5.3	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	21,37	R\$ 2,05	R\$ 9,44	R\$ 11,49	R\$ 43,81	R\$ 201,73	R\$ 245,54
5.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	534,25	R\$ 0,41	R\$ 2,91	R\$ 3,32	R\$ 219,04	R\$ 1.554,67	R\$ 1.773,71
5.5	SINAPI	101850 / A	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCACÃO DO MATERIAL	M2	50,00	R\$ 41,94	R\$ 14,88	R\$ 56,82	R\$ 2.097,00	R\$ 744,00	R\$ 2.841,00
5.6	SINAPI	94273 / A1	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EXISTENTE	M	20,00	R\$ 22,70	R\$ 1,95	R\$ 24,65	R\$ 454,00	R\$ 39,00	R\$ 493,00
5.7	SINAPI	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	106,87	R\$ 9,65	R\$ 135,62	R\$ 145,27	R\$ 1.031,30	R\$ 14.493,70	R\$ 15.525,00
5.8	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	117,56	R\$ 2,05	R\$ 9,44	R\$ 11,49	R\$ 241,00	R\$ 1.109,76	R\$ 1.350,76
5.9	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2.939,00	R\$ 0,41	R\$ 2,91	R\$ 3,32	R\$ 1.204,99	R\$ 8.552,49	R\$ 9.757,48
5.10	SINAPI	94273 / A	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DE BASALTO, DIMENSÕES 100X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA)	M	206,00	R\$ 15,77	R\$ 40,39	R\$ 56,16	R\$ 3.248,62	R\$ 8.320,34	R\$ 11.568,96
5.11	SINAPI	93378 / A	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM RETROESCAVADEIRA E SOLO LOCAL	M3	20,34	R\$ 8,24	R\$ 12,78	R\$ 21,02	R\$ 167,60	R\$ 259,95	R\$ 427,55
5.12	SINAPI	101167 / A	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	647,70	R\$ 25,02	R\$ 126,68	R\$ 151,70	R\$ 16.205,45	R\$ 82.050,64	R\$ 98.256,09
5.13	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	93,77	R\$ 2,05	R\$ 9,44	R\$ 11,49	R\$ 192,23	R\$ 885,19	R\$ 1.077,42
5.14	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2.344,25	R\$ 0,41	R\$ 2,91	R\$ 3,32	R\$ 961,14	R\$ 6.821,77	R\$ 7.782,91
5.15	SINAPI	102498 / A	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM 3 DEMÃOS	M	226,00	R\$ 1,90	R\$ 3,04	R\$ 4,94	R\$ 429,40	R\$ 687,04	R\$ 1.116,44

**MUNICÍPIO DE GARIBALDI**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE BASALTO

ENDEREÇO: RUA OSMAR NICOLINI - SÃO ROQUE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL					
	FONTES	CÓDIGO				MDO	MAT	TOT	MDO	MAT	TOTAL			
6	SERVIÇOS FINAIS								R\$	344,17	R\$	1.635,07	R\$	1.979,24
6.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO 002	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$ 344,17	R\$ 1.635,07	R\$ 1.979,24	R\$	344,17	R\$	1.635,07	R\$	1.979,24
TOTAL									R\$	35.119,70	R\$	146.259,48	R\$	181.379,18

OBSERVAÇÕES:

TABELA SINAPI - RIO GRANDE DO SUL, NÃO DESONERADO, MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2025.

BDI = 24,23%.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DE MÃO DE OBRA: 112,84% (HORA) E 69,95% (MÊS).

AS COMPOSIÇÕES CONTENDO "1 A" APÓS SEU NÚMERO DE REFERÊNCIA SÃO **ADAPTADAS**; AS COMPOSIÇÕES COM "1 D" SÃO COMPOSIÇÕES **DESATIVADAS**. A PLANILHA DE COMPOSIÇÕES É PARTE INTEGRANTE DESTA ORÇAMENTO.

TABELA SICRO - RIO GRANDE DO SUL, REFERÊNCIA OUTUBRO / 2025 REAJUSTADA PARA O MÊS DE OUTUBRO / 2025, CONFORME INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/2023 (BOLETIM ADMINISTRATIVO DO DNIT Nº 18, DE 25 DE JANEIRO / 2023).

GARIBALDI, 04 DE MARÇO DE 2026.

RENAN POLETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRASJULIANO PICCOLI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 229400
ART Nº 14287627