



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Pavimentação com pedras irregulares de basalto

NÃO DESONERADO

BDI: 0,2288

DATA: 09/04/2026

ÁREA: 2.001,07 m²

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	ORÇAMENTO	PERÍODO	ACUMULADO	A EXECUTAR	UN.	UNITÁRIOS		TOTAL	TOTAL	
									MATERIAL	MÃO DE OBRA			P.T. MATERIAL
1.0 ESTRADA VICINAL - ACESSO MATO QUEIMADO													
1.1 SERVIÇOS INICIAIS													
1.1.1	COMPOSIÇÃO	99864	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_102018	286,68				m	0,48		138,57	60,62	R\$ 199,19
1.1.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_082822_PS	2,88				m ²	398,14		1.146,65	491,41	R\$ 1.638,06
TOTAL ITEM 1.1				291,56							1.285,22	552,03	R\$ 1.837,25
1.2 PAVIMENTAÇÃO													
1.2.1	COMPOSIÇÃO	101170	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA ESPESURA 15CM, REJUNTADO COM PO DE PEDRA ESPESURA 3 CM, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	2001,07				m ²	36,61		73.259,17	31.396,78	R\$ 104.655,95
1.2.2	SINAPI	95975	PEDRA BASÁLTICA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT.ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_072020	5402,89				m ³ Km	2,30		12.426,65	5.294,83	R\$ 17.721,48
1.2.3	SINAPI	95975	TRUQUE DE PEDRA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT.ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_072020	800,43				m ³ Km	2,30		1.840,99	784,42	R\$ 2.625,41
1.2.3	SINAPI	95975	(ARGILA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT.ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_072020	5402,89				m ³ Km	2,30		12.426,65	5.294,83	R\$ 17.721,48
TOTAL ITEM 1.2				13737,15							99.953,46	42.770,86	R\$ 142.724,32
1.3 DRENAGEM													
1.3.1	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X18X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_012024	577,36				m	42,31		24.428,10	10.416,75	R\$ 34.844,85
1.3.2	SINAPI	102992	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_052025	161,30				m	83,00		13.367,90	5.737,44	R\$ 19.105,34
1.3.2	SINAPI	82212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, UNIDADE: M. UNIDADE LOCAL: COMBANDO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_032024	9,00				m	285,25		2.567,25	1.100,34	R\$ 3.667,59
TOTAL ITEM 1.3				748,66							40.363,25	17.254,53	R\$ 57.617,78
1.4 SINALIZAÇÃO													
1.4.1	COMPOSIÇÃO	9	SUORTE METÁLICO D = 3" - PAREDE 3,35MM, H=3,0M, GALVANIZADO A FOGO	1,00				m	286,79		286,79	122,90	R\$ 409,69
1.4.2	SICRO	5219420	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO NUM 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETROREFLETIVA	0,30				m	3.030,89		909,27	389,68	R\$ 1.298,95
TOTAL ITEM 1.4				1,30							1.196,06	512,58	R\$ 1.708,64
1.5 SERVIÇOS FINAIS													
1.5.1	COMPOSIÇÃO	03	LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO	2001,07				m ²	0,52		1.040,56	460,24	R\$ 1.500,80
TOTAL DA OBRA				143.853,55							143.853,55	61.601,02	R\$ 205.454,57

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 11/2025 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA MÃO DE OBRA HORISTA 112,84%, E MENSALISTA 69,95%.

Documento assinado digitalmente



VITOR MOTA

Engenheiro Civil

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Data: 09/04/2026 10:46:52-0300

CPF: 01.016.181.000-01

MARCOS VINICIUS BENEDETTI

CORSO:0177340

6060

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

Três de Maio/RS
quinta-feira, 9 de abril de 2026

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

CPF: 01.016.181.000-01

MARCOS VINICIUS BENEDETTI

CORSO:0177340

6060

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

Data: 2026/04/09 10:35:00Z

Local: Três de Maio

Version: 2024-2