

**MUNICÍPIO DE GARIBALDI****SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS****OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS NA RUA BORTOLO TOSIN****ENDEREÇO: RUA BORTOLO TOSIN, BAIRRO GLÓRIA****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	BDI	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
	FONTE	CÓDIGO					MDO	MAT	TOT	MDO	MAT	TOTAL
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>									<b>R\$ 7.935,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.935,00</b>
1.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	24,23%	R\$ 79,35	R\$ -	R\$ 79,35	R\$ 7.935,00	R\$ -	R\$ 7.935,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>									<b>R\$ 2.755,31</b>	<b>R\$ 9.405,53</b>	<b>R\$ 12.160,84</b>
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	24,23%	R\$ 56,92	R\$ 519,21	R\$ 576,13	R\$ 163,93	R\$ 1.495,32	R\$ 1.659,25
2.2	SINAPI	COMPOSIÇÃO 002	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	24,23%	R\$ 1.139,98	R\$ 7.547,35	R\$ 8.687,33	R\$ 1.139,98	R\$ 7.547,35	R\$ 8.687,33
2.3	SINAPI	COMPOSIÇÃO 003	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA	MÉS	2,00	24,23%	R\$ 725,70	R\$ 181,43	R\$ 907,13	R\$ 1.451,40	R\$ 362,86	R\$ 1.814,26
<b>3</b>	<b>PASSEIO PÚBLICO</b>									<b>R\$ 19.478,85</b>	<b>R\$ 59.386,86</b>	<b>R\$ 85.796,79</b>
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	53,00	24,23%	R\$ 16,07	R\$ 48,19	R\$ 64,26	R\$ 851,71	R\$ 2.554,07	R\$ 3.405,78
3.2	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	40,00	24,23%	R\$ 19,90	R\$ 48,19	R\$ 68,09	R\$ 796,00	R\$ 1.927,60	R\$ 2.723,60
3.3	SINAPI	102311	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	22,50	24,23%	R\$ 4,07	R\$ 10,55	R\$ 14,62	R\$ 91,58	R\$ 237,37	R\$ 328,95
3.4	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	22,50	24,23%	R\$ 1,50	R\$ 7,69	R\$ 9,19	R\$ 33,75	R\$ 173,03	R\$ 206,78
3.5	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	67,50	24,23%	R\$ 0,46	R\$ 3,33	R\$ 3,79	R\$ 31,05	R\$ 224,78	R\$ 255,83
3.6	SINAPI	93378 / A	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM RETROESCAVADEIRA E SOLO LOCAL	M3	8,37	24,23%	R\$ 8,35	R\$ 12,98	R\$ 21,33	R\$ 69,89	R\$ 108,64	R\$ 178,53
3.7	SINAPI	101732 / A2	PISO EM PEDRA TALHADA DE BASALTO 40CM x 40CM, ASSENTADO SOBRE CAMADA (8CM) DE PÓ DE PEDRA COM CIMENTO (1:8), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	211,00	24,23%	R\$ 50,76	R\$ 194,93	R\$ 245,69	R\$ 10.710,36	R\$ 41.130,23	R\$ 51.840,59
3.8	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	16,88	24,23%	R\$ 1,90	R\$ 8,90	R\$ 10,80	R\$ 32,07	R\$ 150,23	R\$ 182,30
3.9	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	422,00	24,23%	R\$ 0,42	R\$ 3,05	R\$ 3,47	R\$ 177,24	R\$ 1.287,10	R\$ 1.464,34
3.10	SINAPI	104923	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,01	24,23%	R\$ 366,47	R\$ 703,52	R\$ 1.069,99	R\$ 1.836,01	R\$ 3.524,64	R\$ 5.360,65
3.11	SINAPI	104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	13,01	24,23%	R\$ 59,73	R\$ 30,73	R\$ 90,46	R\$ 777,09	R\$ 399,79	R\$ 1.176,88
3.12	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	76,71	24,23%	R\$ 4,34	R\$ 11,95	R\$ 16,29	R\$ 332,92	R\$ 916,69	R\$ 1.249,61
3.13	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	67,78	24,23%	R\$ 7,73	R\$ 12,20	R\$ 19,93	R\$ 523,94	R\$ 826,92	R\$ 1.350,86
3.14	SICRO	909620	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 10 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL	M2	8,00	24,23%	R\$ 16,64	R\$ 149,79	R\$ 166,43	R\$ 133,12	R\$ 1.198,32	R\$ 1.331,44
3.15	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	1,61	24,23%	R\$ 653,24	R\$ 769,95	R\$ 1.423,19	R\$ 1.051,72	R\$ 1.239,62	R\$ 2.291,34
3.16	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024	M	20,00	24,23%	R\$ 32,03	R\$ 63,71	R\$ 95,74	R\$ 640,60	R\$ 1.274,20	R\$ 1.914,80
3.17	SINAPI	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	37,67	24,23%	R\$ 3,59	R\$ 10,16	R\$ 13,75	R\$ 135,24	R\$ 382,72	R\$ 517,96
3.18	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	16,71	24,23%	R\$ 20,55	R\$ 28,19	R\$ 48,74	R\$ 343,39	R\$ 471,06	R\$ 814,45
3.19	SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL. AF_07/2021	M	20,00	24,23%	R\$ 16,19	R\$ 52,82	R\$ 69,01	R\$ 323,80	R\$ 1.056,40	R\$ 1.380,20
3.20	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	21,00	24,23%	R\$ 27,97	R\$ 14,45	R\$ 42,42	R\$ 587,37	R\$ 303,45	R\$ 890,82
3.21	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	36,00	24,23%	R\$ 63,15	R\$ 129,38	R\$ 192,53	R\$ 2.273,40	R\$ 4.657,68	R\$ 6.931,08
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>									<b>R\$ 5.418,21</b>	<b>R\$ 27.422,61</b>	<b>R\$ 32.840,82</b>
4.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	564,00	24,23%	R\$ 2,10	R\$ 0,06	R\$ 2,16	R\$ 1.184,40	R\$ 33,84	R\$ 1.218,24
4.2	SINAPI	102470 / A	IMPRIMAÇÃO DA BASE COM ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO (EXCLUSIVE CM-30)	M2	46,80	24,23%	R\$ 0,65	R\$ 0,89	R\$ 1,54	R\$ 30,42	R\$ 41,65	R\$ 72,07

**MUNICÍPIO DE GARIBALDI****SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS****OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS NA RUA BORTOLO TOSIN****ENDEREÇO: RUA BORTOLO TOSIN, BAIRRO GLÓRIA****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	BDI	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL					
	FONTE	CÓDIGO					MDO	MAT	TOT	MDO	MAT	TOTAL			
4.3	SINAPI	104375 / A	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (EXCLUSIVE EMULSÃO)	M2	353,00	24,23%	R\$ 0,64	R\$ 0,76	R\$ 1,40	R\$ 225,92	R\$ 268,28	R\$ 494,20			
4.4	SINAPI	95995 / A2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ - 5CM) - EXCLUSIVE USINAGEM, CARGA E TRANSPORTE	M3	17,65	24,23%	R\$ 61,74	R\$ 98,77	R\$ 160,51	R\$ 1.089,71	R\$ 1.743,29	R\$ 2.833,00			
4.5	SINAPI	104359 / A	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H - EXCLUSIVE CAP	T	42,76	24,23%	R\$ 8,95	R\$ 228,28	R\$ 237,23	R\$ 382,70	R\$ 9.761,25	R\$ 10.143,95			
4.6	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	42,76	24,23%	R\$ 1,09	R\$ 7,12	R\$ 8,21	R\$ 46,61	R\$ 304,45	R\$ 351,06			
4.7	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.069,00	24,23%	R\$ 0,27	R\$ 2,04	R\$ 2,31	R\$ 288,63	R\$ 2.180,76	R\$ 2.469,39			
4.8	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	86,10	24,23%	R\$ 0,15	R\$ 1,75	R\$ 1,90	R\$ 12,92	R\$ 150,67	R\$ 163,59			
4.9	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	200,90	24,23%	R\$ 0,05	R\$ 0,67	R\$ 0,72	R\$ 10,05	R\$ 134,60	R\$ 144,65			
4.10	SICRO	3713689	TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	24,23%	R\$ 105,49	R\$ 421,94	R\$ 527,43	R\$ 105,49	R\$ 421,94	R\$ 527,43			
4.11	SICRO	3713605	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	12,00	24,23%	R\$ 99,83	R\$ 399,34	R\$ 499,17	R\$ 1.197,96	R\$ 4.792,08	R\$ 5.990,04			
4.12	SICRO	3713604	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	20,00	24,23%	R\$ 42,17	R\$ 379,49	R\$ 421,66	R\$ 843,40	R\$ 7.589,80	R\$ 8.433,20			
<b>5</b>	<b>FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS</b>									<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>14.976,57</b>	<b>R\$</b>	<b>14.976,57</b>
5.1	COTAÇÃO	1	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	KG	60,84	16,21%	R\$ -	R\$ 3,97	R\$ 3,97	R\$ -	R\$ 241,53	R\$ 241,53			
5.2	COTAÇÃO	2	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C	KG	158,85	16,21%	R\$ -	R\$ 4,03	R\$ 4,03	R\$ -	R\$ 640,17	R\$ 640,17			
5.3	COTAÇÃO	3	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP 50/70) A GRANEL	T	2,65	16,21%	R\$ -	R\$ 5.318,82	R\$ 5.318,82	R\$ -	R\$ 14.094,87	R\$ 14.094,87			
<b>6</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>									<b>R\$</b>	<b>733,85</b>	<b>R\$</b>	<b>2.513,16</b>	<b>R\$</b>	<b>3.247,01</b>
6.1	SINAPI	102512 / A	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO (12CM) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M	44,00	24,23%	R\$ 3,39	R\$ 5,32	R\$ 8,71	R\$ 149,16	R\$ 234,08	R\$ 383,24			
6.2	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	93,00	24,23%	R\$ 1,93	R\$ 0,22	R\$ 2,15	R\$ 179,49	R\$ 20,46	R\$ 199,95			
6.3	SINAPI	5213571	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	1,82	24,23%	R\$ 64,09	R\$ 576,80	R\$ 640,89	R\$ 116,64	R\$ 1.049,78	R\$ 1.166,42			
6.4	SINAPI	103693 / A	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H=2,2M LIVRE E DIÂMETRO DE 2". AF_03/2022	UND	4,00	24,23%	R\$ 72,14	R\$ 302,21	R\$ 374,35	R\$ 288,56	R\$ 1.208,84	R\$ 1.497,40			

**MUNICÍPIO DE GARIBALDI****SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS NA RUA BORTOLO TOSIN

ENDEREÇO: RUA BORTOLO TOSIN, BAIRRO GLÓRIA

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	REFERÊNCIA		SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	BDI	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
	FONTE	CÓDIGO					MDO	MAT	TOT	MDO	MAT	TOTAL
<b>7</b>	<b>CONTROLE TECNOLÓGICO</b>						<b>R\$</b>	<b>1.915,07</b>	<b>R\$</b>	<b>66,70</b>	<b>R\$</b>	<b>1.981,77</b>
<b>7.1</b>	<b>BASE BGS</b>						<b>R\$</b>	<b>343,98</b>	<b>R\$</b>	<b>33,35</b>	<b>R\$</b>	<b>377,33</b>
7.1.1	SINAPI	74022/023 D	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - MÉTODO SPEEDY	UND	1,00	24,23%	R\$ 83,66	R\$ -	R\$ 83,66	R\$ 83,66	R\$ -	R\$ 83,66
7.1.2	SINAPI	74022/052 D	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UND	1,00	24,23%	R\$ 139,45	R\$ -	R\$ 139,45	R\$ 139,45	R\$ -	R\$ 139,45
7.1.3	SINAPI	74022/014 D	ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU - MÉTODO DO FRASCO DE AREIA	UND	1,00	24,23%	R\$ 97,61	R\$ -	R\$ 97,61	R\$ 97,61	R\$ -	R\$ 97,61
7.1.4	SINAPI	COMPOSIÇÃO 004	ENSAIO DE VIGA BENKELMAN	M	43,88	24,23%	R\$ 0,53	R\$ 0,76	R\$ 1,29	R\$ 23,26	R\$ 33,35	R\$ 56,61
<b>7.2</b>	<b>CBUQ</b>						<b>R\$</b>	<b>1.571,09</b>	<b>R\$</b>	<b>33,35</b>	<b>R\$</b>	<b>1.604,44</b>
7.2.1	SINAPI	74022/027 D	ENSAIO TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO	UND	1,00	24,23%	R\$ 97,61	R\$ -	R\$ 97,61	R\$ 97,61	R\$ -	R\$ 97,61
7.2.2	SINAPI	74022/052 D	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UND	1,00	24,23%	R\$ 139,45	R\$ -	R\$ 139,45	R\$ 139,45	R\$ -	R\$ 139,45
7.2.3	SINAPI	74022/035 D	ENSAIO DE PERCENTUAL DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UND	1,00	24,23%	R\$ 209,17	R\$ -	R\$ 209,17	R\$ 209,17	R\$ -	R\$ 209,17
7.2.4	SINAPI	74022/040 D	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA (3 CPs)	UND	2,00	24,23%	R\$ 488,06	R\$ -	R\$ 488,06	R\$ 976,12	R\$ -	R\$ 976,12
7.2.5	SINAPI	74022/053 D	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UND	1,00	24,23%	R\$ 125,48	R\$ -	R\$ 125,48	R\$ 125,48	R\$ -	R\$ 125,48
7.2.6	SINAPI	COMPOSIÇÃO 004	ENSAIO DE VIGA BENKELMAN	M	43,88	24,23%	R\$ 0,53	R\$ 0,76	R\$ 1,29	R\$ 23,26	R\$ 33,35	R\$ 56,61
<b>8</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>R\$</b>	<b>1.139,98</b>	<b>R\$</b>	<b>7.547,35</b>	<b>R\$</b>	<b>8.687,33</b>
8.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO 002	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	24,23%	R\$ 1.139,98	R\$ 7.547,35	R\$ 8.687,33	R\$ 1.139,98	R\$ 7.547,35	R\$ 8.687,33
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>41.649,67</b>	<b>R\$</b>	<b>125.976,46</b>	<b>R\$</b>	<b>167.626,13</b>

OS SERVIÇOS QUE ENVOLVAM TRANSPORTE DE MATERIAL DEVERÃO SER AFERIDOS COM AS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT) REAIS ATÉ A OBRA. PORTANTO, CASO A DMT DA EMPRESA CONTRATADA SEJA MENOR QUE 25KM, SERÁ FEITA A SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO. DA MESMA FORMA, OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TERÃO OS CONSUMOS (USINAGEM, CAP 50/70 E CARGA) AJUSTADOS PARA O TRAÇO REAL DO CBUQ UTILIZADO.

## OBSERVAÇÕES:

TABELA SINAPI - RIO GRANDE DO SUL, NÃO DESONERADO, MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2026.

BDI = 24,23%.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DE MÃO DE OBRA: 111,95% (HORA) E 69,29% (MÊS).

AS COMPOSIÇÕES CONTENDO "J A" APÓS SEU NÚMERO DE REFERÊNCIA SÃO **ADAPTADAS**; AS COMPOSIÇÕES COM "J D" SÃO COMPOSIÇÕES **DESATIVADAS**; A PLANILHA DE COMPOSIÇÕES É PARTE INTEGRANTE DESTA ORÇAMENTO.

TABELA SICRO - RIO GRANDE DO SUL, REFERÊNCIA OUTUBRO / 2025 REAJUSTADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO / 2026, CONFORME INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/2019 (BOLETIM ADMINISTRATIVO DO DNIT Nº 004, DE 07 DE JANEIRO / 2019).

GARIBALDI, 31 DE MARÇO DE 2026.

RENAN CÉSAR WERNER POLETTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRASROGER SGANZERLA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA / RS RS229626  
ART Nº 14335379