

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>COMP-01</b>	<b>PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSO INSTALAÇÃO.</b>	<b>M</b>		<b>64,37</b>	<b>66,92</b>
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,539	26,25	28,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,633	22,36	24,31
SINAPI-I	40784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	0,3	98,88	98,88
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0049	81,97	81,97
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,025	13,93	13,93
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,161	35,15	35,15
<b>Composição</b>	<b>COMP-02</b>	<b>CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 140 CM, INCLUSO INSTALAÇÃO.</b>	<b>M</b>		<b>183,82</b>	<b>186,37</b>
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,539	26,25	28,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,633	22,36	24,31
SINAPI-I	40784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	1,4	98,88	98,88
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,02	81,97	81,97
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1	13,93	13,93
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,4	35,15	35,15
<b>Composição</b>	<b>COMP-03</b>	<b>RETIRAR TELHAS ALUZINCO E MANTA ASFALTICA (MÃO DE OBRA COM IÇAMENTO)</b>	<b>M</b>		<b>10,71</b>	<b>11,66</b>
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0073	30,47	33,49
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0053	31,51	34,53
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	26,25	28,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	22,36	24,31
<b>Composição</b>	<b>COMP-08</b>	<b>PERFIL PARA EMENDA EM PISO LAMINADO AMBIENTES INTERNOS</b>	<b>M</b>		<b>66,51</b>	<b>67,40</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	26,91	29,39
Cotação	cot04	PERFIL PARA PISO LAMINADO 1,80 M	UN.	0,7	55,83	55,83
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,5	35,15	35,15
<b>Composição</b>	<b>COMP-06</b>	<b>RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 60 CM</b>	<b>M</b>		<b>81,07</b>	<b>81,83</b>
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	30,47	33,49
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	31,51	34,53
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,112	26,25	28,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,207	22,36	24,31
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012	81,97	81,97
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,006	13,93	13,93
SINAPI-I	1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	1,82	30,09	30,09
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,5	35,15	35,15
<b>Composição</b>	<b>COMP-07</b>	<b>PISO LAMINADO AMBIENTES INTERNOS</b>	<b>M2</b>		<b>94,33</b>	<b>95,78</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,211	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,422	26,91	29,39
Cotação	cot03	PISO LAMINADO EM RÉGUA DURAFLOOR	M2	1,01	68,90	68,90
SINAPI-I	38545	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	M2	1,33	6,51	6,51
<b>Composição</b>	<b>COMP-09</b>	<b>INSTALAÇÃO OU REMOÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT</b>	<b>UN.</b>		<b>201,25</b>	<b>213,51</b>
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,523	29,64	32,43
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,523	23,33	25,40
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	21,24	21,24
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9	1,47	1,47
SINAPI-I	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10	1,19	1,19
<b>Composição</b>	<b>COMP-010</b>	<b>REMOÇÃO DE RODAPÉ COM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>M</b>		<b>4,89</b>	<b>5,33</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	22,36	24,31
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	26,49	28,95
<b>Composição</b>	<b>COMP-011</b>	<b>REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>UN.</b>		<b>5,12</b>	<b>5,58</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	22,36	24,31
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	28,75	31,45
<b>Composição</b>	<b>COMP-012</b>	<b>LUMINÁRIA DE LED DE SOBREPOR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)</b>	<b>UN.</b>		<b>303,72</b>	<b>307,47</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1134355	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3479486	24,00	26,13
Cotação	cot05	Painel Plafon LED de Sobrepor/Embutir 60 cm Quadrado 40W, Branco 4000K	UN.	1	263,36	263,36
<b>Composição</b>	<b>SINAPI 106078</b>	<b>TOMADA RJ45 CAT 6E (MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025</b>	<b>UN</b>		<b>56,22</b>	<b>57,77</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3595466	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2696599	24,00	26,13
SINAPI-I	38104	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	UN	1	39,41	39,41

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>COMP-013</b>	<b>TOMADA TELEFONE RJ11 + MÓDULO RJ45 CAT 6E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025</b>	<b>UN</b>		<b>101,20</b>	<b>104,61</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4317216	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3237912	24,00	26,13
SINAPI-I	38082	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	1	24,80	24,80
<b>Composição</b>	<b>SINAPI 106078</b>	<b>TOMADA RJ45 CAT 6E (MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025</b>	<b>UN</b>	<b>1</b>	<b>56,22</b>	<b>57,77</b>
<b>Composição</b>	<b>COMP-014</b>	<b>TAMPA CEGA - 3 MÓDULOS CEGO- SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023</b>	<b>UN</b>		<b>21,07</b>	<b>21,69</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128	24,00	26,13
SINAPI-I	38099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1	1,85	1,85
SINAPI-I	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	3,56	3,56
SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	3	2,97	2,97
<b>Composição</b>	<b>COMP-015</b>	<b>Lustre Pendente Cilíndrico Cúpula Em Tecido 40x15cm - Fornecimento e Instalação</b>	<b>UN</b>		<b>419,72</b>	<b>421,45</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	24,00	26,13
Cotação	COT06	Lustre Pendente Cilíndrico Md-4255 Cúpula Em Tecido 40x15cm - Café - 110v/220v	UN.	1	346,25	346,25
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	3,59	3,59
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0517014	76,72	79,61
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2016071	290,50	293,39
<b>Composição</b>	<b>COMP-016</b>	<b>VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO (Fornecimento e Instalação)</b>	<b>UN</b>		<b>345,61</b>	<b>346,14</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0525	22,36	24,31
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	26,29	28,78
SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	1	339,97	339,97
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,51	4,51
<b>Composição</b>	<b>COMP-017</b>	<b>RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE VIDRO TEMPERADO</b>	<b>M2</b>		<b>36,16</b>	<b>38,35</b>
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6961	24,25	26,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3481	22,36	24,31
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,2306	23,23	23,23
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4696	3,39	3,39
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,3688	0,49	0,49
<b>Composição</b>	<b>COMP-018</b>	<b>RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO CALHA, EMBUTIDA OU SOBREPOR</b>	<b>UN</b>		<b>40,36</b>	<b>44,11</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1134355	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3479486	24,00	26,13
<b>Composição</b>	<b>COMP-019</b>	<b>Remoção de piso Laminado com reaproveitamento Ref SINAPI 97643</b>	<b>M2</b>		<b>16,99</b>	<b>18,51</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4172	22,36	24,31
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,289	26,49	28,95

Data

Responsável Técnico:  
CREA/CAU: