



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO

Obra: **Ginásio Onze Amigos**  
End: Estrada Municipal do Vale Suíço, nº 172, Bairro Vale suíço, São Vendelino - RS

Planilha

B.D.I.  
21,27%

Encargos Sociais sobre preço da M.O.  
Não Desonerado: 111,95% (total 59,29%/mes)

Cod SINAPI	Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit s/ BDI	Valor Unit e da Mão de Obra		Total	M. O.	MAT.	Total	Peso (%)
						M. O.	MAT.					
97087	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES PROTEÇÃO DE PISTA DE ROLAGEM DE MADEIRA COM LONA PLÁSTICA	m²	18,00	2,92	1,03	2,39	3,42	18,54	43,02	61,56	0,08 %
97664	2.1	DEMOLIÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023 (CARPETE)	Und	85,00	1,80	0,65	1,53	2,18	55,25	130,05	185,30	0,23 %
97632	2.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÊ, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	m	25,20	2,98	1,08	2,53	3,61	27,22	63,76	90,97	0,11 %
97664	2.3	DEMOLIÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023 (CAVALETE E RETORNO DE BOLA)	Und	6,00	1,80	0,65	1,53	2,18	3,90	9,18	13,08	0,02 %
97664	2.3	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023 (VENTILADOR)	Und	1,00	1,80	0,65	1,53	2,18	0,65	1,53	2,18	0,00 %
97664	2.3	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)	Und	1,00	1,80	0,65	1,53	2,18	0,65	1,53	2,18	0,00 %
97622	2.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	m²	1,22	65,09	23,68	55,25	78,93	28,89	67,41	96,29	0,12 %
104793	2.5	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m	18,00	0,62	0,23	0,53	0,76	4,14	9,54	13,68	0,02 %
97665	2.6	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	Und	6,00	2,09	0,76	1,77	2,53	4,56	10,62	15,18	0,02 %
COMP1	2.7	REMOÇÃO DE GUARDA CORPO COM APROVEITAMENTO E RECOLOCAÇÃO	m	8,24	13,75	5,00	11,67	16,67	41,20	96,16	137,36	0,17 %
COMP 2	3.3	ELEVÇÃO DE PISO PISO ELEVADO E RAMPA EM CONCRETO ARMADO COM FECHAMENTO COM TÍJULO MACIÇO LATERAL, CONTRAPISO 5CM EM CONCRETO, FORMAS E ENCHIMENTO DE AREIA COMPACTADA, CAMADA SEPARADORA EM LONA	Und	1,00	2.682,41	975,89	2.277,07	3.252,96	975,89	2.277,07	3.252,96	3,97 %
101878	4.1	REDEQUAÇÃO ELÉTRICA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	Und	1,00	503,57	183,20	427,48	610,68	183,20	427,48	610,68	0,75 %
91926	4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	m	64,71	4,62	1,68	3,92	5,60	108,71	253,66	362,38	0,44 %
91932	4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	m	64,71	17,73	6,45	15,05	21,50	417,38	973,89	1.391,27	1,70 %
91924	4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	m	603,98	3,21	1,17	2,72	3,89	706,63	1.642,77	2.349,40	2,87 %



