



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTA 3			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação da Rua José Arcádio Nedel e da Estrada Vicinal da Linha Oito	MUNICÍPIO / UF CAMPINA DAS MISSÕES	BDI 1 22,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação da Rua José Arcádio Nedel e da Estrada Vicinal da Linha Oito de Maio no Município de Campina das Missões									1.761.275,52	
1.			ESTRADA VICINAL DA LINHA OITO DE MAIO					-	1.295.271,11	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.773,41	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	462,87	BDI 1	566,46	2.265,84	RA
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA, TAMANHO 70X70 CM, SUPORTE EM CAVALETE DE MADEIRA	UN	4,00	226,81	BDI 1	277,57	1.110,28	RA
1.1.3.	COMPOSIÇÃO	003	CONTROLE TECNOLÓGICO DO INTERTRAVADO - TESDE DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO EM AMOSTRAS ALEATÓRIAS	UN	1,00	1.141,76	BDI 1	1.397,29	1.397,29	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	8.316,00	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	M2	7.700,00	0,88	BDI 1	1,08	8.316,00	RA
1.3.			MEIO-FIO					-	83.402,00	
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	006	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 15 CM ALTURA.	M	2.200,00	30,98	BDI 1	37,91	83.402,00	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	1.193.346,00	
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	004	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE 5,5 CM DE PÓ DE PEDRA, REJUNTE COM PÓ DE PEDRA. INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAIS	M2	7.700,00	126,64	BDI 1	154,98	1.193.346,00	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	5.433,70	
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA QUADRADA 50X70 CM, EM CHAPA DE AÇO, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO	UN	8,00	402,66	BDI 1	492,78	3.942,24	RA
1.5.2.	COMPOSIÇÃO	007	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA CIRCULAR DIÂMETRO 50 CM, EM CHAPA DE AÇO, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO	UNIDADE	3,00	333,23	BDI 1	407,81	1.223,43	RA
1.5.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	7,40	29,60	BDI 1	36,22	268,03	RA
2.			RUA JOSÉ ARCÁDIO NEDEL					-	466.004,41	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.773,41	
2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	462,87	BDI 1	566,46	2.265,84	RA
2.1.2.	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA, TAMANHO 70X70 CM, SUPORTE EM CAVALETE DE MADEIRA	UN	4,00	226,81	BDI 1	277,57	1.110,28	RA
2.1.3.	COMPOSIÇÃO	003	CONTROLE TECNOLÓGICO DO INTERTRAVADO - TESDE DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO EM AMOSTRAS ALEATÓRIAS	UN	1,00	1.141,76	BDI 1	1.397,29	1.397,29	RA
2.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	2.810,16	
2.2.1.	COMPOSIÇÃO	005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	M2	2.602,00	0,88	BDI 1	1,08	2.810,16	RA
2.3.			MEIO-FIO					-	48.702,94	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTA 3			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação da Rua José Arcádio Nedel e da Estrada Vicinal da Linha Oito	MUNICÍPIO / UF CAMPINA DAS MISSÕES	BDI 1 22,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação da Rua José Arcádio Nedel e da Estrada Vicinal da Linha Oito de Maio no Município de Campina das Missões									1.761.275,52	
2.3.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	650,50	61,18	BDI 1	74,87	48.702,94	RA
2.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	403.257,96	
2.4.1.	COMPOSIÇÃO	004	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE 5,5 CM DE PÓ DE PEDRA, REJUNTE COM PÓ DE PEDRA. INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAIS	M2	2.602,00	126,64	BDI 1	154,98	403.257,96	RA
2.5.			SINALIZAÇÃO					-	6.459,94	
2.5.1.	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA QUADRADA 50X70 CM, EM CHAPA DE AÇO, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO	UN	8,00	402,66	BDI 1	492,78	3.942,24	RA
2.5.2.	COMPOSIÇÃO	007	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA CIRCULAR DIÂMETRO 50 CM, EM CHAPA DE AÇO, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO	UNIDADE	2,00	333,23	BDI 1	407,81	815,62	RA
2.5.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	22,91	29,60	BDI 1	36,22	829,80	RA
2.5.4.	COMPOSIÇÃO	008	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, 1 SUPORTE COM 2	UNIDADE	2,00	356,38	BDI 1	436,14	872,28	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

CAMPINA DAS MISSÕES
Local

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Data

Carlos
Justen:76080560020
Assinado de forma digital por Carlos Justen:76080560020
Dados: 2026.01.09 15:29:57 -03'00'

gov.br
GABRIEL DE OLIVEIRA
Data: 09/01/2026 14:24:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Documento assinado digitalmente
Responsável Tt
Nome: GABRIEL DE OLIVEIRA
CREA/CAU: RS 168.937
ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES
------------------	----------------------	----------------------------------------------------------

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTA 3 / Pavimentação da Rua José Arcádio Nedel e da Estrada Vicinal da Linha Oito de Maio no Município de Campina das Missões

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,55%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,38%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CAMPINA DAS MISSÕES

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente

Data



GABRIEL DE OLIVEIRA
Data: 09/01/2026 14:10:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: GABRIEL DE OLIVEIRA

CREA/CAU: RS 168.937

ART/RRT: 0

Carlos

Justen:76080560020

Assinado de forma digital por
Carlos Justen:76080560020
Dados: 2026.01.09 15:01:34 -03'00'

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA, TAMANHO 70X70 CM, SUPORTE EM CAVALETE DE MADEIRA	UNIDADE		225,01	226,81
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	0,49	459,21	462,87
Composição	002	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA QUADRADA 50X70 CM, EM CHAPA DE AÇO, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO	UNIDADE		400,71	402,66
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	0,35	459,21	462,87
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,04	420,40	429,41
SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3	73,21	73,21
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,04	88,45	96,16
Composição	003	CONTROLE TECNOLÓGICO DO INTERTRAVADO - TESDE DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO EM AMOSTRAS ALEATÓRIAS	UNIDADE		1.028,64	1.141,76
SINAPI-I	245	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)	H	16	26,91	30,11
SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	37,38	41,25
Composição	004	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE 5,5 CM DE PÓ DE PEDRA, REJUNTE COM PÓ DE PEDRA. INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAIS	M2		125,75	126,64
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1027	0,62	0,62
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	10,17	10,17
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,101	0,86	0,86
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	10,57	10,57
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2129	22,36	24,31
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2129	23,70	25,79
COTAÇÃO	01	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 16 FACES, 20X10CM E 8CM, RESISTENCIA 35MPA, COR NATURAL, ENTREGUE EM CAMPINA DAS MISSÕES	M2	1,004	106,73	106,73
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,06	89,26	89,26
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,392	2,28	2,30
Composição	005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	M2		0,79	0,88
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002	116,95	130,42
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,008	70,16	77,87
Composição	006	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 15 CM ALTURA.	M		29,49	30,98
SINAPI	92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,0722	5,38	5,38
SINAPI	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,0144	19,57	19,57
SINAPI	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0016	641,30	657,46
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4078	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2039	26,91	29,39
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0867	23,33	25,40
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0195	540,00	540,00
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	95,00	95,00
Composição	007	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA CIRCULAR DIÂMETRO 50 CM, EM CHAPA DE AÇO, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO	UNIDADE		331,83	333,23
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	0,2	459,21	462,87
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,04	420,40	429,41
SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3	73,21	73,21
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,04	88,45	96,16
Composição	008	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, 1 SUPORTE COM 2 PLACAS 50X25 CM	UNIDADE		354,79	356,38
SINAPI	103689	MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	0,25	459,21	462,87
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,04	420,40	429,41
SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3	73,21	73,21
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,04	88,45	96,16

Documento assinado digitalmente


GABRIEL DE OLIVEIRA

Data: 09/01/2026 14:10:20-0300

 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

08/01/2026

 Carlos
Justen:76080560020

 Assinado de forma digital por Carlos
Justen:76080560020
Dados: 2026.01.09 15:02:13 -03'00'

Data

CREA/CAU: RS 168937

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	97.534.342/001-23	UNIÃO BLOCOS DE CONCRETO LTDA	(55)3352-5555	JANETE M. DAMIAN COMPARI
E002	17.005.051/002-90	TCHÊ CONCRETOS	(55)99967-7475	ALINE CRISTINE GROSMANN
E003	53.115.191/0001-01	COLOVIN, GRIEBELER & MOSCON CONCRETO LTDA		FABIANO COLOVINI
E004	1.174.306/0001-41	MANAH TERRAPLAGEN LTDA	(55) 99961-9073	LUCEIA SIMONI PENNING
E005	03.329.452/0001-00	SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA		RENAN SCHAEFFER DA SILVA
E006	18.728.542/0001-40	HIPERTEX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	(55) 99974-2829	MICHAEL
E007	04.741.811/0001-02	CCL CONCRETO	(55) 3512-5400	RENAN
E008				
E009				
E010				
E011				
E012				
E013				
E014				
E015				

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	01	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 16 FACES, 20X10CM E 8CM, RESISTENCIA 35MPA, COR NATURAL, ENTREGUE EM CAMPINA DAS MISSÕES	M2	106,73	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	UNIÃO BLOCOS DE CONCRETO LTDA		81,29	08/04/2025
	E002	TCHÊ CONCRETOS		150,00	08/04/2025
	E004	MANAH TERRAPLAGEN LTDA		88,89	08/04/2025
	OBSERVAÇÕES:				

08/01/2026

_ Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

Gabriel de Oliveira

 Carlos
 Justen:76080560020

 Assinado de forma digital por Carlos
 Justen:76080560020
 Dados: 2026.01.09 15:12:59 -03'00'


Documento assinado digitalmente

GABRIEL DE OLIVEIRA

Data: 09/01/2026 14:10:20-0300

 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTA 3	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação da Rua José Arcádio Nedel e da Estrada Vicinal da Linha Oito de I
-------------------------	---------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	ESTRADA VICINAL DA LINHA OITO DE I	1.295.271,11	% Período:	10,98%	19,82%	19,82%	19,82%	19,82%	9,74%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.773,41	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.316,00	% Período:	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
1.3.	MEIO-FIO	83.402,00	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	1.193.346,00	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%						
1.5.	SINALIZAÇÃO	5.433,70	% Período:						100,00%						
2.	RUA JOSÉ ARCÁDIO NEDEL	466.004,41	% Período:							22,02%	33,97%	44,01%			
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.773,41	% Período:							100,00%					
2.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.810,16	% Período:							33,33%	33,33%	33,34%			
2.3.	MEIO-FIO	48.702,94	% Período:							33,33%	33,33%	33,34%			
2.4.	PAVIMENTAÇÃO	403.257,96	% Período:							20,00%	35,00%	45,00%			
2.5.	SINALIZAÇÃO	6.459,94	% Período:									100,00%			
Total: R\$ 1.761.275,52				%:	8,07%	14,58%	14,58%	14,58%	14,58%	7,16%	5,83%	8,99%	11,64%		
				Repasso:	80.722,10	145.766,54	145.767,02	145.767,01	145.767,02	71.626,83	58.250,01	89.883,50	116.449,97		
				Contrapartida:	61.451,76	110.968,50	110.968,86	110.968,86	110.968,86	54.527,75	44.344,31	68.426,11	88.650,51		
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Investimento:	142.173,86	256.735,04	256.735,88	256.735,88	256.735,87	126.154,58	102.594,32	158.309,60	205.100,49		
				%:	8,07%	22,65%	37,23%	51,80%	66,38%	73,54%	79,37%	88,36%	100,00%		
				Repasso:	80.722,10	226.488,64	372.255,66	518.022,67	663.789,69	735.416,52	793.666,53	883.550,03	1.000.000,00		
				Contrapartida:	61.451,76	172.420,26	283.389,12	394.357,98	505.326,84	559.854,59	604.198,90	672.625,01	761.275,52		
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Investimento:	142.173,86	398.908,90	655.644,78	912.380,66	1.169.116,53	1.295.271,11	1.397.865,43	1.556.175,03	1.761.275,52		
				Administração Local:	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?

Crossserviço da Administração Local:

CAMPINA DAS MISSÕES

Local

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026

Data

Documento assinado digitalmente

Resp
Nom
CRE
ART/PAU

GABRIEL DE OLIVEIRA

Data: 09/01/2026 14:10:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos

Justen:76080560020

Assinado de forma digital por
Carlos Justen:76080560020
Dados: 2026.01.09 15:13:26 -03'00'



I
DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS

TIPO	ENCARGOS SOCIAIS	ABRANGÊNCIA	LOCALIDADE	VÍNCULO	DATA PREÇOS	DATA DE RT	DATA EMISSÃO
SINAPI	SEM DESONERAÇÃO: 112,84% HORISTA e 69,95% MENSALISTA COM DESONERAÇÃO: 90,22% HORISTA e 51,86% MENSALISTA	NACIONAL	PORTO ALEGRE	SINAPI FORMATO 2025	11/2025		22/12/2025

Carlos
Justen:7608056
0020

Assinado de forma digital
por Carlos
Justen:76080560020
Dados: 2026.01.09 15:50:25
-03'00'



Documento assinado digitalmente
GABRIEL DE OLIVEIRA
Data: 09/01/2026 14:10:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>