

ORÇAMENTO GLOBAL - ESTIMATIVA DE CUSTO

CONSTRUÇÃO DE 60 GAVETAS MORTUÁRIAS

CEMITÉRIO MUNICIPAL - RUA DA USINA, 48 BAIXA - LINDOLFO COLLOR, RS

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
	Referência	Código				S/BDI	c/ BDI 23,00%	c/ BDI 23,00%
1. SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	SINAPI-C	99059	Locação convencional de obra - gabarito	m	48,22	R\$ 65,20	R\$ 80,20	R\$ 3.867,24
1.2	SINAPI-I	20193	Locação de andaime tubular	m²/mês	148,05	R\$ 22,50	R\$ 27,68	R\$ 4.098,02
1.3	SINAPI-C	97064	Montagem e desmontagem de andaime tubular	m	32,90	R\$ 31,12	R\$ 38,28	R\$ 1.259,41
TOTAL DO ITEM 1								R\$ 9.224,67
2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES								
2.1	SINAPI-C	93358	Escavação manual de valas - material de 1ª categoria	m³	22,80	R\$ 98,22	R\$ 120,81	R\$ 2.754,47
2.2	SINAPI-C	100576	Regularização e compactação do subleito	m²	114,02	R\$ 3,10	R\$ 3,81	R\$ 434,42
TOTAL DO ITEM 2								R\$ 3.188,89
3. FUNDAÇÕES								
3.1	SINAPI-C	96622	Lastro de brita e=5cm	m³	5,70	R\$ 214,37	R\$ 263,68	R\$ 1.502,98
3.2	SINAPI-C	96536	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga de baldrame	m²	30,18	R\$ 67,43	R\$ 82,94	R\$ 2.503,13
3.3	SINAPI-C	92802	Armadura de aço CA-50 Ø 8 mm	kg	178,84	R\$ 10,17	R\$ 12,51	R\$ 2.237,29
3.4	SINAPI-C	92800	Armadura de aço CA-60 Ø 5mm	kg	73,21	R\$ 10,24	R\$ 12,60	R\$ 922,45
3.5	SINAPI-C	103675	Concretagem de vigas e lajes, Fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - Lançamento, Adensamento e Acabamento	m³	4,53	R\$ 707,25	R\$ 869,92	R\$ 3.940,74
3.6	SINAPI-C	101731	Alvenaria de pedra de grês-J2cm-ci-ar 1:6	m³	7,93	R\$ 383,39	R\$ 471,57	R\$ 3.739,55
TOTAL DO ITEM 3								R\$ 14.846,14

ORÇAMENTO GLOBAL - ESTIMATIVA DE CUSTO

CONSTRUÇÃO DE 60 GAVETAS MORTUÁRIAS
CEMITÉRIO MUNICIPAL - RUA DA USINA, 48 BAIXA - LINDOLFO COLLOR, RS

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
	Referência	Código				S/BDI	c/ BDI 23,00%	c/ BDI 23,00%
4. LAJES DE PISO, ENTREPISO E COBERTURA								
4.1	SINAPI-C	92514	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m²	254,99	R\$ 60,17	R\$ 74,01	R\$ 18.871,81
4.2	SINAPI-C	92802	Armadura de aço CA-50 Ø 8 mm	Kg	1081,18	R\$ 10,17	R\$ 12,51	R\$ 13.525,56
4.3	SINAPI-C	103675	Concretagem de vigas e lajes, Fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - Lançamento, Adensamento e Acabamento	m³	25,50	R\$ 707,25	R\$ 869,92	R\$ 22.182,96
TOTAL DO ITEM 4								R\$ 54.580,33
5. ALVENARIAS								
5.1	SINAPI-C	103330	Alvenaria tijolo furado (11,5x9x19cm) L=11,5 cm	m²	38,64	R\$ 85,96	R\$ 105,73	R\$ 4.085,41
5.2	SINAPI-C	101731	Alvenaria de pedra de grês-J2cm-ci-ar 1:6	m³	33,63	R\$ 383,39	R\$ 471,57	R\$ 15.858,90
TOTAL DO ITEM 5								R\$ 19.944,31
6. REVESTIMENTOS								
Interno								
6.1	SINAPI-C	87893	Chapisco 1:3 (cimento e areia)	m²	237,84	R\$ 8,01	R\$ 9,85	R\$ 2.342,72
6.2	SINAPI-C	87792	Emboço ou massa única traço 1:2:8	m²	237,84	R\$ 43,19	R\$ 53,12	R\$ 12.634,06
Externo								
6.3	SINAPI-C	87893	Chapisco 1:3 (cimento e areia)	m²	104,13	R\$ 8,01	R\$ 9,85	R\$ 1.025,68
6.4	SINAPI-C	87792	Emboço ou massa única traço 1:2:8	m²	104,13	R\$ 43,19	R\$ 53,12	R\$ 5.531,39
TOTAL DO ITEM 6								R\$ 21.533,85

ORÇAMENTO GLOBAL - ESTIMATIVA DE CUSTO

CONSTRUÇÃO DE 60 GAVETAS MORTUÁRIAS

CEMITÉRIO MUNICIPAL - RUA DA USINA, 48 BAIXA - LINDOLFO COLLOR, RS

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
	Referência	Código				S/BDI	c/ BDI 23,00%	c/ BDI 23,00%
7. PISO EXTERNO - PASSEIO								
7.1	SINAPI-C	100576	Regularização e compactação do subleito	m²	66,98	R\$ 3,10	R\$ 3,81	R\$ 255,19
7.2	SINAPI-C	96622	Lastro de brita e=5cm	m³	3,35	R\$ 214,37	R\$ 263,68	R\$ 883,33
7.3	SINAPI-C	94995	Piso em concreto armado moldado in loco e=8cm	m²	66,98	R\$ 97,33	R\$ 119,72	R\$ 8.018,85
TOTAL DO ITEM 7								R\$ 9.157,37
8. INSTALAÇÃO SANITÁRIA								
Expurgo gasoso								
8.1	SINAPI-C	89449	Tube, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada - Fornecimento e instalação.	m	120,00	R\$ 22,82	R\$ 28,07	R\$ 3.368,40
8.2	SINAPI-C	94492	Registro de esfera, PVC, soldavel, com volante, DN 50mm - Fornecimento e instalação.	unid	60,00	R\$ 88,72	R\$ 109,13	R\$ 6.547,80
8.3	SINAPI-C	89625	Te, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada - Fornecimento e instalação.	unid	30,00	R\$ 27,14	R\$ 33,38	R\$ 1.001,40
8.4	SINAPI-C	89501	Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada - Fornecimento e instalação.	unid	180,00	R\$ 17,01	R\$ 20,92	R\$ 3.765,60
TOTAL DO ITEM 8								R\$ 14.683,20
9. PINTURA								
9.1	SINAPI-C	98557	Impermeabilização de superfícies de concreto	m²	188,20	R\$ 49,37	R\$ 60,73	R\$ 11.429,39
9.2	SINAPI-C	88415	Aplicação manual de fundo selador	m²	104,13	R\$ 4,44	R\$ 5,46	R\$ 568,55
9.3	SINAPI-C	95626	Aplicação manual de tinta acrílica duas demãos	m²	104,13	R\$ 17,07	R\$ 21,00	R\$ 2.186,73
TOTAL DO ITEM 9								R\$ 14.184,67

ORÇAMENTO GLOBAL - ESTIMATIVA DE CUSTO

CONSTRUÇÃO DE 60 GAVETAS MORTUÁRIAS

CEMITÉRIO MUNICIPAL - RUA DA USINA, 48 BAIXA - LINDOLFO COLLOR, RS

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
	Referência	Código				S/BDI	c/ BDI 23,00%	c/ BDI 23,00%	
10. COBERTURA									
10.1	SINAPI-C	92546	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento.	unid.	9,00	R\$ 1.290,07	R\$ 1.586,79	R\$ 14.281,11	
10.2	SINAPI-C	92539	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até águas para telha cerâmica, incluso transporte vertical.	m²	105,24	R\$ 85,88	R\$ 105,63	R\$ 11.116,50	
10.3	SINAPI-C	102234	Pintura imunizante para madeira, 2 demãos.	m²	105,24	R\$ 25,24	R\$ 31,05	R\$ 3.267,70	
10.4	SINAPI-C	94443	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	105,24	R\$ 71,58	R\$ 88,04	R\$ 9.265,33	
10.5	SINAPI-C	94221	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m	17,31	R\$ 39,48	R\$ 48,56	R\$ 840,57	
10.6	SINAPI-C	94227	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical	m	35,30	R\$ 73,81	R\$ 90,79	R\$ 3.204,89	
TOTAL DO ITEM 10								R\$ 41.976,10	
11. FILTRO GASES									
11.1	MERCADO	1	Carvão Ativado Granular (CAG) com tela de proteção	Kg	125,00	R\$ 33,14	R\$ 40,76	R\$ 5.095,00	
TOTAL DO ITEM 11								R\$ 5.095,00	
12. ESCADA									
12.1	SINAPI-C	93358	Escavação manual de valas - material de 1ª categoria	m³	3,24	R\$ 98,22	R\$ 120,81	R\$ 391,42	
12.2	SINAPI-C	100576	Regularização e compactação do subleito	m²	10,80	R\$ 3,10	R\$ 3,81	R\$ 41,15	
12.3	SINAPI-C	96622	Lastro de brita e=5cm	m³	0,54	R\$ 214,37	R\$ 263,68	R\$ 142,39	
12.4	SINAPI-C	96536	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga de baldrame	m²	3,96	R\$ 67,43	R\$ 82,94	R\$ 328,44	
12.5	SINAPI-C	92802	Armadura de aço CA-50 Ø 8 mm	kg	101,65	R\$ 10,17	R\$ 12,51	R\$ 1.271,64	

ORÇAMENTO GLOBAL - ESTIMATIVA DE CUSTO

CONSTRUÇÃO DE 60 GAVETAS MORTUÁRIAS

CEMITÉRIO MUNICIPAL - RUA DA USINA, 48 BAIXA - LINDOLFO COLLOR, RS

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
	Referência	Código				S/BDI	c/ BDI 23,00%	c/ BDI 23,00%
12.6	SINAPI-C	92800	Armadura de aço CA-60 Ø 5mm	kg	39,32	R\$ 10,24	R\$ 12,60	R\$ 495,43
12.7	SINAPI-C	103675	Concretagem de vigas e lajes, Fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - Lançamento, Adensamento e Acabamento	m³	2,70	R\$ 707,25	R\$ 869,92	R\$ 2.348,78
12.8	SINAPI-C	106216	Corrimão duplo central fixado no piso em aço inox de 1.1/2", montantes tubulares 1.1/2" espaçados de 1,00m, fixado com chumbador mecânico	m	7,20	R\$ 247,91	R\$ 304,93	R\$ 2.195,50
TOTAL DO ITEM 12								R\$ 7.214,75
TOTAL GERAL								R\$ 215.629,28

Item	Descrição
SINAPI-I	Planilha SINAPI de custo de insumos - Não desonerado. Referência.: Março/2026 - CAIXA, RS
SINAPI-C	Planilha SINAPI de custo de composições - Não desonerado. Referência.: Março/2026 - CAIXA, RS

Wiliam Eduardo Weiler
Engenheiro Civil - CREA-RS 149.345

Gaspar Behne
Prefeito Municipal de Lindolfo Collor