



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PIRAPÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO URBANO DE RUAS COM CONCRETO ASFÁLTICO CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO URBANO DE RUAS COM CONCRETO ASFÁLTICO CBUQ	MUNICÍPIO / UF PIRAPÓ/RS	BDI 1 19,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO URBANO DE RUAS COM CONCRETO ASFÁLTICO CBUQ									573.845,29	
1.			RECAPEAMENTO URBANO DE RUAS COM CONCRETO ASFÁLTICO CBUQ					-	573.845,29	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.662,21	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	462,96	BDI 1	554,07	1.662,21	RA
1.2.			REGULARIZAÇÃO DE BURACOS EXISTENTES - ESTIMADO EM 5% DA ÁREA TOTAL COM ESPESSURA DE 2cm.					-	13.840,65	
1.2.1.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	5,98	1.933,90	BDI 1	2.314,49	13.840,65	RA
1.3.			RECAPEAMENTO DA PISTA DE RODAGEM - ESPESSURA 3cm.					-	479.442,92	
1.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	179,49	2.231,90	BDI 1	2.671,14	479.442,92	RA
1.4.			TRANSPORTE DE MATERIAL - DMT 60,7 km (SÃO LUIZ GONZAGA/RS)					-	78.899,51	
1.4.1.	SINAPI	100969	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	27.020,38	2,44	BDI 1	2,92	78.899,51	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIRAPÓ/RS
Local
quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ÍGOR KIST
CREA/CAU: RS246150
ART/RRT: 0